

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**

CARÁTULA DE CONTRATO DE OBRA

Tipo De Contrato		Área Responsable	
Precios Unitarios y Tiempo Determinado		Subdirección Técnica	
Contratista		Contrato	
Nombre o Denominación Social	No. de Contrato	Fecha Contratación	
Solsub Constructora, S. de R.L. de C.V.	5C-NP-022-2026	12 de junio de 2026	
No. Registro de SIDURT	No. Concurso	Fecha Adjudicación	
PC-BC-TIJ-T-11-2642	5C-NP-022-2026	12 de junio de 2026	
Registro Federal Contribuyentes SCO-110210-GF8	Presupuesto de Egresos 2026	Partida 61301	
	FINANCIAMIENTO VERDE TB 2026		
Domicilio Legal		Modalidad Adjudicación	
Av. Ensenada No. 2740-101, Col. Madero, Tijuana, Baja California, C. P. 22040		C. PUB. <u>XXX</u> C. INV. <u> </u> A. DIR. <u> </u>	
Nombre, Descripción y Ubicación de la Obra			
"Reubicación del Acueducto Florido Aguaje en el Tramo Ley Cortez, en el municipio de Tijuana, B.C."			
Importes		Garantías	
Importe de Contrato	Asig. Inic.	Imp. Fianza Gar.	Imp. Fianza Ant.
\$ 39'455,694.47 + I.V.A.	\$ 39'455,694.47 + I.V.A.	\$ 3,945,569.45 + I.V.A.	\$ 11,836,708.34 + I.V.A.
Anticipo		Afianzadora	Afianzadora
\$ 11,836,708.34 + I.V.A.			
Asig. 200	Asig. 200	No. Fianza	No. Fianza
Vigencia o Plazo de Ejecución			
366 días naturales			
Fecha de Inicio		Fecha de Terminación	
22 de junio de 2026		22 de junio de 2027	

Aceptación de "El Contratista"
Solsub Constructora, S. de R.L. de C.V.


Ing. Carlos Alfredo Torres Leal
Gerente

Conformidad de "La Contratante"
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana


Mtra. Mónica Juliana Vega Aguirre
Directora General





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, REPRESENTADA POR LA **MTRA. MONICA JULIANA VEGA AGUIRRE**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTORA GENERAL**, ENTIDAD QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**", CON LA COMPARECENCIA DEL **ING. JOSÉ DÍAZ VERDUGO** EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR TÉCNICO Y EL **ING. SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA OLGUÍN** COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS, AMBOS CONCURRIENDO COMO "**LOS EJECUTORES**"; Y POR OTRA PARTE, LA PERSONA **MORAL DE NOMBRE SOLSUB CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.**, REPRESENTADO POR EL **ING. CARLOS ALFREDO TORRES LEAL** EN SU CARÁCTER DE **GERENTE**, Y QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**"; Y A LAS QUE DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINAN "**LAS PARTES**"; DOCUMENTO QUE HAN DETERMINADO SOMETER AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES**I.- DECLARA "LA CONTRATANTE":**

I.1.- Ser un organismo público descentralizado estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día diecinueve de enero de dos mil diecisiete.

I.2.- Se encuentra debidamente representada por su Directora General, la **Mtra. Mónica Juliana Vega Aguirre**, quien cuenta con las facultades suficientes para contratar, obligarse y convenir a nombre de dicho organismo, en estricto cumplimiento de sus funciones; acreditando su personalidad mediante nombramiento de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiséis, otorgado por la **Mtra. Marina del Pilar Ávila Olmeda**, Gobernadora Constitucional del Estado de Baja California, mismo que le fue otorgado de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 49 fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 8 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, 21 de la Ley de Entidades Paraestatales de Baja California y 11 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, así como mediante Poder otorgado por su Consejo de Administración, protocolizado en Escritura Pública número 214,296 (Doscientos catorce mil doscientos noventa y seis) Volumen 7,782 (Siete mil setecientos ochenta y dos) de fecha cinco de marzo de dos mil veintiséis, protocolizado ante la fe del Licenciado Xavier Ibáñez Veramendi, Titular de la Notaría Pública número 3 de esta municipalidad; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, bajo partida 6451410 en la sección civil y con el Folio Mercantil Electrónico N-2017012049 y Número de Control Interno 202600078404; ambas, con fecha inscripción 17 de marzo de 2026.

I.3.- Tiene como función realizar todo lo relativo al cumplimiento y realización de los sistemas de agua potable y alcantarillado de aguas negras; la ejecución directa o por contratación de las obras a que se refieren dichos sistemas; la operación y mantenimiento de los sistemas de que se trata; la prestación a los usuarios de los servicios mencionados; la recaudación de los derechos que conforme a la Ley y a los convenios que celebren le correspondan; y, el desarrollo de actividades que directa o indirectamente conduzcan a lograr los objetivos indicados.

I.4.- Cuenta con Aprobación de Recurso, mediante Oficio No. **10010221855** de fecha **25 de febrero del 2026**, emitido por la Dirección de Inversión Pública, de la Secretaría de Hacienda, con fuente de Financiamiento del programa **FINANCIAMIENTO VERDE TB 2026**. Cuenta con la autorización de la partida presupuestal número 61301 para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, dentro del Programa de inversión en obra pública del **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2026**, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día **16 de enero del 2026**.

I.5.- Tener establecido su domicilio legal en **Blvd. Federico Benítez No. 4057**, de la colonia **20 de Noviembre**, de la Delegación **La Mesa** de esta ciudad de **Tijuana, Baja California**, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

I.6.- Necesitar la ejecución de la obra denominada **"Reubicación del Acueducto Florido Aguaje en el Tramo Ley Cortez, en el municipio de Tijuana, B.C."**.

I.7.- Que en uso de las facultades derivadas de los Artículos 1, 3, 6, 24 Fracción I, 33 Fracción I de la Ley de Obras Públicas, Equipamiento, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California, adjudicó mediante el procedimiento de **Licitación Pública**, a favor de **"EL CONTRATISTA"**, la obra pública objeto de este contrato, situación que se efectuó mediante fallo de adjudicación de fecha **12 de junio de 2026**.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

II.1.- Es una persona moral legalmente constituida mediante **Escritura No. 36150**, Volumen No. **1599**, folio No. **4074770** de fecha **10 de febrero de 2011**, protocolizada por el Lic. **Enrique Gallaga Esparza**, Notario Público No. **15**, **Tijuana, Baja California**; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo **Folio Mercantil Electrónico No. 32338*2**, con fecha **16 de febrero de 2011**. El Ing. **Carlos Alfredo Torres Leal**, acredita su carácter de **Gerente** de la empresa denominada **Solsub Constructora, S. de R.L. de C.V.**, con la citada **Escritura**; quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dichas facultades no le han sido revocadas o limitadas de forma alguna.

II.2.- Que tiene capacidad jurídica para contratar, reuniendo las condiciones técnicas, económicas y los recursos humanos y materiales para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.

II.3.- Que tiene establecido su domicilio legal en **Av. Ensenada No. 2740-101, Col. Madero, Tijuana, Baja California, C. P. 22040**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. En caso de cambio de domicilio, **"EL CONTRATISTA"** lo notificará a **"LA CONTRATANTE"** de inmediato.

II.4.- Que tiene el Registro Federal de Contribuyentes número **SCO-110210-GF8** y se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el número **Z31-20548-10-5**.

II.5.- Que se encuentra inscrito en el Padrón de Contratistas de Obra Pública que lleva la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial del Estado, con el número **PC-BC-TIJ-T-11-2642**, y que dentro de la clasificación correspondiente en dicho padrón, tiene la especialidad registrada con la clave: **111,130,151,152,154,155,160,171,180,232,310,333,348,465**.

II.6.- Que conoce el contenido, derechos y obligaciones que establecen la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la mismas del Estado de Baja California, las reglas técnicas aplicables, **"Normas Técnicas para Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Estado de Baja California, publicadas el 15 de octubre del 2021 y Normas Técnicas para Proyecto de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Estado de Baja California, publicadas el 18 de octubre del 2019"**, el contenido del proyecto, programa de ejecución y presupuesto que debidamente firmados por las partes se integran al presente contrato; así como las normas de construcción e instalación, normas de calidad de materiales y las demás que regulan la ejecución de los trabajos materia de este contrato; asimismo declara que conoce en forma plena y total el sitio de la obra

que tiene pleno conocimiento de la fuente de los recursos económicos con los cuales se cubrirán los trabajos del servicio materia del presente contrato.

III.- DECLARAN LOS INGENIEROS JOSÉ DÍAZ VERDUGO Y SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA OLGUÍN, "LOS EJECUTORES":

III.1.- Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracciones I, IV, XI, XII, XIV, XVI, XVII y XX, y 42 fracciones II, IV, VII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI y XVII del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, cuentan con la facultad de realizar entre otras actividades la supervisión y coordinación de la ejecución de la totalidad de las obras ejecutadas a favor de "LA CONTRATANTE".

III.2.- En uso de las facultades derivadas de los Artículos 1, 3, 6, 24 Fracción I, 33 Fracción I de la Ley de Obras Públicas, Equipamiento, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, adjudicó mediante el procedimiento de **Licitación Pública**, a favor de "EL CONTRATISTA", la obra pública objeto de este contrato, situación que se efectuó mediante fallo de adjudicación de fecha **12 de junio de 2026**.

III.3.- Señalan como su domicilio legal el ubicado en **Blvd. Federico Benítez No. 4057**, de la colonia **20 de Noviembre**, de la Delegación **La Mesa** de esta ciudad de **Tijuana, Baja California, C.P. 22430**, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

III.4.- Manifiestan que es su voluntad obligarse y someterse a las Clausulas del presente. Instrumento.

IV.- DECLARAN LAS PARTES:

IV.1.- Que el presente instrumento es un contrato administrativo, regulado por disposiciones de orden público y el objeto del mismo contiene alcances de interés social; conteniendo modalidades que tienden a garantizar la mejor ejecución de la obra.

IV.2.- Que en cumplimiento al contenido del fallo de adjudicación referido en el punto 7 de la declaración I de este instrumento, formalizan la adjudicación del contrato de obra pública, de acuerdo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar a favor de "LA CONTRATANTE", directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad y sobre la base de precios unitarios, la obra denominada **"Reubicación del Acueducto Florido Aguaje en el Tramo Ley Cortez, en el municipio de Tijuana, B.C."**, en los términos del proyecto ejecutivo, planos, especificaciones, la propuesta de concurso, en el presupuesto y programa de ejecución de obra, los cuales se agregan a este instrumento y se dan por reproducidos como si se insertaran a la letra, formando partes integrantes de esta cláusula. Cualquier modificación que sufran los documentos antes indicados deberán ser incorporados al expediente técnico-legal de este contrato, formando parte del mismo.

SEGUNDA.- PRINCIPIO Y TERMINACIÓN DE OBRA: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar totalmente la obra objeto de este contrato, dentro de un plazo de **366 (trescientos sesenta y seis) días naturales**, que se iniciarán a partir del día **22 de junio de 2026** y terminarán el día **22 de junio de 2027**. Las partes harán constar la fecha de inicio de los trabajos, dentro de la bitácora de obra.

Cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor a "EL CONTRATISTA" le fuere imposible cumplir con el plazo del programa, ésta solicitará por escrito la declaración de la suspensión de los días no laborados y

la prórroga del plazo de la fecha de terminación que considere necesaria, dentro de un término de tres días hábiles contados a partir del día de aparición de la causa. **"LA CONTRATANTE"** resolverá sobre la justificación, procedencia y término de la misma, dentro del término de diez días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no realice la solicitud referida, el incumplimiento en el plazo se considerará imputable a la última Parte mencionada. Todo lo anterior quedará sujeto a lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.

En caso de atraso en la entrega del anticipo por parte de **"LA CONTRATANTE"**, en los términos de la Fracción I del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, el plazo del programa de ejecución pactado será diferido en igual tiempo al de la demora. Tal supuesto se actualizará siempre y cuando **"EL CONTRATISTA"** lo solicite por escrito dentro de los treinta días naturales posteriores a su entrega.

TERCERA.- PROYECTOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE TRABAJO: **"EL CONTRATISTA"**, se obliga a realizar la obra hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos, normas, anexos mencionados, así como en las reglas de construcción vigentes en el lugar dónde deban realizarse los trabajos y a sujetarse a las bases, proyecto, planos, normas, especificaciones, programa y presupuesto específico para la obra, los cuales se agregan a este contrato como parte integrante del mismo, obligándose **"LAS PARTES"** a estar y pasar por ellos como si se insertaran a la letra.

"LOS EJECUTORES" a solicitud de **"LA CONTRATANTE"** durante la vigencia del presente contrato y no obstante lo dispuesto en la cláusula anterior, cuando exista una necesidad técnica que justifique la medida, podrá modificar las especificaciones y programa de trabajo, dando aviso por escrito a **"EL CONTRATISTA"**, quien se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. **"LAS PARTES"** convienen como una modalidad para garantizar una mejor condición de ejecución de la obra, que si con motivo de las variaciones mencionadas, el contrato sufre modificaciones que aumenten su importe, se estará a lo convenido en la cláusula novena de este instrumento; si lo reducen, **"EL CONTRATISTA"** acepta ejecutar la obra por el monto reducido, al valor de los precios unitarios establecidos en este contrato, renunciando al derecho que le concede el Artículo 2508 del Código Civil vigente para el Estado de Baja California o cualquier otra disposición del derecho común, conviniéndose exclusivamente sobre el pago de los materiales adquiridos por **"EL CONTRATISTA"** a la fecha de la modificación del contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas aplicables para la ejecución de la obra objeto del presente contrato, incluyendo de manera enunciativa mas no limitada, la obtención y vigencia de las autorizaciones, permisos y licencias que resulten necesarias, así como el cumplimiento de las disposiciones en materia de impacto ambiental, protección civil, seguridad e higiene, uso de suelo, normatividad urbana y demás ordenamientos aplicables, en el entendido de que será el responsable del cumplimiento de dichas obligaciones durante la ejecución de los trabajos; no obstante, cuando por la naturaleza de la obra o por disposición de la autoridad competente se requiera la intervención de **"LA CONTRATANTE"**, dichas gestiones podrán realizarse de manera coordinada con la misma, sin que ello implique la transferencia de responsabilidad.

CUARTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS: **"EL CONTRATISTA"** se obliga a cumplir con este contrato por sí mismo y no podrá sin autorización previa, expresa y por escrito de **"LA CONTRATANTE"**, hacerlo ejecutar por medio de otra persona; ni podrá ceder los derechos o las obligaciones que se deriven del mismo y quedan bajo su estricta responsabilidad las obras que se realicen. En caso de que **"EL CONTRATISTA"** llegase a transmitir en cualquier forma los derechos que haya adquirido mediante este contrato sin la autorización de **"LA CONTRATANTE"**, esta última parte no reconocerá efecto jurídico alguno a esa transmisión de derechos, por lo que quedará liberado frente a cualquier obligación derivada del presente instrumento, siendo únicamente **"EL CONTRATISTA"** quien estará legitimada para exigir el cumplimiento del mismo.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: **"LA CONTRATANTE"** por conducto de **"LOS EJECUTORES"** se obliga a poner a disposición de **"EL**

CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, a más tardar el día de inicio de la obra, pudiéndose hacer entregas parciales de los mismos; recibiendo en este acto, los planos, proyectos, dictámenes que se requieren para su realización, la falta de cumplimiento de esta obligación originará la prórroga de la fecha de terminación de los trabajos. Cualquier circunstancia deberá asentarse en Bitácora. En caso de rescisión del presente contrato por causa imputable a **"EL CONTRATISTA"**, ésta deberá restituir los inmuebles al momento de ser requerido por **"LA CONTRATANTE"**, ya que en caso contrario se considerará una ilegítima retención del o los bienes, quedando legitimada la Entidad para la presentación de la querella o denuncia por el delito que legalmente proceda. Asimismo, **"EL CONTRATISTA"** se compromete a no hacer uso de los planos y proyectos correspondientes en ninguna otra obra sin la previa autorización escrita de **"LA CONTRATANTE"**.

SEXTA.- MATERIALES: **"EL CONTRATISTA"** se obliga a adquirir y utilizar, los materiales que necesite para realizar los trabajos de obra materia de este contrato, con apego a la calidad y clase contenidas en las especificaciones anexas al presente instrumento. Cuando los materiales suministrados no satisfagan las especificaciones y la calidad ordenada y aprobada por **"LA CONTRATANTE"**, **"EL CONTRATISTA"** estará obligada a notificar de inmediato a la primera parte mencionada, para que ésta, además de anotar tal situación en bitácora, autorice la sustitución de los materiales en un plazo no mayor de cinco días hábiles, por aquellos que sean adecuados: si transcurre ese plazo y no se realiza la sustitución, **"EL CONTRATISTA"** adquirirá de inmediato los materiales adecuados para no interrumpir la obra; si **"EL CONTRATISTA"** no cumple con esta última disposición, **"LA CONTRATANTE"** podrá encomendarle a un tercero la reposición o reparación de que se trate, con cargo a **"EL CONTRATISTA"**. Cuando **"EL CONTRATISTA"** utilice materiales defectuosos, de calidad o especificaciones diversas a las contratadas, será responsable de los daños y perjuicios correspondiente, y los materiales utilizados o trabajos realizados en violación de tal obligación, deberán ser sustituidos a partir del día en que se le notifique a **"EL CONTRATISTA"** tal circunstancia, sin que implique algún gravamen para **"LA CONTRATANTE"**; lo anterior sin menoscabo de que la última parte mencionada, quede legitimada para la presentación de la querella o denuncia por el delito que legalmente proceda.

Será facultad de **"LA CONTRATANTE"**, realizar la inspección de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de su producción, desarrollo, en las bodegas, almacenes y demás instalaciones de **"EL CONTRATISTA"**.

SÉPTIMA.- IMPORTE DEL CONTRATO: **"LAS PARTES"** convienen que el importe del contrato se calculará en base de precios unitarios que serán rígidos y su monto total asciende a la cantidad de: **\$39'455,694.47 M. N. + I.V.A. (Treinta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro pesos 47/100 Moneda Nacional, más el Impuesto al Valor Agregado).**

Dichos precios unitarios comprenden los costos directos y los indirectos de los conceptos contratados, siempre que se encuentren contemplados en las matrices, especificaciones y volumetría de obra; costos que enunciativamente pero no limitadamente incluyen gastos de administración central y obra, fianzas, seguros, señalamientos preventivos, almacenaje de materiales proporcionados por la contratante letreros publicitarios de las obras objeto del contrato (mínimo uno conforme diseño que para tal efecto proporcione **"LA CONTRATANTE"**, financiamiento, impuestos y las utilidades de **"EL CONTRATISTA"**, y cualquier otro concepto que debía ser previsto al momento de realizar la proposición planteada dentro del procedimiento concursal formulado o al momento de aceptarse el importe del contrato.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO: **"LAS PARTES"** convienen que el pago del importe del contrato se efectuará de la siguiente forma:

A.- ANTICIPOS: **"EL CONTRATISTA"** recibirá de **"LA CONTRATANTE"**, contra la presentación de la fianza que más adelante se indica, un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%), del importe total del contrato, mismo porcentaje que representa la suma de: **\$ 11,836,708.34 M. N. + I.V.A. (Once millones ochocientos treinta y seis mil setecientos ocho pesos 34/100 Moneda Nacional, más el impuesto al valor agregado)** y que será destinada por **"EL CONTRATISTA"** para cubrir lo siguiente: 20% para los gastos relacionados con la iniciación de los trabajos que constituyen la obra a ejecutar; y, 10%

para la adquisición o producción de los materiales o equipos de instalación permanente necesarios para la ejecución de la obra contratada, en los términos de la Fracción I, del Apartado A, del Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; cualquier desvío de los recursos para fin distinto a la compra o producción de los materiales o equipos manifestados, será considerada como una disposición indebida, quedando legitimada la Entidad para la presentación de la querrela por el delito que legalmente proceda.

Dicho anticipo será amortizado mediante la deducción del **treinta** por ciento (**30%**), del monto de las estimaciones de obra ejecutada, excluidas las estimaciones de ajustes de incrementos o de obra extraordinaria, o a través de la devolución en efectivo de la parte no amortizada que realice directamente "EL CONTRATISTA" a favor de "LA CONTRATANTE", en el domicilio de ésta, en un plazo de cinco días naturales a partir del requerimiento. Si la devolución se efectúa en base a una rescisión del contrato, se efectuara en el plazo indicado en la Fracción IV del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, la falta de amortización o devolución del anticipo generará intereses en los términos del segundo párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.

Para garantizar la correcta inversión del anticipo o en su caso la devolución del mismo cuando no sea totalmente amortizado o los daños y perjuicios porque "EL CONTRATISTA" no inicie la obra en la fecha convenida, ésta deberá otorgar dentro de los siete días naturales siguientes a la contratación, fianza a favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, expedida por Compañía legalmente autorizada, por el valor total del anticipo al momento recibirlo y estará vigente por todo el tiempo que se dure en amortizar el anticipo; y solo podrá cancelarse ante la Afianzadora que la expida, con una copia del acuerdo que tenga por amortizado el anticipo y oficio de notificación que expresamente elabore "LA CONTRATANTE", para tal sentido: las anteriores situaciones deberán estar contenidas en el texto de la garantía así como los supuestos siguientes: La fianza estará vigente y responderá por las obligaciones de "EL CONTRATISTA" aun en el caso de que se rescinda el presente contrato y deberá contener además la renuncia expresa de la institución que la expida a los beneficios de orden y excusión que le otorgan las Leyes respectivas y su sujeción al procedimiento de cobro establecido en el Artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el reglamento del referido numeral.

La póliza que extienda la afianzadora, deberá expresar textualmente lo siguiente:

La presente póliza garantiza por "EL CONTRATISTA" de nombre **Solsub Constructora, S. de R.L. de C.V.**, ante **Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana**, la correcta aplicación o devolución del anticipo que se le otorgue conforme al contrato número **5C-NP-022-2026** de fecha **12 de junio de 2026**, respecto a la ejecución de la obra **"Reubicación del Acueducto Florido Aguaje en el Tramo Ley Cortez, en el municipio de Tijuana, B.C."**, cuyo contenido y anexos son del pleno conocimiento de esta institución afianzadora, así como del cumplimiento de las disposiciones relativas que deriven de la **Ley de Obras Públicas Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y/o su Reglamento**. La presente póliza estará vigente desde su expedición hasta 12 meses después de la recepción formal de los trabajos, o de la fecha de su terminación pactada en el contrato, o en sus convenios modificatorios según sea el caso, bastando para ello la comunicación escrita por parte del beneficiario a la afianzadora sobre dicho incumplimiento, para que dentro del término de treinta días naturales se reintegren las cantidades no amortizadas y los intereses generados; en caso de incumplimiento por parte de la afianzadora, esta pagará al beneficiario el interés que prevé el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, computado a partir del momento en que concluyan los treinta días referidos con anterioridad. El comunicado será dirigido a las oficinas que esta institución tiene en esta ciudad de Tijuana, B. C. Por lo que en caso de controversia por el incumplimiento o interpretación derivada de la observación las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad de Tijuana Baja California; en caso de incumplimiento de la afianzadora, el beneficiario podrá optar por el procedimiento que establece el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual remitirá los

documentos necesarios a **Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana**, para que por este conducto se proceda a requerir a la afianzadora en el domicilio ubicado en (**domicilio de la afianzadora**), de esta ciudad de Tijuana, B. C., ó en todo caso proceder conforme lo establecen los Artículos 279, 280 y 283 de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; cualquier estipulación impresa en la presente póliza que resulte contrario a lo establecido se tendrá por no puesto.

B.- PAGOS PARCIALES: Se harán pagos parciales por la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de este Contrato, resultantes de aplicar los precios de las actividades a las cantidades de trabajo realmente realizadas en periodos no mayores de treinta días naturales estableciéndose como fecha de corte los días 30 de cada mes, bajo el siguiente procedimiento:

1.- **"EL CONTRATISTA"** quedará obligada a que dentro de un plazo no mayor de cinco días naturales después de la fecha de corte deberá presentar los generadores correspondientes para los efectos y procedimiento que se establece en el Artículo 48 Fracciones I, II, III y IV del Reglamento, para lo cual gestionará el cobro de los trabajos ejecutados de acuerdo al avance real de los trabajos, en el período que se especifica al inicio de este apartado y serán presentadas ante **"LA CONTRATANTE"** para su revisión, autorización o rechazo implementarán bajo el esquema establecido en el Artículo 48 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.

2.- Las estimaciones deberán presentarse en papelería con membrete de **"EL CONTRATISTA"** en cuanto a facturas se refiere; y con membrete de **"LA CONTRATANTE"** en los formatos de control, en los que se detallará la obra de que se trate, la etapa en que se encuentra, el número progresivo de la misma, los montos acumulados y por cobrar, los impuestos que se causen o tramiten, volúmenes de obra reales y programados, etc., todo ello perfectamente legible, con espacio para la firma de autorización de la última parte mencionada.

3.- **"EL CONTRATISTA"** autoriza expresamente a que **"LA CONTRATANTE"** por conducto de **"LOS EJECUTORES"** para que, en cualquier etapa en que se encuentre la realización de la obra, deduzca o excluya de las estimaciones que presente para su pago y en calidad de deductiva, cualquier cantidad que se le haya cubierto indebidamente o por error, por trabajos no realizados o ejecutados conforme lo establece este instrumento. Además, se descontará de cada estimación lo que corresponda según lo establecido o se establezca en las disposiciones federales que se emitan y publiquen en el Diario Oficial de la Federación que sean aplicables.

4.- El pago de las estimaciones no representa en ningún caso, la aceptación de las obras correspondientes.

5.- Si **"EL CONTRATISTA"** tuviera alguna inconformidad con las estimaciones autorizadas o su liquidación, tendrá un plazo de quince días naturales a partir de la fecha de la autorización de la estimación o liquidación del finiquito, según el caso, para hacer por escrito la reclamación correspondiente a **"LA CONTRATANTE"**. **LAS PARTES** convienen como una modalidad establecida para garantizar una mejor condición de ejecución de la obra, en los términos del tercer párrafo del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, que el simple transcurso del plazo antes indicado sin obrar reclamación recibida de **"EL CONTRATISTA"** por escrito, será considerada como definitivamente aceptado el pago y sin derecho a reclamaciones posteriores.

"LA CONTRATANTE" comparará en periodos no mayores de treinta días naturales el importe de los trabajos ejecutados con los que debieron realizarse en los términos del programa de obra autorizado, en la inteligencia de que al efectuar la comparación, si resulta obra mal ejecutada, se tendrá por no realizada, independientemente de que **"LA CONTRATANTE"** pueda iniciar el procedimiento de rescisión del contrato por incumplimiento; lo anterior, salvo que en un término de diez días siguientes a la notificación de la existencia de obra mal ejecutada, **"EL CONTRATISTA"** reponga a su cargo la obra mal realizada. En ningún caso se pagará obra mal ejecutada o no ejecutada.

C.- PAGO FINAL: Cuando la obra haya sido terminada **"EL CONTRATISTA"** deberá efectuar la comunicación prevista en el procedimiento establecido por la cláusula décima novena de este Contrato, acompañando a dicha comunicación, debidamente cuantificado, el valor del monto total de los trabajos finales para su liquidación: concluido el procedimiento contemplado en la cláusula aludida, se efectuará el pago correspondiente.

NOVENA.- ESCALAMIENTOS O AJUSTE DE COSTOS: LAS PARTES convienen que la revisión de costos estará sujeta a lo dispuesto por los Artículos 62 y 63 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, y en lo procedente los Artículos 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California. **LAS PARTES** como una modalidad para garantizar una mejor ejecución de los trabajos, establecen que el importe de las obras podrá incrementarse solo cuando varíen los salarios mínimos o el precio de los materiales que afecten directamente a la obra; en tal caso, **"EL CONTRATISTA"** realizará las estimaciones de ajustes que correspondan, previo estudio de mercado, afectación de matrices de los precios unitarios o índices de variación, y los someterá a su revisión y en su caso aprobación ante **"LA CONTRATANTE"**, quien dentro de los siguientes quince días naturales, los autorizará cuando legalmente proceda y siempre y cuando la primera parte mencionada, se encuentre dentro del calendario de obra correspondiente y únicamente por lo que se refiere a obra pendiente por realizar.

"EL CONTRATISTA" solicitará el ajuste de costos en un lapso no mayor a treinta días naturales posteriores a la publicación de los relativos o índices e precios emitidos por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Estado de Baja California o el Banco de México, aplicables al ajuste de costos o, a partir de que les sean proporcionados por la dependencia o entidad, cuando no aparezcan en dicha publicación.

De no cumplir con ello, perderá el derecho de cobro del ajuste respectivo a la obra ejecutada en el período correspondiente; en este supuesto, **"LA CONTRATANTE"** aplicará a la fecha ejecutada, el último factor de ajuste autorizado.

DÉCIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O VOLÚMENES ADICIONALES: "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que cuando a juicio de la primera sea necesario modificar el contrato para llevar a cabo trabajos o volúmenes que no estuvieren comprendidos en este instrumento, pero que guarden la misma naturaleza, se celebrará convenio modificatorio o adicional en los términos del Artículo 65 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, y se procederá de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California y las Reglas Generales, a falta de éstas últimas se estará a la siguiente forma:

A.- **"EL CONTRATISTA"** realizará los trabajos extraordinarios o volúmenes adicionales que sean necesarios ejecutar, sin más trámite o requisito que simple oficio o anotación en bitácora que le dirija **"LA CONTRATANTE"**, donde se ordene efectuar los mismos; no obstante que el convenio se encuentre en proceso de celebración.

B.- Si existen conceptos o precios unitarios en el catálogo de conceptos, que sean aplicables a los trabajos extraordinarios que se realicen, **"LA CONTRATANTE"** los pagará en base a ellos.

C.- Si no existiesen conceptos o precios unitarios en el catálogo de conceptos aplicables a los trabajos extraordinarios que se ejecuten, **"LA CONTRATANTE"** los determinará con base en los elementos contenidos en los precios establecidos originalmente en este contrato de obra pública o se elaborarán los presupuestos y anexos técnicos correspondientes, para su aprobación previa por **"LA CONTRATANTE"**.

D.- Si **"EL CONTRATISTA"** realiza trabajos extraordinarios o volúmenes adicionales por mayor valor del autorizado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ellos.

E.- Los trabajos que sea necesario ejecutar, se realizarán dentro del plazo que se fije en acuerdo modificatorio suscrito por todas las PARTES, cuando así sea requerido por la naturaleza de los nuevos trabajos, misma modificación que no afecta el término inicial pactado para la ejecución de la obra, salvo convenio en contrario.

DÉCIMA PRIMERA.- RESIDENTE DE OBRA O REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: **"EL CONTRATISTA"** designa a un superintendente de construcción, quien tendrá a su cargo la dirección, vigilancia y responsabilidad técnica en la ejecución de los trabajos, y en general actuará a nombre y por cuenta de **"EL CONTRATISTA"**, teniendo poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecución de los trabajos de obra que ampara este Contrato. Cuando **"LA CONTRATANTE"** estime que el residente no cumple con sus obligaciones, ordenará a **"EL CONTRATISTA"** que lo sustituya y ésta lo hará dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de la solicitud.

"LOS EJECUTORES", para los efectos del Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California y en lo procedente del Artículo 49 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, designa como residente supervisor de obra a **Ing. José Ignacio Vázquez Bernal**, quien contará con las facultades previstas por el último numeral citado en este párrafo.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES: **"EL CONTRATISTA"** será la única responsable de la ejecución de los trabajos; cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo al contrato o instrucciones de **"LA CONTRATANTE"** se ordenará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta **"EL CONTRATISTA"**, sin que tenga retribución adicional por ello, por lo que ésta última parte mencionada se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del Contrato cumplan con las normas de calidad establecidas para este contrato y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de **"LA CONTRATANTE"**.

"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que se causen a **"LA CONTRATANTE"** o a terceras personas con motivo de la ejecución de la obra, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones recibidas o por violación de las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos y la conservación de la obra serán a cargo de **"EL CONTRATISTA"** hasta el momento de su recepción. Cuando aparecieren desperfectos o vicios en la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, para los efectos del Artículo 70 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, **"LA CONTRATANTE"** le ordenará a **"EL CONTRATISTA"** su reposición o reparación inmediata sin que tenga derecho a retribución por ello. Si **"EL CONTRATISTA"** no atiende las instrucciones de **"LA CONTRATANTE"**, ésta podrá encomendar a un tercero o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a la póliza, dejando a salvo los derechos contemplados en el último párrafo del artículo 70 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Serán bajo la responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"** las obligaciones que se deriven de las relaciones laborales, fiscales de seguro social, Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente, dado que guarda en forma exclusiva la calidad de patrón del personal que se ocupará con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este Contrato, por lo que será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de Seguridad Social. **"EL CONTRATISTA"** conviene y se obliga a responder por el pago o cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones que llegasen a reclamar sus trabajadores a dicha parte o a **"LA CONTRATANTE"**, sea en procedimiento conciliatorio o contencioso.

Si por motivos de carácter económicos se tuviese que suspender la ejecución de la obra, "LA CONTRATANTE" no está obligada a resarcirle a "EL CONTRATISTA" los daños o perjuicios causados.

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las siguientes garantías:

I.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: "EL CONTRATISTA" deberá obtener y entregar a favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, una fianza expedida por Compañía legalmente autorizada por valor del **10% (diez por ciento)** del monto total del contrato, dentro de los siete días naturales siguientes al de la fecha de suscripción de este Contrato, fijándose como valor de la misma, la cantidad de: **\$ 3,945,569.45 M. N. + I. V. A. (Tres millones novecientos cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y nueve pesos 45/100 moneda nacional, más el impuesto al valor agregado)**, que quedará sujeta a las condiciones siguientes, mismas que deberán insertarse íntegramente en la póliza correspondiente:

La póliza que extienda compañía afianzadora legalmente constituida deberá expresar textualmente lo siguiente:

La presente póliza garantiza por "EL CONTRATISTA" de nombre **Solsub Constructora, S. de R.L. de C.V.**, ante **Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana**, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo conforme al contrato convenios minutas, oficios o cualquier otra instrucción impone a "EL CONTRATISTA", derivadas de la presente relación contractual número **5C-NP-022-2026**, de fecha **12 de junio de 2026**, respecto a la ejecución de la obra: **"Reubicación del Acueducto Florido Aguaje en el Tramo Ley Cortez, en el municipio de Tijuana, B.C."**, cuyo contenido y anexos son del pleno conocimiento de esta Institución Afianzadora, así como del cumplimiento de las disposiciones relativas que deriven de la **Ley de Obras Públicas Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Baja California y/o su Reglamento**, la presente póliza estará vigente desde su expedición hasta 12 meses después de la recepción formal de los trabajos, para que en el plazo de treinta días naturales se paguen las cantidades reclamadas, pudiéndose rembolsar al beneficiario aquellas cantidades pagadas a terceros, en caso de que las reparaciones sean ejecutadas por personas diversas al afianzado, en caso de incumplimiento por parte de la afianzadora, ésta pagará al beneficiario el interés que prevé el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, computado a partir del momento en que concluyan los treinta días referidos con anterioridad. El comunicado será dirigido a las oficinas que esta institución tiene en esta Ciudad de Tijuana, B. C., por lo que en caso de controversia por el incumplimiento o interpretación derivada de la observación las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad de Tijuana, Baja California; en caso de incumplimiento de la afianzadora, el beneficiario podrá optar por el procedimiento que establece el Artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y proceder a requerir a la afianzadora en el domicilio ubicado en (**domicilio de la afianzadora**), de esta ciudad de Tijuana, B. C., ó en todo caso proceder conforme lo establece los Artículos 279, 280 y 283 de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; cualquier estipulación impresa en la presente póliza que resulte contrario a lo establecido se tendrá por no puesto.

La fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o de **Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana**, hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. La fianza solo podrá ser cancelada mediante la conformidad expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE".

(**nombre completo de la afianzadora**) renuncia a los beneficios de orden y excusión que le otorgan las Leyes respectivas. La fianza estará vigente y responderá por las obligaciones de "EL CONTRATISTA", aun en el caso de que se rescinda el contrato; asimismo, la póliza de la fianza deberá contener su sujeción para su cobro al procedimiento establecido en el Artículo 282 Ley de

Instituciones de Seguros y de Fianzas y el reglamento de dicho numeral. En caso de que el plazo de ejecución de este contrato ampare dos o más ejercicios fiscales, para los efectos del Artículo 31 del **Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California**, "EL CONTRATISTA" se obliga a exhibir en un plazo no mayor de quince días naturales, siguientes a la fecha de expiración de la póliza, el documento que acredite su vigencia.

II.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS: En los términos de esta cláusula de este Contrato y para los efectos del Artículo 70 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y Artículo 70 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, "**EL CONTRATISTA**" deberá obtener y entregar a favor de "**LA CONTRATANTE**", una fianza expedida por Compañía legalmente autorizada por valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, previamente a la fecha de recepción de la obra; la cual estará vigente hasta por doce meses después de la fecha de recepción, para responder por trabajos defectuosos o vicios de construcción, trabajos realizados en forma distinta a las especificaciones, daños o perjuicios, así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de "**EL CONTRATISTA**" derivada del presente contrato. La fianza continuará vigente hasta que "**EL CONTRATISTA**" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades; igualmente la póliza de la fianza que se presente deberá contener la renuncia expresa de la Institución que la expide, a los beneficios de orden y excusión que le otorgan las Leyes respectivas. La fianza estará vigente y responderá por las obligaciones de "**EL CONTRATISTA**", aun en el caso de que se rescinda el contrato administrativo; y permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "**EL CONTRATISTA**" o de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente. La fianza deberá contener además su sujeción para su cobro al procedimiento establecido en el Artículo 282 Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el reglamento de dicho numeral. En caso de que "**EL CONTRATISTA**" opte por la constitución del fideicomiso, informará tal supuesto a "**LA CONTRATANTE**", indicando la institución fiduciaria, el formato de contrato, el importe y demás condiciones de constitución, para su debida autorización.

DÉCIMA CUARTA.- PENA CONVENCIONAL: "**EL CONTRATISTA**" cuando no termine la obra contratada en el plazo convenido en la cláusula segunda de este Contrato, pagará una pena convencional, independientemente de la compensación por daños y perjuicios, consistente en una cantidad igual al 20% (veinte por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado a la fecha de terminación señalada en el programa de obra y la cláusula referida, que cubrirá "**EL CONTRATISTA**" al momento del finiquito de obra en el caso de no rescindírsele el contrato. Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por otra causa que a juicio de "**LA CONTRATANTE**" no sea imputable a "**EL CONTRATISTA**", siempre y cuando se haya dado cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula segunda de este Instrumento. La aplicación de la presente pena convencional no podrá ser mayor al importe de la garantía de cumplimiento pactada en este instrumento.

Respecto del avance parcial de la obra en los términos del programa de obra que es parte integrante de este contrato, "**LA CONTRATANTE**" comparará periódicamente el avance de las mismas en los términos del plazo señalado en la propia cláusula segunda de este Instrumento: si como consecuencia de dicha comparación el avance de obras es menor que lo que debía realizarse, "**LA CONTRATANTE**" procederá a hacer efectivas las penas convencional que se pacta, bajo el siguiente procedimiento: Retendrá el total de 5% (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe que debía realizarse, multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de las obras, hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda. En los términos de la Fracción VII del Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, las penas por este concepto no podrán ser superiores al monto de la garantía de cumplimiento.

Si **"EL CONTRATISTA"** logra terminar la obra dentro del plazo contratado, le serán devueltas las cantidades que le hayan sido retenidas por penas convencionales aplicadas por retrasos de obra durante su desarrollo, en caso contrario las retenciones se harán efectivas como pago de **"EL CONTRATISTA"** a **"LA CONTRATANTE"**.

"LAS PARTES" convienen como una modalidad establecida para garantizar una mejor condición de ejecución de la obra, que por el incumplimiento de **"EL CONTRATISTA"** respecto de sus obligaciones de hacer, tales como: exhibir fianzas, programas de obra, estimaciones, aviso de terminación de obra o cualquier otro documento que por la ejecución o control de la obra sea necesario presentarse en el plazo legal o convencional correspondiente, se le aplicará a **"EL CONTRATISTA"** una pena equivalente a 10 salarios mínimos por cada día de incumplimiento, mismo que será efectivo en las estimaciones o pagos que se autoricen.

Las penas en forma conjunta, por incumplimiento en el plazo, retraso en la ejecución o presentación de documentos, no podrán exceder el importe máximo establecido en la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, **"LA CONTRATANTE"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. En el caso de que **"LA CONTRATANTE"** opte por la rescisión del contrato, **"LAS PARTES"** convienen como una modalidad de contratación tendiente a garantizar a **"LA CONTRATANTE"** las mejores condiciones en la ejecución de la obra, en términos del tercer párrafo del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, aplicará a **"EL CONTRATISTA"** un cargo por concepto de daños y perjuicios consistente en el 10% diez por ciento del valor del contrato. Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **"EL CONTRATISTA"** se harán efectivas primeramente con cargo a los saldos a favor que tenga la misma y posteriormente, aplicando si hay lugar a ello, la fianza otorgada, conforme a lo estipulado en este contrato.

DÉCIMA QUINTA.- RESTITUCIÓN DE PAGOS EN EXCESOS Y PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL PARA SOLUCIONAR CONTROVERSIAS: **"LAS PARTES"** establecen que cuando exista un pago en exceso de parte de **"LA CONTRATANTE"** a favor de **"EL CONTRATISTA"** y no puedan realizarse las deductivas previstas en la cláusula octava de este instrumento, deberá pagar la diferencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento que para tal efecto se realice; la restitución del pago en exceso y el incumplimiento en el pago de las estimaciones originarán gastos financieros en los términos del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.

Igualmente **"LAS PARTES"** conviene que mientras la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emite el procedimiento para solucionar las controversias entre las partes, las diferencias técnicas y administrativas se resolverán mediante el siguiente procedimiento: Se efectuará una reunión donde **"LAS PARTES"** establecerán la postura específica de la discrepancia, y **"LA CONTRATANTE"** emitirá una resolución al problema, elaborándose una minuta de la sesión; con copia del acta, se dará vista a la Contraloría del Estado para que en los términos del Artículo 55 Fracción XI de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, determine su aprobación o rechazo; dada la determinación de la citada Dependencia, se ejecutará el contenido de su decisión.

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS: **"LAS PARTES"** convienen que las obras podrán ser suspendidas en los términos y bajo el esquema contenido en los Artículos 55 Fracción XV, 66 y 67 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California y Artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California; igualmente podrá suspender la ejecución de los trabajos cuando **"EL CONTRATISTA"** no haya atendido una instrucción girada en bitácora o cualquier otra causa de tal naturaleza que requiera la no-continuación de los trabajos contratados: la suspensión se mantendrá hasta en tanto se realice el correctivo que

corresponde o desaparezca la causa que le dio origen; evento en el cual **"EL CONTRATISTA"** no tendrá derecho alguno por conceptos de daños y perjuicios, indemnización o compensación similar.

Si la suspensión fuera imputable a **"LA CONTRATANTE"**, deberá celebrarse convenio con **"EL CONTRATISTA"**, para los efectos del Artículo 67 Fracción I de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS: LAS PARTES convienen que el presente contrato podrá darse por terminado de manera anticipada, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y Artículos 60, 63, 64, 67, 68 y 69, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN: **"LA CONTRATANTE"** podrá rescindir administrativamente este Contrato cuando existan razones de interés general o **"EL CONTRATISTA"** contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, su Reglamento, o incumpla los términos u obligaciones de este Instrumento; en especial cuando incurra en alguna de las siguientes causales:

- A.- No cumpla con los trabajos en los plazos señalados dentro del programa de trabajo.
- B.- Ejecute la obra sin sujetarse a los proyectos, especificaciones o instrucciones emitidas por **"LA CONTRATANTE"**.
- C.- Ceda total o parcialmente los derechos del Contrato sin previo consentimiento de **"LA CONTRATANTE"**.
- D.- Suspenda injustificadamente la obra, la descuide o se niegue a hacer la obra que hubiere sido rechazada como defectuosa.
- E.- No destine la maquinaria que comprometía en la ejecución de la obra.
- F.- Le secuestren la maquinaria que tiene destinada para la ejecución de la obra; se declare en quiebra, suspensión de pagos o cesión de bienes en forma que afecte a este Contrato.
- G.- No otorgue la garantía de cumplimiento de contrato en el plazo establecido.
- H.- En lo general por contravención a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Contrato.

Una vez detectada la causal de rescisión, **"LA CONTRATANTE"** deberá levantar el acta correspondiente, apegándose al procedimiento previsto por el Artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.

DÉCIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: **"LA CONTRATANTE"**, a fin de que pueda rescindir administrativamente este Contrato o hacer efectiva una garantía por responsabilidad de **"EL CONTRATISTA"**, por haber incurrido en alguno de los supuestos correspondientes, deberá implementar el procedimiento previsto por el Artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, en los siguientes términos:

- I.- La dependencia o entidad, dictará un acuerdo inicial que contendrá una relación sucinta de los hechos que configuran la causal de rescisión, señalando los medios de convicción que la acreditan, así como la determinación de rescindir el contrato;

II.- El acuerdo se notificará al contratista en forma personal, para que dentro un término no mayor al de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga, allanándose o impugnando la determinación y, aportando en su caso, las pruebas que estime pertinentes. La falta de impugnación hará que se tenga por aceptada la rescisión del contrato;

III.- La recepción y práctica de las pruebas, se hará en forma oral en la audiencia que fije el acuerdo que tenga por interpuesta la impugnación y por presentadas y admitidas las pruebas aportadas, señalando día y la hora para su celebración, teniendo en consideración el tiempo para su preparación;

IV.- La audiencia será única e indiferible y deberá celebrarse en un plazo no mayor al de diez días naturales, contados a partir de que finalice el término a que hace referencia la Fracción II;

V.- Las pruebas deben relacionarse en forma precisa con cada uno de los hechos controvertidos; además, debe expresarse claramente el ó los hechos que se pretenden demostrar con las mismas, así como las razones por las que **"EL CONTRATISTA"** considera que las demostrará. Si las pruebas que se aportan no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas de plano. Asimismo, no se admitirán pruebas contra derecho, la moral, sobre hechos que no sean materia de la controversia, sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles;

VI.- Concluida la audiencia, la dependencia o entidad resolverá de manera breve y concisa, tomando en cuenta los argumentos y el resultado de las pruebas admitidas que se hayan hecho valer;

VII.- La resolución debidamente fundada y motivada, se notificará al contratista dentro de los diez días hábiles, plazo que empezará a correr desde el acuerdo en que se tengan por presentadas y, en su caso, por admitidas las pruebas que se hayan aportado; y

VIII.- Cuando **"EL CONTRATISTA"** exponga su conformidad con la determinación de rescindir el contrato o no impugne dicha determinación, la dependencia o entidad procederá a resolver y a notificar la resolución dentro de diez días hábiles, plazo que iniciará desde el acuerdo en que se tenga por manifestado el allanamiento o por no interpuesta la impugnación.

Cuando el procedimiento se inicie para hacer efectiva una garantía, el término para que **"EL CONTRATISTA"** comparezca al mismo, será de cinco días hábiles.

VIGESIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA, RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINIQUITO: **"LA CONTRATANTE"** recibirá la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, siempre que hubieran sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato. Para la entrega y recepción deberá seguirse el procedimiento que a continuación se establece:

a).- Una vez terminada totalmente la obra, **"EL CONTRATISTA"** dará aviso de ello por escrito a **"LA CONTRATANTE"** en un plazo no mayor de siete días naturales contados a partir de la fecha de terminación que conste en bitácora, para que ésta verifique dentro de un plazo de quince días hábiles contados a partir de la comunicación, que los trabajos se hayan realizado conforme a este contrato. De ser procedente la recepción de los trabajos, se efectuará su recibimiento dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminación, levantándose el acta prevista por el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California; en caso contrario, **"LA CONTRATANTE"** le notificará a **"EL CONTRATISTA"** dentro del plazo señalado, los motivos por los que no procede la recepción y se le requerirá para la corrección de los trabajos no recepcionados dentro del plazo que se establezca; terminado el plazo o corregidos los trabajos **"EL CONTRATISTA"** deberá efectuar una nueva notificación para efectuar la segunda verificación. En caso de no estar corregidos los trabajos, se realizarán por conducto de un tercero que determine **"LA CONTRATANTE"**, con cargo a **"EL CONTRATISTA"**, sea contra el finiquito o la fianza.

b).- **"EL CONTRATISTA"** deberá entregar la obra en la forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo empleado, escombros, basura y residuos de materiales a fin de entregarlo limpio, en la inteligencia que de no hacerlo, lo hará **"LA CONTRATANTE"** a cuenta de aquél.

c).- **"EL CONTRATISTA"** previamente al momento en que se levante el acta aludida, entregará a **"LA CONTRATANTE"**, las pólizas de garantía por vicios ocultos (fallas técnicas de la urbanización o de las edificaciones), con la cual se obliga a atender las fallas o vicios que surjan dentro del año siguiente de la fecha de entrega.

d).- Cuando se considere conveniente por su propia naturaleza, **"LA CONTRATANTE"** podrá recibir las obras por etapa y en su caso se levantará el acta correspondiente.

e).- Cubiertos estos trámites y después de la entrega total, **"LA CONTRATANTE"** y **"EL CONTRATISTA"** realizarán el finiquito y la liquidación correspondiente de las obras, en los términos del Artículo 64 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.

La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California y su Reglamento, así como bajo las modalidades que la misma prevé o se convienen en este instrumento. Ni las estimaciones, ni la liquidación final aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación definitiva de la obra, pues **"LA CONTRATANTE"** se reserva la facultad de reclamar la obra faltante o mal ejecutada o por pago de lo indebido.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIOS LEGALES: LAS PARTES convienen que los domicilios señalados en las declaraciones I y II de este Contrato, se establecen como domicilios legales para oír y recibir toda clase de notificaciones que se deriven del cumplimiento o interpretación de este Instrumento. **"LA CONTRATANTE"** podrá realizar notificaciones en domicilio distinto al pactado o por estrados que se colocará en las oficinas de la Subdirección de Construcción, cuando el domicilio proporcionado por **"EL CONTRATISTA"** resulte falso, abandonado, deshabitado o por cualquier otra circunstancia que a su juicio impida la comunicación de las determinaciones relacionadas con el contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- NORMATIVIDAD: LAS PARTES convienen que todo lo no previsto en el presente contrato será subsanado aplicando las disposiciones de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, en lo aplicable las reglas técnicas existentes, las disposiciones de Derecho Público que por su naturaleza sean conducentes, los principios rectores del derecho administrativo y en defecto de todo lo anterior, las disposiciones del Código Civil para el Estado.


VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN: LAS PARTES convienen que para la interpretación y cumplimiento de este Contrato, se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Tijuana, Baja California en el caso de que **"EL CONTRATISTA"** se constituya como parte actora o agraviada; dejando a salvo las facultades rescisorias o sancionadoras que como actos soberanos se otorgan a **"LA CONTRATANTE"** derivadas de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California y contenidas en este contrato, las cuales se ejercerán por la parte mencionada en los términos convenidos, con la condición de que se respeten las garantías de legalidad y de audiencia de todo gobernado.

"LAS PARTES" renuncian expresamente a otra jurisdicción que les pueda corresponder, en razón de su domicilio presente o futuro.

LEIDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO, SABEDORAS DEL ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE CONTIENEN, MANIFESTANDO QUE EN LA CELEBRACION DEL MISMO NO HA EXISTIDO ERROR, DOLO, MALA FE O VIOLENCIA, LO FIRMAN Y RATIFICAN ANTE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS, EN ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS **DOCE** DÍAS DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTISEIS**.

"LA CONTRATANTE"


Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana



Mtra. Mónica Juliana Vega Aguirre
Directora General

"EL CONTRATISTA"

Solsub Constructora, S. de R.L. de C.V.



Ing. Carlos Alfredo Torres Leal
Gerente

"LOS EJECUTORES"

Subdirector Técnico



Ing. José Díaz Verdugo

Jefe del Departamento de Obras



Ing. Simileano Octaviano Olvera Olguin


"TESTIGOS"

Subdirector de Administración y Finanzas



Lic. Amelia Cornejo Arminio

Coordinador Ejecutivo de la Unidad Jurídica



Lic. Raymundo Gallardo Salazar

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION

12-06-2026

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSIÓN	ENDOSO
4,261,215.01	PESOS	2401398	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 4,261,215.01 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 01/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 22/06/2026

Por: SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: AV. ENSENADA NO. 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22040

Ante: COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

Dirección: BLVD. FEDERICO BENITEZ NO. 4057, COL. 20 DE NOVIEMBRE, C.P. 22430, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

LA PRESENTE PÓLIZA GARANTIZA POR "EL CONTRATISTA" DE NOMBRE SOLSUB CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., ANTE COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO CONFORME AL CONTRATO CONVENIOS MINUTAS, OFICIOS O CUALQUIER OTRA INSTRUCCIÓN IMPONE A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LA PRESENTE RELACIÓN CONTRACTUAL NÚMERO 5C-NP-022-2026 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2026, RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "REUBICACIÓN DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C." CUYO CONTENIDO Y ANEXOS SON DEL PLENO CONOCIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN ASEGURADORA, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE DERIVEN DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y/O SU REGLAMENTO, LA PRESENTE PÓLIZA ESTARÁ VIGENTE DESDE SU EXPEDICIÓN HASTA 12 MESES DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS, PARA QUE EN EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES SE PAGUEN LAS CANTIDADES RECLAMADAS, PUDIÉNDOSE REMBOLSAR AL BENEFICIARIO AQUELLAS CANTIDADES PAGADAS A TERCEROS, EN CASO DE QUE LAS REPARACIONES SEAN EJECUTADAS POR PERSONAS DIVERSAS AL AFIANZADO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ASEGURADORA, ÉSTA PAGARÁ AL BENEFICIARIO EL INTERÉS QUE PREVE EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, COMPUTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE CONCLUYAN LOS TREINTA DÍAS REFERIDOS CON ANTERIORIDAD. EL COMUNICADO SERÁ DIRIGIDO A LAS OFICINAS QUE ESTA INSTITUCIÓN TIENE EN ESTA CIUDAD DE TIJUANA, B. C., POR LO QUE EN CASO DE CONTROVERSIA POR EL INCUMPLIMIENTO O INTERPRETACIÓN DERIVADA DE LA OBSERVACIÓN LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA AFIANZADORA, EL BENEFICIARIO PODRÁ OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y PROCEDER A REQUERIR A LA ASEGURADORA EN EL DOMICILIO UBICADO MISION DE SAN JAVIER NO. 10643-PISO 4, ZONA URBANA RIO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22010 O EN TODO CASO PROCEDER CONFORME LO ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 279, 280 Y 283 DE LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; CUALQUIER ESTIPULACIÓN IMPRESA EN LA PRESENTE PÓLIZA QUE RESULTE CONTRARIO A LO ESTABLECIDO SE TENDRÁ POR NO PUESTO. LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONAN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" O DE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE". CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A RENUNCIA A LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSIÓN QUE LE OTORGAN LAS LEYES RESPECTIVAS. LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE Y RESPONDERÁ POR LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA", AUN EN EL CASO DE QUE SE RESCINDA EL CONTRATO; ASIMISMO, LA PÓLIZA DE LA FIANZA DEBERÁ CONTENER SU SUJECCIÓN PARA SU COBRO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EL REGLAMENTO DE DICHO NUMERAL. EN CASO DE QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AMPARE DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EXHIBIR EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE EXPIRACIÓN DE LA PÓLIZA, EL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU VIGENCIA. FIN DEL TEXTO.

----- FIN DE TEXTO -----

Expedido en: OFICINA: 00554; TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

CINTHYA MONICA GONZALEZ GOROSTIETA
GOGC690912QL2

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO. EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfinanzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION

0929 0E61 6D

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Página 1 de 2

D:\archivos\XUSW\JC\9K24\qP\pP\pN\hYm\THU7+28GpEwSF6mF\YBAI7\A1UE+YS1WRwOomzgV\gBzVZPTJQKSWXTN32bwX2xBoymkg9mPrLTLTlvis\YNQBVj5XMBR11CHYID7Bn+7
p8xMDTmWwAqXuc1atUdGmxcBw7RcVVK73rF3PqRoiM4zFqk3Jdg+KkCGZCoA2OMwDFokY8G\DLKPFvKpIps2+uqb1PwRMV+uk4W8YHs+1s+
MIXY0XSXVVuJp7Y8oZQRIC10Cg4xakmEnzjEYbSjXrCqgXlWc9-7LjUXDum8\AFQZHAH4579Kc57w79Wz1Dv==
Firma Digital:

Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIO(S) y EL DE (LOS) FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO(S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).
2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.
3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.
4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.
5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.
6. La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.
7. La obligación de la Institución contruida en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.
8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.
9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.
10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.
11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).
12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.
13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.
15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.
16. Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.
17. La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultados. Art. 287 de la LISF.
18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.
19. La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.
20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.
21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.
22. El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.
23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).
24. Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.*



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026


FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REUBICACION ACUEDUCTO FLORIDO-AGUAJE DE 1371 MM (54") DEL KM 15+667 AL 16+008, EN EL FRACCIONAMIENTO EL CORTEZ, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.				
	TERRACERIAS				
	RUPTURAS				
001-010-0003-0001	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **	M3	422.6800	\$ 1,685.52	\$ 712,435.59
001-010-0003-0003	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. DE CONCRETO ASFALTICO. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 18/100 M.N. **	M3	34.2400	\$ 1,696.18	\$ 58,077.20
	Total de RUPTURAS				\$ 770,512.79
	** SETECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 79/100 M.N. **				
	EXCAVACIONES Y CORTES				
001-030-0015-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **	M3	3,954.1700	\$ 174.26	\$ 689,053.66
001-030-0015-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCO PESOS 94/100 M.N. **	M3	3,954.5200	\$ 205.94	\$ 814,393.85
001-030-0015-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA	M3	982.3500	\$ 237.64	\$ 233,445.65



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. **				
001-030-0021-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **	M3	224.3400	\$ 174.26	\$ 39,093.49
001-030-0036-0001	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO DAÑARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA. INSTALACIONES EXISTENTES. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 87/100 M.N. **	M3	130.0000	\$ 1,418.87	\$ 184,453.10
Total de EXCAVACIONES Y CORTES					\$ 1'960,439.75
** UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. **					
PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES					
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2. Precio unitario: ** OCHENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. **	M2	1,575.5000	\$ 88.85	\$ 139,983.18
001-040-0004-0002	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90% PRUEBA PROCTOR. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. **	M3	2,245.6300	\$ 142.62	\$ 320,271.75
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO	M3	6,096.8700	\$ 128.70	\$ 784,667.17



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR. Precio unitario: ** CIENTO VEINTIOCHO PESOS 70/100 M.N. **				
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 86/100 M.N. **	M3	2,283.1200	\$ 490.86	\$ 1'120,692.28
001-040-0009-0003	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. **	M3	88.3100	\$ 186.59	\$ 16,477.76
Total de PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES ** DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 14/100 M.N. **					\$ 2'382,092.14
ADEMES					
001-060-0005-0001	ADEME METALICO TIPO "SAFE-T-SHORE" O EQUIVALENTE DE ALUMINIO ACANALADO TIPO ALUM-A-SHIELD CON TROQUELES METALICOS; INCLUYE: RENTA O ARRENDAMIENTO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA EN EL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, NIVELACION, DESINSTALACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA PROFUNDIDAD. DE 0.00 A 3.00 MTS. Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **	M2	4,099.7000	\$ 568.32	\$ 2'329,941.50
001-060-0005-0002	ADEME METALICO TIPO "SAFE-T-SHORE" O EQUIVALENTE DE ALUMINIO ACANALADO TIPO ALUM-A-SHIELD CON TROQUELES METALICOS; INCLUYE: RENTA O ARRENDAMIENTO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA EN EL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, NIVELACION, DESINSTALACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA PROFUNDIDAD. DE 3.01 A 6.00 MTS. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. **	M2	1,920.8300	\$ 696.53	\$ 1'337,915.72
Total de ADEMES ** TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **					\$ 3'667,857.22
PAVIMENTOS Y BACHEOS					
001-070-0003-0001	BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO T.M.A. 1 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA; TENDIDO,	M3	522.6600	\$ 812.73	\$ 424,781.46



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO, COMPACTACION AL 100 % AASHTO MODIFICADO. PARA. VRS DEL 100 %, CONTENIDO DE ARENAS DE 40 % MINIMO, LIMITE LIQUIDO DE 30% MAXIMO. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS DOCE PESOS 73/100 M.N. **				
001-070-0014-0002	BACHEO EN AVENIDA (SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, JUNTAS DE REFUERZO Y/O ACERO DE REFUERZO (SI SON NECESARIOS), COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO; NIVELADO, COMPACTADO; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS; RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y/O SELLO (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA CONCRETO ASFALTICO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 23/100 M.N. **	M2	492.4800	\$ 1,117.23	\$ 550,213.43
001-070-0014-0021	BACHEO EN AVENIDA (SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, JUNTAS DE REFUERZO Y/O ACERO DE REFUERZO (SI SON NECESARIOS), COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO; NIVELADO, COMPACTADO; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS; RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y/O SELLO (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA CONCRETO MR-38 DE 0.20 MTS. DE ESPESOR. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 49/100 M.N. **	M2	2,113.4200	\$ 1,560.49	\$ 3'297,970.78
Total de PAVIMENTOS Y BACHEOS				\$ 4'272,965.67	
** CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. **					
Total de TERRACERIAS				\$ 13'053,867.57	
** TRECE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. **					
AGUA POTABLE					
INSTALACIONES					
002-010-0001-0004	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLER INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA), PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10"). Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N. **	ML	40.0000	\$ 437.09	\$ 17,483.60
002-010-0002-0020	INSTALACION DE TUBERIA LISA DE ACERO SOLDABLE TIPO ASTM A-53B; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL SITIO DE SU COLOCACION; DESCARGA Y DISTRIBUCION DE LA MISMA, BAJADO, ALINEADO, PREPARACION DE UNIDADES, SOLDADURA A TOPE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO; PRUEBA RADIOGRAFICA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (	ML	0.5000	\$ 17,759.66	\$ 8,879.83



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	VIGENTE); HERRAMIENTA Y MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 609.6 MM.(24") Y 7.14 MM. (9/32") A 9.52 MM. (3/8") DE ESPESOR. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 66/100 M.N. **				
002-010-0003-0013	INSTALACION DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL SEGUN ESPECIFICACIONES; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; MANO DE OBRA, BAJADO, ALINEADO, JUNTEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) Y MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54") Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 03/100 M.N. **	ML	688.0000	\$ 1,407.03	\$ 968,036.64
002-010-0005-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10") Precio unitario: ** UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 24/100 M.N. **	PZA	3.0000	\$ 1,122.24	\$ 3,366.72
002-010-0006-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC BRIDADAS; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10") Precio unitario: ** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 64/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 16,806.64	\$ 16,806.64
002-010-0012-0002	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE TIPO ASTM A-53B, CLASE 300, CON EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; DESCARGA, INSTALACION DE TORNILLERIA Y EMPAQUES; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) Y MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 355.6 MM. (14") A 508 MM. (20") Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 52/100 M.N. **	KG	340.0000	\$ 440.52	\$ 149,776.80
002-010-0019-0004	INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE (VAYEA), EN TUBERIA DE ACERO (SEGUN PLANO AP-10.21); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE VAYEAS, VALVULAS DE COMPUERTA, PIEZAS ESPECIALES, EMPAQUES Y TORNILLERIA; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6") Precio unitario: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. **	JGO	1.0000	\$ 14,673.45	\$ 14,673.45
002-010-0038-0005	INSTALACION DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CLASE 150; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, PREPARACION DE LA UNIDAD, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBA RADIOLOGICA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	5.0000	\$ 3,818.68	\$ 19,093.40



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10") Precio unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 68/100 M.N. **				
002-010-0038-0008	INSTALACION DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CLASE 150; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, PREPARACION DE LA UNIDAD, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBA RADIOLOGICA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 406.4 MM. (16") Precio unitario: ** SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. **	PZA	3.0000	\$ 6,163.05	\$ 18,489.15
002-010-0038-0016	INSTALACION DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CLASE 150; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, PREPARACION DE LA UNIDAD, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBA RADIOLOGICA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54") Precio unitario: ** VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N. **	PZA	4.0000	\$ 20,172.22	\$ 80,688.88
002-010-0040-0003	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), PARA DIAMETRO. DE 254 A 355.6 MM. (10" A 14"). Precio unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 55/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 6,518.55	\$ 13,037.10
002-010-0040-0006	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), PARA DIAMETRO. DE 914.4 MM. (36") EN ADELANTE. Precio unitario: ** DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 12,747.54	\$ 25,495.08
002-010-0060-0004	INSTALACION DE DESFOGUE DE AGUA EN TUBERIA DE ACERO (PLANO AP-10.21); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS (VALVULA DE SECCIONAMIENTO, PIEZAS ESPECIALES, BRIDAS, TUBO Y/O FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE), MANIOBRAS LOCALES; PRUEBA RADIOLOGICA; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE); MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10") Precio unitario: ** VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 25,169.99	\$ 25,169.99
Total de INSTALACIONES				\$	1'360,997.28
** UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. **					
CONEXIONES					
002-011-0001-0005	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES);	PZA	1.0000	\$ 52,602.00	\$ 52,602.00



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL; CORTE DE TUBERIA EXISTENTE, BAJADO DE LAS PIEZAS; LIMPIEZA, INSTALACION DE TUBO, PIEZAS ESPECIALES, JUNTAS Y/O VALVULAS; ADITIVO PARA SELLADO DE TUBERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10") Precio unitario: ** CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. **				
	Total de CONEXIONES			\$	52,602.00
	** CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. **				
	SUMINISTRO DE TUBERIAS				
002-020-0002-0004	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 235 (RD-18) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIALES PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10") Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 87/100 M.N. **	ML	40.0000	\$ 1,408.87	\$ 56,354.80
002-020-0010-0012	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA DE ACERO TIPO ASTM GRADO A-139/A Y NORMA NMX-B-77 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, SIN PROTECCION. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10") Y 6.35 MM. (1/4") DE ESPESOR. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 61/100 M.N. **	ML	4.8000	\$ 1,408.61	\$ 6,761.33
002-020-0010-0034	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA DE ACERO TIPO ASTM GRADO A-139/A Y NORMA NMX-B-77 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, SIN PROTECCION. PARA DIAMETRO. DE 609.6 MM. (24") Y 9.53 MM. (3/8") DE ESPESOR. Precio unitario: ** TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. **	ML	0.5000	\$ 13,754.64	\$ 6,877.32
002-020-0010-0056	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA DE ACERO TIPO ASTM GRADO A-139/A Y NORMA NMX-B-77 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, SIN PROTECCION. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54") Y 12.7 MM. (1/2") DE ESPESOR. Precio unitario: ** TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO PESOS 29/100 M.N. **	ML	7.0000	\$ 36,105.29	\$ 252,737.03
	Total de SUMINISTRO DE TUBERIAS			\$	322,730.48
	** TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 48/100 M.N. **				
	SUMINISTRO DE VALVULAS, EMPAQUES Y TORNILLOS				
002-021-0001-0008	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO BRIDADA, TIPO COMPUERTA, VASTAGO FIJO, CLASE 125 SEGUN ESTANDARES AWWA C509 Y/O AWWA C515, BRIDAS ANSI B16.1; PARA UNA PRESION MINIMA DE 14.07 KG/CM2 (200 PSI), PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 BRADO B8; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10") Precio unitario: ** VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 57/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 23,930.57	\$ 47,861.14
002-021-0048-0005	SUMINISTRO DE VALVULA COMBINADA, DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE, EN TUBERIA DE PVC Y ASBESTO-CEMENTO, CLASE 300 (SEGUN PLANO AP-10.21), PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: 2	JGO	1.0000	\$ 44,192.81	\$ 44,192.81



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	VAYEAS, 2 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE, PIEZAS ESPECIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6") Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. **				
002-021-0073-0012	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO ASTM D2000, DE 1/8" DE ESPESOR, PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO, DE 406.4 MM. (16") Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUATRO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 304.44	\$ 608.88
002-021-0073-0015	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO ASTM D2000, DE 1/8" DE ESPESOR, PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO, DE 609.6 MM. (24") Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 456.55	\$ 456.55
002-021-0073-0017	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO ASTM D2000, DE 1/8" DE ESPESOR, PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO, DE 914.4 MM. (36") Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 685.03	\$ 685.03
002-021-0073-0020	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO ASTM D2000, DE 1/8" DE ESPESOR, PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO, DE 1,371.6 MM. (54") Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	4.0000	\$ 1,788.72	\$ 7,154.88
002-021-0074-0021	SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, TORNILLOS, DE 22.3X88.9 MM.(7/8"X3-1/2") Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCO PESOS 51/100 M.N. **	PZA	24.0000	\$ 205.51	\$ 4,932.24
002-021-0074-0026	SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, TORNILLOS, DE 25.4X114.3 MM.(1"X4-1/2") Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 04/100 M.N. **	PZA	32.0000	\$ 416.04	\$ 13,313.28
002-021-0074-0041	SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, TORNILLOS, DE 44.4X215.9 MM.(1-3/4"X8-1/2") Precio unitario: ** DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 79/100 M.N. **	PZA	176.0000	\$ 2,311.79	\$ 406,875.04
Total de SUMINISTRO DE VALVULAS, EMPAQUES Y TORNILLOS				\$	526,079.85
** QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. **					
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO Y FO.FO.					
002-022-0015-0010	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CARA REALZADA Y DESLIZABLE (SLIP-ON), CLASE 150 ANSI B16.5 PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10") Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 28/100 M.N. **	PZA	5.0000	\$ 1,560.28	\$ 7,801.40



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
002-022-0015-0013	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CARA REALZADA Y DESLIZABLE (SLIP-ON), CLASE 150 ANSI B16.5 PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 406.4 MM. (16") Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N. **	PZA	3.0000	\$ 4,444.89	\$ 13,334.67
002-022-0015-0021	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CARA REALZADA Y DESLIZABLE (SLIP-ON), CLASE 150 ANSI B16.5 PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54") Precio unitario: ** SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 10/100 M.N. **	PZA	4.0000	\$ 62,555.10	\$ 250,220.40
Total de SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO Y FO.FO.				\$	271,356.47
** DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **					
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC					
002-023-0009-0013	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLER INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-18), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 254 MM. (10") X 11o15' Precio unitario: ** SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 7,991.90	\$ 7,991.90
002-023-0009-0014	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLER INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-18), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 254 MM. (10") X 22o30' Precio unitario: ** SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 7,991.90	\$ 7,991.90
Total de SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC				\$	15,983.80
** QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. **					
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL					
002-024-0049-0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE POLIETILENO ANSI/AWWA C105/A21.5, GROSOR MINIMO 4 MILESIMAS (0.004"); INCLUYE: PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION, CORTES, CINTA PARA FIJACION; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54") Precio unitario: ** DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 37/100 M.N. **	ML	688.0000	\$ 223.37	\$ 153,678.56
Total de SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL				\$	153,678.56
** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **					
SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS					
002-025-0013-0008	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES	PZA	2.0000	\$ 7,420.91	\$ 14,841.82



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 254 MM.(10") Precio unitario: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 91/100 M.N. **				
002-025-0013-0019	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM.(54") Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 163,461.47	\$ 326,922.94
Total de SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS ** TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. **					\$ 341,764.76
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS					
002-030-0002-0003	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS CON EXTREMOS BRIDADOS (SEGUN PLANO AP-10.16); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; CONCRETO EN PISOS, LOSAS Y DALAS; MURO DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL; ACERO DE REFUERZO FS=2,000 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CAJA TIPO 3. Precio unitario: ** SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 65,052.58	\$ 65,052.58
002-030-0005-0006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP-10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONTRAMARCO SENCILLO DE 152.4 MM. (6") DE 1.40 MTS. Precio unitario: ** ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 11,754.69	\$ 11,754.69
Total de CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS ** SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 27/100 M.N. **					\$ 76,807.27
Total de AGUA POTABLE ** TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS 47/100 M.N. **					\$ 3'122,000.47
ALBAÑILERIA					
ACEROS, CIMBRAS Y HERRERIA					
004-010-0002-0002	ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA Fs=2000 KG/CM2 SEGUN NORMA NMX-C-407-11-ONNCCE, EN CIMENTACION; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU USO, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, ANCLAJES, GANCHOS, DESPERDICIO, HABILITADO, COLOCACION Y HERRAMIENTA. ACERO # 4 (1/2") DE DIAMETRO. Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **	KG	191.0000	\$ 49.25	\$ 9,406.75
004-010-0004-0002	ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA	KG	1,134.0000	\$ 49.25	\$ 55,849.50

ING. CARLOS A. TORRES LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Fs=2000 KG/CM2 SEGUN NORMA NMX-C-407-11-ONNCCE, EN ESTRUCTURA; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU USO, ALAMBRE, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, GANCHOS, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACERO # 4 (1/2") DE DIAMETRO. Precio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **				
004-010-0006-0001	CIMBRA DE MADERA COMUN; INCLUYE: FLETES, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, NIVELADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. MEDIDO POR AREA DE CONTACTO. EN CIMENTACION. Precio unitario: ** SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 83/100 M.N. **	M2	6.2000	\$ 623.83	\$ 3,867.75
004-010-0008-0002	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN ESTRUCTURA; INCLUYE: FLETES, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, NIVELADO, CHAFLANES, GOTEROS, OBRA FALSA, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MEDIDO POR AREA DE CONTACTO. CIMBRA EN MUROS. Precio unitario: ** NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N. **	M2	52.1000	\$ 936.52	\$ 48,792.69
Total de ACEROS, CIMBRAS Y HERRERIA				\$	117,916.69
** CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 69/100 M.N. **					
CONCRETOS					
004-020-0003-0003	CONCRETO PREMEZCLADO, PARA ESTRUCTURAS T.M.A. 19 MM.(3/4"); INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, ELEVACION CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS; IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y FIBRA DE POLIPROPILENO INTEGRADOS EN PLANTA; MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA RESISTENCIA. F'C=250 KG/CM2 Precio unitario: ** CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N. **	M3	18.4000	\$ 5,055.52	\$ 93,021.57
004-020-0006-0003	SOBREPREGIO PARA EL BOMBEO DE CONCRETO (SEGUN ESPECIFICACIONES); INCLUYE: EQUIPO PARA SU COLOCACION, TRANSPORTE, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y MANO DE OBRA. PARA RESISTENCIA. F'C=250 KG/CM2 Precio unitario: ** QUINIENTOS SEIS PESOS 57/100 M.N. **	M3	506.7200	\$ 506.57	\$ 256,689.15
Total de CONCRETOS				\$	349,710.72
** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 72/100 M.N. **					
MUROS, APLANADOS Y PINTURAS					
004-030-0008-0001	LIMPIEZA CON ARENA FINA A PRESION (CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO); INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SOBRE TUBERIA DE ACERO. Precio unitario: ** SETECIENTOS PESOS 74/100 M.N. **	M2	75.0000	\$ 700.74	\$ 52,555.50
004-030-0009-0001	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN TUBERIA DE ACERO TIPO ASTM A-53B (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTO); INCLUYE: LIMPIEZA,	M2	34.0000	\$ 551.03	\$ 18,735.02



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EN INTERIOR. Precio unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. **				
004-030-0009-0002	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN TUBERIA DE ACERO TIPO ASTM A-53B (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTO); INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EN EXTERIOR. Precio unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. **	M2	75.0000	\$ 551.03	\$ 41,327.25
004-030-0011-0002	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN EXTERIOR SOBRE TUBERIA DE ACERO TIPO ASTM A-53B Y/O PIEZAS ESPECIALES (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTO); INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. A BASE DE CINTA POLIKEN. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 30/100 M.N. **	M2	54.2000	\$ 1,510.30	\$ 81,858.26
004-030-0011-0004	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN EXTERIOR SOBRE TUBERIA DE ACERO TIPO ASTM A-53B Y/O PIEZAS ESPECIALES (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTO); INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. A BASE DE PRIMARIO ALQUITRAN DE HULLA Y CINTA POLIKEN. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. **	M2	41.6000	\$ 1,588.69	\$ 66,089.50
Total de MUROS, APLANADOS Y PINTURAS				\$	260,565.53
** DOSCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N. **					
GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION					
004-040-0003-0003	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; ACERO DE REFUERZO (SI ES NECESARIO), SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=250 KG/CM2 Precio unitario: ** CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N. **	M3	424.7500	\$ 5,672.10	\$ 2'409,224.48
Total de GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION				\$	2'409,224.48
** DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 48/100 M.N. **					
Total de ALBAÑILERIA				\$	3'137,417.42
** TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 42/100 M.N. **					
ACARREOS					
ACARREOS PRIMER KILOMETRO					
005-010-0002-0009	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. **	M3	1,496.6300	\$ 159.46	\$ 238,652.62
Total de ACARREOS PRIMER KILOMETRO				\$	238,652.62
** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. **					



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES					
005-020-0001-0009	ACARREOS KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL. Precio unitario: ** CATORCE PESOS 55/100 M.N. **	M3KM	20,069.9300	\$ 14.55	\$ 292,017.48
Total de ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES					\$ 292,017.48
** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECISIETE PESOS 48/100 M.N. **					
Total de ACARREOS					\$ 530,670.10
** QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 10/100 M.N. **					
SEÑALAMIENTOS					
SEÑALAMIENTOS					
006-010-0008-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL. Precio unitario: ** SEIS PESOS 93/100 M.N. **	ML	688.0000	\$ 6.93	\$ 4,767.84
Total de SEÑALAMIENTOS					\$ 4,767.84
** CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **					
Total de SEÑALAMIENTOS					\$ 4,767.84
** CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **					
AGUA POTABLE (E)					
INSTALACIONES (E)					
202-010-0126-0001	ELABORACION FABRICACION E INSTALACION DE CORBATA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL SITIO DE SU COLOCACION; DESCARGA Y DISTRIBUCION DE LA MISMA, BAJADO, ALINEADO, PREPARACION DE UNIDADES, SOLDADURA A TOPE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO; PRUEBA RADIOGRAFICA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001 CONAGUA (VIGENTE); HERRAMIENTA Y MANIOBRAS LOCALES. PARA ENTRADA HOMBRE, A BASE DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 54" DE DIAMETRO Y 1/2" DE ESPESOR. Precio unitario: ** NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 98,672.96	\$ 197,345.92
202-010-0130-0015	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE CODO PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 11"15'. Precio unitario: ** CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 70/100 M.N. **	PZA	5.0000	\$ 5,709.70	\$ 28,548.50
202-010-0130-0016	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL	PZA	3.0000	\$ 5,709.70	\$ 17,129.10



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE CODO PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 22°30'. Precio unitario: ** CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 70/100 M.N. **				
202-010-0130-0017	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE CODO PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 45°. Precio unitario: ** CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 70/100 M.N. **	PZA	6.0000	\$ 5,709.70	\$ 34,258.20
202-010-0131-0007	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TEE PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 609.6 MM. (54" X 24"). Precio unitario: ** NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 9,236.55	\$ 18,473.10
202-010-0131-0008	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TEE PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 406.4 MM. (54" X 16"). Precio unitario: ** NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 9,058.05	\$ 18,116.10
202-010-0131-0009	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TEE PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 914.4 MM. (54" X 36"). Precio unitario: ** DIEZ MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 12/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 10,129.12	\$ 10,129.12
202-010-0135-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TAPA CIEGA PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 609.6 MM. (24"). Precio unitario: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 56/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 4,327.56	\$ 8,655.12
202-010-0135-0002	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA	PZA	1.0000	\$ 4,549.39	\$ 4,549.39



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TAPA CIEGA PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 914.4 MM. (36"). Precio unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. **				
202-010-0135-0007	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TAPA CIEGA PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 254 MM. (10"). Precio unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 2,654.52	\$ 2,654.52
202-010-0140-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE ADAPTADOR PARA DIAMETRO. ADAPTADOR DE 1,371.60 MM. (54"). Precio unitario: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 41/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 9,815.41	\$ 19,630.82
Total de INSTALACIONES (E)				\$	359,489.89
** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 89/100 M.N. **					
CONEXIONES (E)					
202-011-0003-0001	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED PRIMARIA EXISTENTE (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES) EN HORARIO NOCTURNO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL; CORTE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, CONSERVACION DE ZANJA DURANTE LOS TRABAJOS, BAJADO DE LAS PIEZAS; LIMPIEZA, INSTALACION DE TUBO, PIEZAS ESPECIALES, JUNTAS Y/O VALVULAS; ADITIVO PARA SELLADO DE TUBERIA, ACHIQUE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54") Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 194,951.13	\$ 389,902.26
Total de CONEXIONES (E)				\$	389,902.26
** TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 26/100 M.N. **					
SUMINISTRO DE TUBERIAS (E)					
202-020-0024-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO DE ACUERDO A NORMAS TECNICAS DE PROYECTO SECCION 4.3.5, PARA ASEGURAR UN COEFICIENTE DE RUGOSIDAD SEGUN MANNING DE 0.011 Y ESTANDARES ANSI/AWWA C151/A21.51 O ISO 2531 PARA REVESTIMIENTO ASFALTICO EXTERIOR, CLASE 250, ESPIGA-CAMPANA, RECUBRIMIENTO INTERIOR DE MORTERO CEMENTO ANSI/AWWA C104/A21.4 O ISO 4179, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES, ACCESORIOS, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 1371.6 MM (54"). Precio unitario: ** DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. **	ML	688.0000	\$ 18,649.03	\$ 12'830,532.64



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026


FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de SUMINISTRO DE TUBERIAS (E)					\$ 12'830,532.64
** DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **					
SUMINISTRO DE PZAS. ESPEC. DE ACERO Y FO.FO. (E)					
202-022-0022-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE TIPO ASTM A-53B, CLASE 300; INCLUYE: PUESTA EN EL ALMACEN DE OBRA, CARGA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. CODO DE 406.4MM (16") X 90°, CON EXTREMOS BRIDADOS. Precio unitario: ** SETENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. **	KG	340.0000	\$ 73.37	\$ 24,945.80
Total de SUMINISTRO DE PZAS. ESPEC. DE ACERO Y FO.FO. (E)					\$ 24,945.80
** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **					
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES HIERRO DUCTIL (E)					
202-024-0052-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN AWWA/ANSI C110/A21.10, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON AWWA/ANSI C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 609.6 MM. (24"), CLASE 250. Precio unitario: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 55/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 10,605.55	\$ 21,211.10
202-024-0052-0003	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN AWWA/ANSI C110/A21.10, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON AWWA/ANSI C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 914.4 MM. (36"), CLASE 250. Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 27,667.66	\$ 27,667.66
202-024-0052-0007	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN AWWA/ANSI C110/A21.10, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON AWWA/ANSI C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 254 MM. (10"), CLASE 250. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 1,667.70	\$ 1,667.70
202-024-0054-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL CON UN EXTREMO BRIDADADO SEGUN ANSI/AWWA C110/A21.10 Y EL OTRO EXTREMO CAMPANA SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, MATERIAL HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, Y TORNILLERIA ANSI/AWWA C111/A21.11. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 45°, CLASE 250. Precio unitario: ** CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 120,255.42	\$ 120,255.42
202-024-0054-0003	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL CON UN EXTREMO BRIDADADO SEGUN ANSI/AWWA C110/A21.10 Y EL OTRO EXTREMO CAMPANA SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, MATERIAL HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA	PZA	1.0000	\$ 69,138.38	\$ 69,138.38



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	C104/A21.4, Y TORNILLERIA ANSI/AWWA C111/A21.11. ADAPTADOR DE 1,371.60 MM. (54"), CLASE 250. Precio unitario: ** SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **				
202-024-0055-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 11°15', CLASE 250. Precio unitario: ** SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N. **	PZA	5.0000	\$ 76,444.77	\$ 382,223.85
202-024-0055-0003	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 22°30', CLASE 250. Precio unitario: ** OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. **	PZA	3.0000	\$ 89,786.32	\$ 269,358.96
202-024-0055-0004	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 45', CLASE 250. Precio unitario: ** NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. **	PZA	4.0000	\$ 93,965.18	\$ 375,860.72
202-024-0055-0006	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 609.6 MM. (54" X 24"), CON SALIDA BRIDADA CLASE 250. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 68/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 132,919.68	\$ 265,839.36
202-024-0055-0007	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 406.4 MM. (54" X 16"), CON SALIDA BRIDADA CLASE 250. Precio unitario: ** NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 96,048.34	\$ 192,096.68
202-024-0055-0008	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 914.4 MM. (54" X 36"), CON SALIDA BRIDADA CLASE 250.	PZA	1.0000	\$ 137,041.42	\$ 137,041.42



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **					
202-024-0061-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO BRIDADO; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 45°, CLASE 250.	PZA	2.0000	\$ 127,888.94	\$	255,777.88
	Precio unitario: ** CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. **					
202-024-0061-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO BRIDADO; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. ADAPTADOR DE 1,371.60 MM. (54"), CLASE 250.	PZA	2.0000	\$ 61,161.03	\$	122,322.06
	Precio unitario: ** SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 03/100 M.N. **					
Total de SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES HIERRO DUCTIL (E)					\$	2'240,461.19
** DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. **						
SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS (E)						
202-025-0023-0001	SUMINISTRO DE ADAPTADOR SOLDABLE; INCLUYE: EMPAQUE PARA SU CORRECTA APLICACION. PARA TRANSICION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO A TUBERIA DE ACERO DE 54" DE DIAMETRO. INCLUYE: ESPIGA Y CAMPANA POR EXTREMO LISO CON UNA LONGITUD UTIL DE 1.00 M. C/U	PZA	2.0000	\$ 860,674.91	\$	1'721,349.82
	Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N. **					
Total de SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS (E)					\$	1'721,349.82
** UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. **						
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS (E)						
202-030-0009-0009	CAJAS PARA VALVULAS DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE (SEGUN PLANO AP-10.21); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; CONCRETO EN PISOS, LOSAS Y DALAS; MURO DE BLOCK JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL; ACERO DE REFUERZO FS=2,000 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA; MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CAJA TIPO V6.	PZA	1.0000	\$ 84,221.91	\$	84,221.91
	Precio unitario: ** OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 91/100 M.N. **					
Total de CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS (E)					\$	84,221.91
** OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 91/100 M.N. **						
Total de AGUA POTABLE (E)					\$	17'650,903.51
** DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 51/100 M.N. **						
ALBAÑILERIA (E)						
ACEROS, CIMBRAS Y HERRERIA (E)						



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
404-010-0001-0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: MATERIALES PARA SU INSTALACION; ANCLAJES, CORTES, HABILITADO; RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO; MANO DE OBRA; EQUIPO Y HERRAMIENTA. A BASE DE FIBRA DE VIDRIO, PELDAÑO DE 1 1/4" DE DIAMETRO, RIEL VERTICAL DE CUADRADO DE 1 3/4", HERRAJES, TORNILLOS, ANCLAS DE ACERO INOXIDABLE. Precio unitario: ** DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **	ML	4.9000	\$ 12,361.80	\$ 60,572.82
Total de ACEROS, CIMBRAS Y HERRERIA (E)					\$ 60,572.82
** SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. **					
GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION (E)					
404-040-0012-0011	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'C=250 KG/CM2, DE FRAGUADO ULTRARAPIDO A DOS HORAS PARA DIFERENTES DIMENSIONES, FABRICADO EN SITIO, RESISTENTE A SULFATOS CON NULO CONTENIDO DE ALUMINIO TRICALCICO (C3A) SUSTENTADO CON REPORTE DE LABORATORIO. Precio unitario: ** NUEVE MIL SETENTA PESOS 84/100 M.N. **	M3	104.7100	\$ 9,070.84	\$ 949,807.66
Total de GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION (E)					\$ 949,807.66
** NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 66/100 M.N. **					
REGISTROS (E)					
404-060-0002-0006	CONSTRUCCION DE TAPA DE REGISTRO (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. A BASE DE TAPA REMOVIBLE DE CONCRETO (PLANO AP-10.17) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE CANAL Y ANGULO ESTRUCTURAL, CADENA DE ACERO INOXIDABLE, DE DIMENSIONES DE 0.56 X 2.77 X 0.25 MTS. DE ESPESOR. Precio unitario: ** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. **	PZA	4.0000	\$ 16,646.85	\$ 66,587.40
404-060-0002-0007	CONSTRUCCION DE TAPA DE REGISTRO (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. A BASE DE TAPA REMOVIBLE DE CONCRETO (PLANO AP-10.17) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE CANAL Y ANGULO ESTRUCTURAL, CADENA DE ACERO INOXIDABLE, DE DIMENSIONES DE 0.70 X 2.77 X 0.25 MTS. DE ESPESOR. Precio unitario: ** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 18/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 18,971.18	\$ 18,971.18
Total de REGISTROS (E)					\$ 85,558.58
** OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **					
Total de ALBAÑILERIA (E)					\$ 1'095,939.06
** UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. **					
ACARREOS (E)					



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CUENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026


FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ACARREOS PRIMER KILOMETRO (E)					
505-010-0002-0002	SOBREACARREO DE MATERIAL CON MAQUINA, COLOCANDOLO EN EL AREA QUE INDIQUE LA SUPERVISION. PRODUCTO DE EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE HASTA 100 MTS. Precio unitario: ** ONCE PESOS 55/100 M.N. **	M3	17,782.0800	\$ 11.55	\$ 205,383.02
Total de ACARREOS PRIMER KILOMETRO (E)					\$ 205,383.02
** DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. **					
Total de ACARREOS (E)					\$ 205,383.02
** DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N. **					
SEÑALAMIENTOS (E)					
SEÑALAMIENTOS (E)					
606-010-0004-0020	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. COLOR BLANCA TRAFICO SIN REBAJAR, EN LINEA DISCONTINUA DE 10 CM. DE ANCHO, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL, INCLUYE: BARRIDO MANUAL SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28"). Precio unitario: ** SESENTA Y TRES PESOS 12/100 M.N. **	ML	400.0000	\$ 63.12	\$ 25,248.00
606-010-0004-0021	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. COLOR BLANCA TRAFICO SIN REBAJAR, EN LINEA CONTINUA DE 10 CM. DE ANCHO, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL, INCLUYE: BARRIDO MANUAL SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28"). Precio unitario: ** CINCUENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **	ML	350.0000	\$ 58.96	\$ 20,636.00
606-010-0004-0022	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. SUMINISTRO Y PINTADO DE LEYENDA DE "ALTO" AL CENTRO DEL CARRIL, CON PINTURA TRAFICO BLANCA, APLICADA CON EQUIPO ESPECIALIZADO PARA DICHO TRABAJO MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA PINTURA TRAFICO, INCLUYE: BARRIDO SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, PLANTILLA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28"). Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	PZA	4.0000	\$ 842.96	\$ 3,371.84
606-010-0004-0023	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. BLANCA TRAFICO, EN LINEAS DE 40 CM. DE ANCHO EN CRUCERO PEATONAL TIPO MARIMBA O PARALELO, APLICADA CON EQUIPO ESPECIALIZADO PARA DICHO TRABAJO MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA PINTURA	ML	100.0000	\$ 136.00	\$ 13,600.00



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TRAFICO, INCLUYE: BARRIDO SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, PLANTILLA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28") Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **				
606-010-0004-0025	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. PINTADO DE FIGURA FLECHA UNIDIRECCIONAL, CON PINTURA TRAFICO BLANCA REFLEJANTE, APLICADA CON EQUIPO ESPECIALIZADO PARA DICHO TRABAJO MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA PINTURA TRAFICO, INCLUYE: BARRIDO SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, PLANTILLA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28") Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	PZA	4.0000	\$ 842.96 \$	3,371.84
606-010-0014-0002	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION PPOR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES Y/O LINEAS PRINCIPALES, DURANTE LAS 24 HORAAS, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. **	ML	688.0000	\$ 193.99 \$	133,465.12
606-010-0022-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 ALTOS CON DIMENSIONES DE 61 X 61 CMS. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 FORRADA EN REFLEJANTE BLANCO GRADO INGENIERIA E IMPRESA EN SERIGRAFIA. COLOCADO CON UN POSTE DE PTR GALVANIZADO CAL.14 DE 2"X2"X10' Precio unitario: ** TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 35/100 M.N. **	PZA	12.0000	\$ 3,512.35 \$	42,148.20
Total de SEÑALAMIENTOS (E)				\$	241,841.00
** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **					
Total de SEÑALAMIENTOS (E)				\$	241,841.00
** DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **					
ELECTROMECANICA (E)					
REPARACIONES (E)					
909-051-0006-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION CATODICA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ANODO DE MAGNESIO 32 LIB DE ALTO POTENCIAL PRE-EMPACADO RELLENO DE BACKFILL CON CABLE SOLIDO #12 THHN/THWN. SOBRE TUBERIA DE ACERO DE 54" DE DIAMETRO; INCLUYE: MOLDE CAL.6 SUPERFICIE PLANA PROTECCION CATODICA CA- CON 40MCARTUCHOS #15 PLUS CATODICA F33 CADWELL Precio unitario: ** VEINTE MIL NUEVE PESOS 58/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 20,009.58 \$	40,019.16
Total de REPARACIONES (E)				\$	40,019.16
** CUARENTA MIL DIECINUEVE PESOS 16/100 M.N. **					
Total de ELECTROMECHANICA (E)				\$	40,019.16



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** CUARENTA MIL DIECINUEVE PESOS 16/100 M.N. **					
OBRAS DE EMERGENCIA					
PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES (E)					
915-040-0003-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COSTALES PARA PROTECCION; INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, AMARRADO, COLOCACION Y RETIRO DE LOS MISMOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. RELLENOS DE. ARENA. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. **	PZA	200.0000	\$ 183.69	\$ 36,738.00
Total de PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES (E)					\$ 36,738.00
** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **					
Total de OBRAS DE EMERGENCIA					\$ 36,738.00
** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **					
EQUIPOS					
RENTAS Y/O ARRENDAMIENTOS					
916-010-0001-0001	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y MANIOBRAS LOCALES. RENTA DE AMBULANCIA Y UNIDAD DE RESCATE DE FORMA PERMANENTE EN SITIO DE CONSTRUCCION, INCLUYE: 4 TECNICOS EN URGENCIAS MEDICAS (PARAMEDICOS), EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, INSUMOS BASICOS, UNIDAD DE TRASLADO (AMBULANCIA) CON OPERADOR Y UNIDAD DE RESCATE. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. **	JOR	4.0000	\$ 17,459.40	\$ 69,837.60
916-010-0001-0004	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y MANIOBRAS LOCALES. RENTA DE TORRES DE ILUMINACION 4 PZAS, INCLUYE: EQUIPO, PERSONAL PARA SU MOVIMIENTO Y OPERACION. Precio unitario: ** OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS 93/100 M.N. **	JOR	4.0000	\$ 8,114.93	\$ 32,459.72
916-010-0001-0005	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y MANIOBRAS LOCALES. DE GRUA CON CAPACIDAD DE 30 TON. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 25/100 M.N. **	JOR	4.0000	\$ 34,126.25	\$ 136,505.00
916-010-0001-0006	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y MANIOBRAS LOCALES. DE EXCAVADORA CAT 320 GC. CON BOTE Y/O MARTILLO NEUMATICO INCLUYE: CARGA Y ACARREO, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** DIECINUEVE MIL DIEZ PESOS 64/100 M.N. **	JOR	4.0000	\$ 19,010.64	\$ 76,042.56
916-010-0001-0007	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y MANIOBRAS LOCALES. DE SOLDADURA DE ARCO. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS. Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 61/100 M.N. **	JOR	4.0000	\$ 5,325.61	\$ 21,302.44
Total de RENTAS Y/O ARRENDAMIENTOS					\$ 336,147.32

ING. CARLOS A. TORRES LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. **				
	Total de EQUIPOS			\$	336,147.32
	** TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. **				
	Total de REUBICACION ACUEDUCTO FLORIDO-AGUAJE DE 1371 MM (54") DEL KM 15+667 AL 16+008, EN EL FRACCIONAMIENTO EL CORTEZ, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.			\$	39'455,694.47
	** TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 47/				
	Total de Presupuesto			\$	39'455,694.47
	** TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 47/				



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.						
REUBICACION ACUEDUCTO FLORIDO-AGUAJE DE 1371 MM (54") DEL KM 15+667 AL 16+008, EN EL FRACCIONAMIENTO EL CORTEZ, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.						
TERRACERIAS						
RUPTURAS						
001-010-0003-0001	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE.	M3	422.6800	\$ 1,685.52	\$ 712,435.59	\$ 260,647.18
001-010-0003-0003	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. DE CONCRETO ASFALTICO.	M3	34.2400	\$ 1,696.18	\$ 58,077.20	\$ 21,247.78
EXCAVACIONES Y CORTES						
001-030-0015-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	3,954.1700	\$ 174.26	\$ 689,053.66	\$ 187,923.72
001-030-0015-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y	M3	3,954.5200	\$ 205.94	\$ 814,393.85	\$ 222,107.42

ING. CARLOS A. TORRES LEAL
REPRESENTANTE LEGAL

34. PNO6. OBRA



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS.					
001-030-0015-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.	M3	982.3500	\$ 237.64 \$	233,445.65 \$	63,666.99
001-030-0021-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	224.3400	\$ 174.26 \$	39,093.49 \$	10,661.86
001-030-0036-0001	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO DAÑARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA INSTALACIONES EXISTENTES.	M3	130.0000	\$ 1,418.87 \$	184,453.10 \$	50,305.41
	PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES					
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y	M2	1,575.5001	\$ 88.85 \$	139,983.18	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2.					
001-040-0004-0002	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90% PRUEBA PROCTOR.	M3	2,245.6300	\$ 142.62	\$ 320,271.75	
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	6,096.8700	\$ 128.70	\$ 784,667.17	
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR.	M3	2,283.1200	\$ 490.86	\$ 1'120,692.28	
001-040-0009-0003	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	M3	88.3100	\$ 186.59	\$ 16,477.76	

ADEMES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026
						01 Jun-30 Jun
001-060-0005-0001	ADEME METALICO TIPO "SAFE-T-SHORE" O EQUIVALENTE DE ALUMINIO ACANALADO TIPO ALUM-A-SHIELD CON TROQUELES METALICOS; INCLUYE: RENTA O ARRENDAMIENTO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA EN EL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, NIVELACION, DESINSTALACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA PROFUNDIDAD. DE 0.00 A 3.00 MTS.	M2	4,099.7000	\$ 568.32 \$	2'329,941.50 \$	47,411.61
001-060-0005-0002	ADEME METALICO TIPO "SAFE-T-SHORE" O EQUIVALENTE DE ALUMINIO ACANALADO TIPO ALUM-A-SHIELD CON TROQUELES METALICOS; INCLUYE: RENTA O ARRENDAMIENTO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA EN EL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, NIVELACION, DESINSTALACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA PROFUNDIDAD. DE 3.01 A 6.00 MTS.	M2	1,920.8300	\$ 696.53 \$	1'337,915.72 \$	27,225.06
PAVIMENTOS Y BACHEOS						
001-070-0003-0001	BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO T.M.A. 1 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA; TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO, COMPACTACION AL 100 % AASHTO MODIFICADO. PARA. VRS DEL 100 %, CONTENIDO DE ARENAS DE 40 % MINIMO, LIMITE LIQUIDO DE 30% MAXIMO.	M3	522.6600	\$ 812.73 \$	424,781.46	
001-070-0014-0002	BACHEO EN AVENIDA (SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, JUNTAS DE REFUERZO Y/O ACERO DE REFUERZO (SI SON NECESARIOS), COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO; NIVELADO, COMPACTADO; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS; RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y/O SELLO (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA CONCRETO ASFALTICO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR.	M2	492.4800	\$ 1,117.23 \$	550,213.43	
001-070-0014-0021	BACHEO EN AVENIDA (SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, JUNTAS DE REFUERZO Y/O ACERO DE REFUERZO (SI SON NECESARIOS), COLADO, VIBRADO, CURADO,	M2	2,113.4200	\$ 1,560.49 \$	3'297,970.78	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	ACABADO; NIVELADO, COMPACTADO; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS; RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y/O SELLO (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA CONCRETO MR-38 DE 0.20 MTS. DE ESPESOR.					
	AGUA POTABLE					
	INSTALACIONES					
002-010-0001-0004	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA), PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE), PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10").	ML	40.0000	\$ 437.09	\$ 17,483.60	
002-010-0002-0020	INSTALACION DE TUBERIA LISA DE ACERO SOLDABLE TIPO ASTM A-53B; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL SITIO DE SU COLOCACION; DESCARGA Y DISTRIBUCION DE LA MISMA, BAJADO, ALINEADO, PREPARACION DE UNIDADES, SOLDADURA A TOPE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO; PRUEBA RADIOGRAFICA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE); HERRAMIENTA Y MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 609.6 MM.(24") Y 7.14 MM. (9/32") A 9.52 MM. (3/8") DE ESPESOR.	ML	0.5000	\$ 17,759.66	\$ 8,879.83	
002-010-0003-0013	INSTALACION DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL SEGUN ESPECIFICACIONES; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; MANO DE OBRA, BAJADO, ALINEADO, JUNTEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) Y MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54")	ML	688.0000	\$ 1,407.03	\$ 968,036.64	
002-010-0005-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA	PZA	3.0000	\$ 1,122.24	\$ 3,366.72	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")					
002-010-0006-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC BRIDADAS; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")	PZA	1.0000	\$ 16,806.64	\$ 16,806.64	
002-010-0012-0002	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE TIPO ASTM A-53B, CLASE 300, CON EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; DESCARGA, INSTALACION DE TORNILLERIA Y EMPAQUES; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) Y MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 355.6 MM. (14") A 508 MM. (20")	KG	340.0000	\$ 440.52	\$ 149,776.80	
002-010-0019-0004	INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE (VAYEA), EN TUBERIA DE ACERO (SEGUN PLANO AP-10.21); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE VAYEAS, VALVULAS DE COMPUERTA, PIEZAS ESPECIALES, EMPAQUES Y TORNILLERIA; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6")	JGO	1.0000	\$ 14,673.45	\$ 14,673.45	
002-010-0038-0005	INSTALACION DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CLASE 150; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, PREPARACION DE LA UNIDAD, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBA RADIOLOGICA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	PZA	5.0000	\$ 3,818.68	\$ 19,093.40	
002-010-0038-0008	INSTALACION DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CLASE 150; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, PREPARACION DE LA UNIDAD, JUNTEO,	PZA	3.0000	\$ 6,163.05	\$ 18,489.15	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBA RADIOLOGICA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 406.4 MM. (16")					
002-010-0038-0016	INSTALACION DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CLASE 150; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, PREPARACION DE LA UNIDAD, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBA RADIOLOGICA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54")	PZA	4.0000	\$ 20,172.22	\$ 80,688.88	
002-010-0040-0003	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), PARA DIAMETRO. DE 254 A 355.6 MM. (10" A 14").	PZA	2.0000	\$ 6,518.55	\$ 13,037.10	
002-010-0040-0006	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), PARA DIAMETRO. DE 914.4 MM. (36") EN ADELANTE.	PZA	2.0000	\$ 12,747.54	\$ 25,495.08	
002-010-0060-0004	INSTALACION DE DESFOGUE DE AGUA EN TUBERIA DE ACERO (PLANO AP-10.21); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS (VALVULA DE SECCIONAMIENTO, PIEZAS ESPECIALES, BRIDAS, TUBO Y/O FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE), MANIOBRAS LOCALES; PRUEBA RADIOLOGICA; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE); MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	PZA	1.0000	\$ 25,169.99	\$ 25,169.99	

CONEXIONES



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026


FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
002-011-0001-0005	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL; CORTE DE TUBERIA EXISTENTE, BAJADO DE LAS PIEZAS; LIMPIEZA, INSTALACION DE TUBO, PIEZAS ESPECIALES, JUNTAS Y/O VALVULAS; ADITIVO PARA SELLADO DE TUBERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	PZA	1.0000	\$ 52,602.00	\$ 52,602.00	\$ 1,373.13
SUMINISTRO DE TUBERIAS						
002-020-0002-0004	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 235 (RD-18) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIALES PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	ML	40.0000	\$ 1,408.87	\$ 56,354.80	\$ 35,211.75
002-020-0010-0012	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA DE ACERO TIPO ASTM GRADO A-139/A Y NORMA NMX-B-77 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, SIN PROTECCION. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10") Y 6.35 MM. (1/4") DE ESPESOR.	ML	4.8000	\$ 1,408.61	\$ 6,761.33	\$ 4,225.84
002-020-0010-0034	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA DE ACERO TIPO ASTM GRADO A-139/A Y NORMA NMX-B-77 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, SIN PROTECCION. PARA DIAMETRO. DE 609.6 MM. (24") Y 9.53 MM. (3/8") DE ESPESOR.	ML	0.5000	\$ 13,754.64	\$ 6,877.32	\$ 4,298.37
002-020-0010-0056	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA DE ACERO TIPO ASTM GRADO A-139/A Y NORMA NMX-B-77 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, SIN PROTECCION. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54") Y 12.7 MM. (1/2") DE ESPESOR.	ML	7.0000	\$ 36,105.29	\$ 252,737.03	\$ 157,960.72
SUMINISTRO DE VALVULAS, EMPAQUES Y TORNILLOS						
002-021-0001-0008	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO BRIDADA, TIPO COMPUERTA, VASTAGO FIJO, CLASE 125 SEGUN ESTANDARES AWWA C509 Y/O AWWA C515, BRIDAS ANSI B16.1; PARA UNA PRESION MINIMA DE 14.07 KG/CM2 (200 PSI), PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS DE	PZA	2.0000	\$ 23,930.57	\$ 47,861.14	\$ 29,913.28



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 BRADO B8; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")					
002-021-0048-0005	SUMINISTRO DE VALVULA COMBINADA, DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE, EN TUBERIA DE PVC Y ASBESTO-CEMENTO, CLASE 300 (SEGUN PLANO AP-10.21), PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: 2 VAYEAS, 2 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE, PIEZAS ESPECIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6")	JGO	1.0000	\$ 44,192.81 \$	44,192.81 \$	27,620.59
002-021-0073-0012	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO ASTM D2000, DE 1/8" DE ESPESOR, PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO, DE 406.4 MM. (16")	PZA	2.0000	\$ 304.44 \$	608.88 \$	380.55
002-021-0073-0015	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO ASTM D2000, DE 1/8" DE ESPESOR, PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO, DE 609.6 MM. (24")	PZA	1.0000	\$ 456.55 \$	456.55 \$	285.34
002-021-0073-0017	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO ASTM D2000, DE 1/8" DE ESPESOR, PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO, DE 914.4 MM. (36")	PZA	1.0000	\$ 685.03 \$	685.03 \$	428.15
002-021-0073-0020	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO ASTM D2000, DE 1/8" DE ESPESOR, PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO, DE 1,371.6 MM. (54")	PZA	4.0000	\$ 1,788.72 \$	7,154.88 \$	4,471.80
002-021-0074-0021	SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, TORNILLOS, DE 22.3X88.9 MM.(7/8"X3-1/2")	PZA	24.0000	\$ 205.51 \$	4,932.24 \$	3,082.65
002-021-0074-0026	SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, TORNILLOS, DE 25.4X114.3 MM.(1"X4-1/2")	PZA	32.0000	\$ 416.04 \$	13,313.28 \$	8,320.80
002-021-0074-0041	SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y	PZA	176.0000	\$ 2,311.79 \$	406,875.04 \$	254,296.91



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	MANIOBRAS LOCALES, TORNILLOS, DE 44.4X215.9 MM.(1-3/4"X8-1/2")					
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO Y FO.FO.					
002-022-0015-0010	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CARA REALZADA Y DESLIZABLE (SLIP-ON), CLASE 150 ANSI B16.5 PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	PZA	5.0000	\$ 1,560.28	\$ 7,801.40	\$ 4,875.88
002-022-0015-0013	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CARA REALZADA Y DESLIZABLE (SLIP-ON), CLASE 150 ANSI B16.5 PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 406.4 MM. (16")	PZA	3.0000	\$ 4,444.89	\$ 13,334.67	\$ 8,334.17
002-022-0015-0021	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CARA REALZADA Y DESLIZABLE (SLIP-ON), CLASE 150 ANSI B16.5 PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54")	PZA	4.0000	\$ 62,555.10	\$ 250,220.40	\$ 156,387.88
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC					
002-023-0009-0013	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-18), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 254 MM. (10") X 11o15'	PZA	1.0000	\$ 7,991.90	\$ 7,991.90	\$ 4,994.95
002-023-0009-0014	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-18), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 254 MM. (10") X 22o30'	PZA	1.0000	\$ 7,991.90	\$ 7,991.90	\$ 4,994.95
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL					
002-024-0049-0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE POLIETILENO ANSI/AWWA C105/A21.5, GROSOR MINIMO 4 MILESIMAS (0.004"); INCLUYE: PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION, CORTES, CINTA PARA FIJACION; MANO	ML	688.0000	\$ 223.37	\$ 153,678.56	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54")					
	SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS					
002-025-0013-0008	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 254 MM.(10")	PZA	2.0000	\$ 7,420.91 \$	14,841.82 \$	5,410.03
002-025-0013-0019	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM.(54")	PZA	2.0000	\$ 163,461.47 \$	326,922.94 \$	102,164.56
	CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS					
002-030-0002-0003	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS CON EXTREMOS BRIDADOS (SEGUN PLANO AP-10.16); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; CONCRETO EN PISOS, LOSAS Y DALAS; MURO DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL; ACERO DE REFUERZO FS=2,000 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CAJA TIPO 3.	PZA	1.0000	\$ 65,052.58 \$	65,052.58	
002-030-0005-0006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP-10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONTRAMARCO SENCILLO DE 152.4 MM. (6") DE 1.40 MTS.	PZA	1.0000	\$ 11,754.69 \$	11,754.69	
	ALBAÑILERIA					



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
ACEROS, CIMBRAS Y HERRERIA						
004-010-0002-0002	ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA $F_s=2000$ KG/CM2 SEGUN NORMA NMX-C-407-11-ONNCCE, EN CIMENTACION; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU USO, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, ANCLAJES, GANCHOS, DESPERDICIO, HABILITADO, COLOCACION Y HERRAMIENTA. ACERO # 4 (1/2") DE DIAMETRO.	KG	191.0000	\$ 49.25	\$ 9,406.75	
004-010-0004-0002	ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA $F_s=2000$ KG/CM2 SEGUN NORMA NMX-C-407-11-ONNCCE, EN ESTRUCTURA; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU USO, ALAMBRE, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, GANCHOS, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACERO # 4 (1/2") DE DIAMETRO.	KG	1,134.0000	\$ 49.25	\$ 55,849.50	
004-010-0006-0001	CIMBRA DE MADERA COMUN; INCLUYE: FLETES, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, NIVELADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. MEDIDO POR AREA DE CONTACTO: EN CIMENTACION.	M2	6.2000	\$ 623.83	\$ 3,867.75	
004-010-0008-0002	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN ESTRUCTURA; INCLUYE: FLETES, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, NIVELADO, CHAFLANES, GOTEROS, OBRA FALSA, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MEDIDO POR AREA DE CONTACTO. CIMBRA EN MUROS.	M2	52.1000	\$ 936.52	\$ 48,792.69	
CONCRETOS						
004-020-0003-0003	CONCRETO PREMEZCLADO, PARA ESTRUCTURAS T.M.A. 19 MM.(3/4"); INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, ELEVACION CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS; IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y FIBRA DE POLIPROPILENO INTEGRADOS EN PLANTA; MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA RESISTENCIA. $F'C=250$ KG/CM2	M3	18.4000	\$ 5,055.52	\$ 93,021.57	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026
						01 Jun-30 Jun
004-020-0006-0003	SOBREPRECIO PARA EL BOMBEO DE CONCRETO (SEGUN ESPECIFICACIONES); INCLUYE: EQUIPO PARA SU COLOCACION, TRANSPORTE, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y MANO DE OBRA. PARA RESISTENCIA. F'C=250 KG/CM2	M3	506.7200	\$ 506.57	\$ 256,689.15	
	MUROS, APLANADOS Y PINTURAS					
004-030-0008-0001	LIMPIEZA CON ARENA FINA A PRESION (CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO); INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SOBRE TUBERIA DE ACERO.	M2	75.0000	\$ 700.74	\$ 52,555.50	
004-030-0009-0001	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN TUBERIA DE ACERO TIPO ASTM A-53B (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTO); INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EN INTERIOR.	M2	34.0000	\$ 551.03	\$ 18,735.02	
004-030-0009-0002	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN TUBERIA DE ACERO TIPO ASTM A-53B (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTO); INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EN EXTERIOR.	M2	75.0000	\$ 551.03	\$ 41,327.25	
004-030-0011-0002	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN EXTERIOR SOBRE TUBERIA DE ACERO TIPO ASTM A-53B Y/O PIEZAS ESPECIALES (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTO); INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. A BASE DE CINTA POLIKEN.	M2	54.2000	\$ 1,510.30	\$ 81,858.26	
004-030-0011-0004	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN EXTERIOR SOBRE TUBERIA DE ACERO TIPO ASTM A-53B Y/O PIEZAS ESPECIALES (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTO); INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. A BASE DE PRIMARIO ALQUITRAN DE HULLA Y CINTA POLIKEN.	M2	41.6000	\$ 1,588.69	\$ 66,089.50	
	GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION					
004-040-0003-0003	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION	M3	424.7500	\$ 5,672.10	\$ 2,409,224.48	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; ACERO DE REFUERZO (SI ES NECESARIO), SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=250 KG/CM2					
	ACARREOS					
	ACARREOS PRIMER KILOMETRO					
005-010-0002-0009	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	1,496.6300	\$ 159.46	\$ 238,652.62	
	ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES					
005-020-0001-0009	ACARREOS KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3KM	20,069.9300	\$ 14.55	\$ 292,017.48	
	SEÑALAMIENTOS					
	SEÑALAMIENTOS					
006-010-0008-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL.	ML	688.0000	\$ 6.93	\$ 4,767.84	
	AGUA POTABLE (E)					
	INSTALACIONES (E)					
202-010-0126-0001	ELABORACION FABRICACION E INSTALACION DE CORBATA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL SITIO DE	PZA	2.0000	\$ 98,672.96	\$ 197,345.92	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	SU COLOCACION; DESCARGA Y DISTRIBUCION DE LA MISMA, BAJADO, ALINEADO, PREPARACION DE UNIDADES, SOLDADURA A TOPE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO; PRUEBA RADIOGRAFICA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001 CONAGUA (VIGENTE); HERRAMIENTA Y MANIOBRAS LOCALES. PARA ENTRADA HOMBRE, A BASE DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 54" DE DIAMETRO Y 1/2" DE ESPESOR.					
202-010-0130-0015	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE CODO PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 11°15'.	PZA	5.0000	\$ 5,709.70	\$ 28,548.50	
202-010-0130-0016	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE CODO PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 22°30'.	PZA	3.0000	\$ 5,709.70	\$ 17,129.10	
202-010-0130-0017	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE CODO PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 45°.	PZA	6.0000	\$ 5,709.70	\$ 34,258.20	
202-010-0131-0007	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TEE PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 609.6 MM. (54" X 24").	PZA	2.0000	\$ 9,236.55	\$ 18,473.10	
202-010-0131-0008	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO	PZA	2.0000	\$ 9,058.05	\$ 18,116.10	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026


FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TEE PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 406.4 MM. (54" X 16").					
202-010-0131-0009	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TEE PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 914.4 MM. (54" X 36").	PZA	1.0000	\$ 10,129.12 \$	10,129.12	
202-010-0135-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TAPA CIEGA PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 609.6 MM. (24").	PZA	2.0000	\$ 4,327.56 \$	8,655.12	
202-010-0135-0002	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TAPA CIEGA PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 914.4 MM. (36").	PZA	1.0000	\$ 4,549.39 \$	4,549.39	
202-010-0135-0007	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TAPA CIEGA PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 254 MM. (10").	PZA	1.0000	\$ 2,654.52 \$	2,654.52	
202-010-0140-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE ADAPTADOR PARA DIAMETRO. ADAPTADOR DE 1,371.60 MM. (54").	PZA	2.0000	\$ 9,815.41 \$	19,630.82	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
CONEXIONES (E)						
202-011-0003-0001	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED PRIMARIA EXISTENTE (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES) EN HORARIO NOCTURNO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL; CORTE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, CONSERVACION DE ZANJA DURANTE LOS TRABAJOS, BAJADO DE LAS PIEZAS; LIMPIEZA, INSTALACION DE TUBO, PIEZAS ESPECIALES, JUNTAS Y/O VALVULAS; ADITIVO PARA SELLADO DE TUBERIA, ACHIQUE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54")	PZA	2.0000	\$ 194,951.13 \$	389,902.26	
SUMINISTRO DE TUBERIAS (E)						
202-020-0024-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO DE ACUERDO A NORMAS TECNICAS DE PROYECTO SECCION 4.3.5, PARA ASEGURAR UN COEFICIENTE DE RUGOSIDAD SEGUN MANNING DE 0.011 Y ESTANDARES ANSI/AWWA C151/A21.51 O ISO 2531 PARA REVESTIMIENTO ASFALTICO EXTERIOR, CLASE 250, ESPIGA-CAMPANA, RECUBRIMIENTO INTERIOR DE MORTERO CEMENTO ANSI/AWWA C104/A21.4 O ISO 4179, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES, ACCESORIOS, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54")	ML	688.0000	\$ 18,649.03 \$	12'830,532.64	
SUMINISTRO DE PZAS. ESPEC. DE ACERO Y FO.FO. (E)						
202-022-0022-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE TIPO ASTM A-53B, CLASE 300; INCLUYE: PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARGA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, PARA DIAMETRO. CODO DE 406.4 MM. (16")X90, CON EXTREMOS BRIDADOS.	KG	340.0000	\$ 73.37 \$	24,945.80	
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES HIERRO DUCTIL (E)						
202-024-0052-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN AWWA/ANSI C110/A21.10, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON AWWA/ANSI C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 609.6 MM. (24"), CLASE 250.	PZA	2.0000	\$ 10,605.55 \$	21,211.10	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
202-024-0052-0003	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN AWWA/ANSI C110/A21.10, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON AWWA/ANSI C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 914.4 MM. (36"), CLASE 250.	PZA	1.0000	\$ 27,667.66 \$	27,667.66	
202-024-0052-0007	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN AWWA/ANSI C110/A21.10, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON AWWA/ANSI C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 254 MM. (10"), CLASE 250.	PZA	1.0000	\$ 1,667.70 \$	1,667.70	
202-024-0054-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DÚCTIL CON UN EXTREMO BRIDADADO SEGÚN ANSI/AWWA C110/A21.10 Y EL OTRO EXTREMO CAMPANA SEGÚN ANSI/AWWA C153/A21.53, MATERIAL HIERRO DÚCTIL ASTM A536,CON RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, Y TORNILLERIA ANSI/AWWA C111/A21.11. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 45°, CLASE 250.	PZA	1.0000	\$ 120,255.42 \$	120,255.42	
202-024-0054-0003	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DÚCTIL CON UN EXTREMO BRIDADADO SEGÚN ANSI/AWWA C110/A21.10 Y EL OTRO EXTREMO CAMPANA SEGÚN ANSI/AWWA C153/A21.53, MATERIAL HIERRO DÚCTIL ASTM A536,CON RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, Y TORNILLERIA ANSI/AWWA C111/A21.11. ADAPTADOR DE 1,371.60 MM. (54"), CLASE 250.	PZA	1.0000	\$ 69,138.38 \$	69,138.38	
202-024-0055-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 11°15', CLASE 250.	PZA	5.0000	\$ 76,444.77 \$	382,223.85	
202-024-0055-0003	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536,	PZA	3.0000	\$ 89,786.32 \$	269,358.96	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 22°30', CLASE 250.					
202-024-0055-0004	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 45°, CLASE 250.	PZA	4.0000	\$ 93,965.18	\$	375,860.72
202-024-0055-0006	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 609.6 MM. (54" X 24"), CON SALIDA BRIDADA CLASE 250.	PZA	2.0000	\$ 132,919.68	\$	265,839.36
202-024-0055-0007	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 406.4 MM. (54" X 16"), CON SALIDA BRIDADA CLASE 250.	PZA	2.0000	\$ 96,048.34	\$	192,096.68
202-024-0055-0008	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 914.4 MM. (54" X 36"), CON SALIDA BRIDADA CLASE 250.	PZA	1.0000	\$ 137,041.42	\$	137,041.42
202-024-0061-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO	PZA	2.0000	\$ 127,888.94	\$	255,777.88



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO BRIDADO; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 45°, CLASE 250.					
202-024-0061-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO BRIDADO; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. ADAPTADOR DE 1,371.60 MM. (54"), CLASE 250.	PZA	2.0000	\$ 61,161.03	\$	122,322.06
	SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS (E)					
202-025-0023-0001	SUMINISTRO DE ADAPTADOR SOLDABLE; INCLUYE: EMPAQUE PARA SU CORRECTA APLICACION. PARA TRANSICION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO A TUBERIA DE ACERO DE 54" DE DIAMETRO. INCLUYE: ESPIGA Y CAMPANA POR EXTREMO LISO CON UNA LONGITUD UTIL DE 1.00 M. C/U	PZA	2.0000	\$ 860,674.91	\$	1'721,349.82
	CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS (E)					
202-030-0009-0009	CAJAS PARA VALVULAS DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE (SEGUN PLANO AP-10.21); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; CONCRETO EN PISOS, LOSAS Y DALAS; MURO DE BLOCK JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL; ACERO DE REFUERZO FS=2,000 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA; MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CAJA TIPO V6.	PZA	1.0000	\$ 84,221.91	\$	84,221.91
	ALBAÑILERIA (E)					
	ACEROS, CIMBRAS Y HERRERIA (E)					
404-010-0001-0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: MATERIALES PARA SU INSTALACION; ANCLAJES, CORTES, HABILITADO; RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO; MANO DE OBRA; EQUIPO Y HERRAMIENTA. A BASE DE. FIBRA DE VIDRIO, PELDAÑO DE 1 1/4" DE DIAMETRO, RIEL	ML	4.9000	\$ 12,361.80	\$	60,572.82



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	VERTICAL DE CUADRADO DE 1 3/4", HERRAJES, TORNILLOS, ANCLAS DE ACERO INOXIDABLE.					
	GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION (E)					
404-040-0012-0011	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'C=250 KG/CM2, DE FRAGUADO ULTRARAPIDO A DOS HORAS PARA DIFERENTES DIMENSIONES, FABRICADO EN SITIO, RESISTENTE A SULFATOS CON NULO CONTENIDO DE ALUMINIO TRICALCICO (C3A) SUSTENTADO CON REPORTE DE LABORATORIO.	M3	104.7100	\$ 9,070.84	\$ 949,807.66	
	REGISTROS (E)					
404-060-0002-0006	CONSTRUCCION DE TAPA DE REGISTRO (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. A BASE DE TAPA REMOVIBLE DE CONCRETO (PLANO AP-10.17) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE CANAL Y ANGULO ESTRUCTURAL, CADENA DE ACERO INOXIDABLE, DE DIMENSIONES DE 0.56 X 2.77 X 0.25 MTS. DE ESPESOR.	PZA	4.0000	\$ 16,646.85	\$ 66,587.40	
404-060-0002-0007	CONSTRUCCION DE TAPA DE REGISTRO (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. A BASE DE TAPA REMOVIBLE DE CONCRETO (PLANO AP-10.17) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE CANAL Y ANGULO ESTRUCTURAL, CADENA DE ACERO INOXIDABLE, DE DIMENSIONES DE 0.70 X 2.77 X 0.25 MTS. DE ESPESOR.	PZA	1.0000	\$ 18,971.18	\$ 18,971.18	
	ACARREOS (E)					
	ACARREOS PRIMER KILOMETRO (E)					
505-010-0002-0002	SOBREACARREO DE MATERIAL CON MAQUINA, COLOCANDOLO EN EL AREA QUE INDIQUE LA SUPERVISION. PRODUCTO DE EXCAVACION A	M3	17,782.0800	\$ 11.55	\$ 205,383.02	\$ 5,348.52



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026


FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	UNA DISTANCIA DE HASTA 100 MTS.					
	SEÑALAMIENTOS (E)					
	SEÑALAMIENTOS (E)					
606-010-0004-0020	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. COLOR BLANCA TRAFICO SIN REBAJAR, EN LINEA DISCONTINUA DE 10 CM. DE ANCHO, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL, INCLUYE: BARRIDO MANUAL SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28")	ML	400.0000	\$ 63.12	\$ 25,248.00	
606-010-0004-0021	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. COLOR BLANCA TRAFICO SIN REBAJAR, EN LINEA CONTINUA DE 10 CM. DE ANCHO, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL, INCLUYE: BARRIDO MANUAL SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28")	ML	350.0000	\$ 58.96	\$ 20,636.00	
606-010-0004-0022	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. SUMINISTRO Y PINTADO DE LEYENDA DE "ALTO" AL CENTRO DEL CARRIL, CON PINTURA TRAFICO BLANCA, APLICADA CON EQUIPO ESPECIALIZADO PARA DICHO TRABAJO MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA PINTURA TRAFICO, INCLUYE: BARRIDO SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, PLANTILLA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28")	PZA	4.0000	\$ 842.96	\$ 3,371.84	
606-010-0004-0023	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. BLANCA TRAFICO, EN LINEAS DE 40 CM. DE ANCHO EN CRUCERO PEATONAL TIPO MARIMBA O PARALELO, APLICADA CON	ML	100.0000	\$ 136.00	\$ 13,600.00	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	EQUIPO ESPECIALIZADO PARA DICHO TRABAJO MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA PINTURA TRAFICO, INCLUYE: BARRIDO SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, PLANTILLA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28")					
606-010-0004-0025	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. PINTADO DE FIGURA FLECHA UNIDIRECCIONAL, CON PINTURA TRAFICO BLANCA REFLEJANTE, APLICADA CON EQUIPO ESPECIALIZADO PARA DICHO TRABAJO MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA PINTURA TRAFICO, INCLUYE: BARRIDO SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, PLANTILLA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28")	PZA	4.0000	\$ 842.96	\$ 3,371.84	
606-010-0014-0002	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES Y/O LINEAS PRINCIPALES, DURANTE LAS 24 HORAAS, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.	ML	688.0000	\$ 193.99	\$ 133,465.12	
606-010-0022-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 ALTOS CON DIMENSIONES DE 61 X 61 CMS. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 FORRADA EN REFLEJANTE BLANCO GRADO INGENIERIA E IMPRESA EN SERIGRAFIA. COLOCADO CON UN POSTE DE PTR GALVANIZADO CAL.14 DE 2"X2"X10'	PZA	12.0000	\$ 3,512.35	\$ 42,148.20	
	ELECTROMECANICA (E)					
	REPARACIONES (E)					
909-051-0006-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION CATODICA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ANODO DE MAGNESIO 32 LIB DE ALTO POTENCIAL PRE-EMPACADO RELLENO DE BACKFILL CON CABLE SOLIDO #12 THHN/THWN. SOBRE TUBERIA DE ACERO DE 54" DE DIAMETRO; INCLUYE: MOLDE CAL.6 SUPERFICIE PLANA	PZA	2.0000	\$ 20,009.58	\$ 40,019.16	\$ 1,044.68



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
	PROTECCION CATODICA CA- CON 40MCARTUCHOS #15 PLUS CATODICA F33 CADWELL					
	OBRAS DE EMERGENCIA					
	PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES (E)					
915-040-0003-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COSTALES PARA PROTECCION; INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, AMARRADO, COLOCACION Y RETIRO DE LOS MISMOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. RELLENOS DE. ARENA.	PZA	200.0000	\$ 183.69	\$ 36,738.00	
	EQUIPOS					
	RENTAS Y/O ARRENDAMIENTOS					
916-010-0001-0001	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y MANIOBRAS LOCALES. RENTA DE AMBULANCIA Y UNIDAD DE RESCATE DE FORMA PERMANENTE EN SITIO DE CONSTRUCCION, INCLUYE: 4 TECNICOS EN URGENCIAS MEDICAS (PARAMEDICOS), EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, INSUMOS BASICOS, UNIDAD DE TRASLADO (AMBULANCIA) CON OPERADOR Y UNIDAD DE RESCATE.	JOR	4.0000	\$ 17,459.40	\$ 69,837.60	
916-010-0001-0004	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y MANIOBRAS LOCALES. RENTA DE TORRES DE ILUMINACION 4 PZAS, INCLUYE: EQUIPO, PERSONAL PARA SU MOVIMIENTO Y OPERACION.	JOR	4.0000	\$ 8,114.93	\$ 32,459.72	
916-010-0001-0005	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y MANIOBRAS LOCALES. DE GRUA CON CAPACIDAD DE 30 TON. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.	JOR	4.0000	\$ 34,126.25	\$ 136,505.00	
916-010-0001-0006	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y MANIOBRAS LOCALES. DE EXCAVADORA CAT 320 GC. CON BOTE Y/O MARTILLO NEUMATICO INCLUYE: CARGA Y ACARREO, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.	JOR	4.0000	\$ 19,010.64	\$ 76,042.56	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun
-------	-------------	--------	----------	-------------	-------	-----------------------

916-010-0001-0007	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y MANIOBRAS LOCALES. DE SOLDADURA DE ARCO. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.	JOR	4.0000	\$ 5,325.61	\$ 21,302.44	
-------------------	---	-----	--------	-------------	--------------	--

TOTAL PARCIAL:					\$ 39'455,694.47	\$ 1'716,652.53
TOTAL ACUMULADO:						\$ 1'716,652.53
% PARCIAL:						4.35%
% ACUMULADO:						4.35%



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES									
Clave	2026	2027							
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

001-010-0003-0001 \$ 431,788.41

001-010-0003-0003 \$ 36,829.42

001-030-0015-0003 \$ 501,129.94

001-030-0015-0004 \$ 592,286.43



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES


PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES									
Clave	2026						2027		
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

001-030-0015-0006 \$ 169,778.66

001-030-0021-0003 \$ 28,431.63

001-030-0036-0001 \$ 134,147.69

001-040-0001-0002 \$ 1 0,289.78 \$ 29,693.40



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2026						2027		
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

001-040-0004-0002

\$	52,085.71	\$	50,977.51	\$	55,410.34	\$	52,085.72	\$	48,761.10	\$	55,410.34
----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------

001-040-0004-0003

\$	127,610.25	\$	124,895.12	\$	135,755.56	\$	127,610.23	\$	119,464.89	\$	135,755.56
----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------

001-040-0005-0002

\$	182,257.94	\$	178,380.08	\$	193,891.39	\$	182,257.91	\$	170,624.43	\$	193,891.39
----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------

001-040-0009-0003

\$	2,679.80	\$	2,622.75	\$	2,850.82	\$	2,679.77	\$	2,508.72	\$	2,850.82
----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2026					2027				
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	
001-060-0005-0001	\$ 338,654.29	\$ 318,335.03	\$ 325,108.11	\$ 331,881.20	\$ 311,561.94	\$ 338,654.29	\$ 318,335.03			

001-060-0005-0002	\$ 194,464.49	\$ 182,796.62	\$ 186,685.91	\$ 190,575.20	\$ 178,907.33	\$ 194,464.49	\$ 182,796.62			
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	--

001-070-0003-0001

001-070-0014-0002

001-070-0014-0021



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES									
Clave	2026						2027		
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

002-010-0001-0004

\$ 17,483.60

002-010-0002-0020


\$ 8,879.83

002-010-0003-0013

\$ 968,036.64

002-010-0005-0001

\$ 3,366.72



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES									
Clave	2026						2027		
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

002-010-0006-0001

\$ 16,806.64

002-010-0012-0002

\$ 149,776.80

002-010-0019-0004

\$ 14,673.45

002-010-0038-0005

\$ 19,093.40

002-010-0038-0008

\$ 18,489.15



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2026	2027						
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb 01 Mar-31 Mar

002-010-0038-0016

\$ 80,688.88

002-010-0040-0003


\$ 13,037.10

002-010-0040-0006

\$ 25,495.08

002-010-0060-0004

\$ 25,169.99



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2026					2027				
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	
002-011-0001-0005	\$ 4,565.85	\$ 4,291.90	\$ 4,383.22	\$ 4,474.54	\$ 4,200.59	\$ 4,565.85	\$ 4,291.90	\$ 4,017.95	\$ 4,565.85	

002-020-0002-0004 \$ 21,133.05

002-020-0010-0012 \$ 2,535.49

002-020-0010-0034 \$ 2,578.95

002-020-0010-0056 \$ 94,776.31

002-021-0001-0008 \$ 17,947.86



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2026					2027			
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar
002-021-0048-0005	\$	16,572.22							
002-021-0073-0012	\$	228.33							
002-021-0073-0015	\$	171.21							
002-021-0073-0017	\$	256.88							
002-021-0073-0020	\$	2,683.08							
002-021-0074-0021	\$	1,849.59							
002-021-0074-0026	\$	4,992.48							
002-021-0074-0041	\$	152,578.13							



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES														
Clave	2026			2027										
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar					
002-022-0015-0010	\$	2,925.52												
002-022-0015-0013	\$	5,000.50												
002-022-0015-0021	\$	93,832.52												
002-023-0009-0013	\$	2,996.95												
002-023-0009-0014	\$	2,996.95												
002-024-0049-0014	\$	22,441.98	\$	23,905.55	\$	22,441.94	\$	24,393.42	\$	22,929.81	\$	21,466.21	\$	16,099.65



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES									
Clave	2026								2027
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Enc-31 Enc	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

002-025-0013-0008 \$ 9,411.79

002-025-0013-0019 \$ 224,758.38

002-030-0002-0003

002-030-0005-0006



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2026					2027			
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

004-010-0002-0002

\$ 2,802.01 \$ 3,335.73

004-010-0004-0002

\$ 16,636.01 \$ 19,804.79

004-010-0006-0001

\$ 1,152.11 \$ 1,371.54

004-010-0008-0002

\$ 14,534.00 \$ 17,302.37

004-020-0003-0003

\$ 27,708.77 \$ 32,986.26



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES									
Clave	2026								2027
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar
004-020-0006-0003							\$ 76,460.62	\$ 91,024.51	
004-030-0008-0001							\$ 15,654.86	\$ 18,636.69	
004-030-0009-0001							\$ 5,580.66	\$ 6,643.62	
004-030-0009-0002							\$ 12,310.27	\$ 14,655.04	
004-030-0011-0002							\$ 24,383.34	\$ 29,027.74	
004-030-0011-0004							\$ 19,686.30	\$ 23,435.96	
004-040-0003-0003							\$ 755,130.13	\$ 898,964.32	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2026						2027		
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

005-010-0002-0009

005-020-0001-0009

006-010-0008-0001

\$	696.26	\$	741.66	\$	696.26	\$	756.80	\$	711.39	\$	665.98	\$	499.49
----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------

202-010-0126-0001

\$	28,824.25	\$	30,697.26	\$	28,817.83	\$	31,323.73	\$	29,444.31	\$	27,564.88	\$	20,673.66
----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2026					2027				
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Enc-31 Enc	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	

202-010-0130-0015

\$	4,169.03	\$	4,440.87	\$	4,168.98	\$	4,531.50	\$	4,259.61	\$	3,987.72	\$	2,990.79
----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------

202-010-0130-0016

\$	2,501.94	\$	2,664.43	\$	2,501.30	\$	2,718.80	\$	2,555.67	\$	2,392.55	\$	1,794.41
----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------

202-010-0130-0017

\$	5,003.05	\$	5,329.01	\$	5,002.74	\$	5,437.76	\$	5,111.49	\$	4,785.23	\$	3,388.92
----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------

202-010-0131-0007

\$	2,698.18	\$	2,873.50	\$	2,697.57	\$	2,932.14	\$	2,756.21	\$	2,580.29	\$	1,935.21
----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------

202-010-0131-0008

\$	2,646.02	\$	2,817.97	\$	2,645.44	\$	2,875.48	\$	2,702.95	\$	2,530.42	\$	1,897.82
----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES									
Clave	2026 01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	2027 01 Enc-31 Enc	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar
202-010-0131-0009	\$ 1,479.60	\$ 1,575.56	\$ 1,479.10	\$ 1,607.72	\$ 1,511.25	\$ 1,414.79	\$ 1,061.10		
202-010-0135-0001	\$ 1,264.16	\$ 1,346.31	\$ 1,263.88	\$ 1,373.78	\$ 1,291.36	\$ 1,208.93	\$ 906.70		
202-010-0135-0002	\$ 664.55	\$ 707.65	\$ 664.32	\$ 722.09	\$ 678.76	\$ 635.44	\$ 476.58		
202-010-0135-0007	\$ 387.75	\$ 412.91	\$ 387.63	\$ 421.33	\$ 396.05	\$ 370.77	\$ 278.08		
202-010-0140-0001	\$ 2,867.27	\$ 3,053.58	\$ 2,866.63	\$ 3,115.90	\$ 2,928.95	\$ 2,741.99	\$ 2,056.50		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2026						2027		
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

202-011-0003-0001

202-020-0024-0001 \$ 3'961,613.47 \$ 2'352,202.15 \$ 2'140,349.15 \$ 2'183,987.88 \$ 2'192,379.99

202-022-0022-0001 \$ 24,945.80

202-024-0052-0002 \$ 5,930.25 \$ 10,719.40 \$ 4,561.45



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES									
Clave	2026						2027		
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar
202-024-0052-0003	\$ 7,735.49	\$ 13,982.27	\$ 5,949.90						
202-024-0052-0007	\$ 466.26	\$ 842.80	\$ 358.64						
202-024-0054-0002	\$ 3,621.73	\$ 60,772.88	\$ 25,860.81						
202-024-0054-0003	\$ 9,330.12	\$ 34,940.12	\$ 14,868.14						
202-024-0055-0002	\$ 106,860.54	\$ 193,165.31	\$ 82,198.00						
202-024-0055-0003	\$ 75,305.05	\$ 136,127.37	\$ 57,926.54						



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2026					2027			
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

202-024-0055-0004 \$ 105,081.26 \$ 189,949.77 \$ 80,829.69

202-024-0055-0006 \$ 74,324.04 \$ 134,346.57 \$ 57,168.75

202-024-0055-0007 \$ 53,706.87 \$ 97,079.42 \$ 41,310.39

202-024-0055-0008 \$ 38,314.86 \$ 69,255.94 \$ 29,470.62

202-024-0061-0001 \$ 71,511.02 \$ 129,261.83 \$ 55,005.03



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES									
Clave	2026	2027							
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

202-024-0061-0002 \$ 4,199.11 \$ 61,817.59 \$ 26,305.36

202-025-0023-0001 \$ 1,858.38 \$ 999.49 44

202-030-0009-0009 \$ 84,221.91

404-010-0001-0003 \$ 60,572.82



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2026					2027				
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	

404-040-0012-0011

\$	138,702.66	\$	147,747.75	\$	138,701.97	\$	150,763.01	\$	141,717.23	\$	132,671.45	\$	99,303.59
----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	-----------

404-060-0002-0006

\$ 66,587.40

404-060-0002-0007

\$ 18,971.18

505-010-0002-0002

\$	17,828.39	\$	16,758.68	\$	17,115.25	\$	17,471.82	\$	16,402.12	\$	17,828.39	\$	16,758.68	\$	15,688.98	\$	17,828.39
----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES									
Clave	2026					2027			
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

606-010-0004-0020

606-010-0004-0021

606-010-0004-0022

606-010-0004-0023



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2026					2027			
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

606-010-0004-0025

606-010-0014-0002

606-010-0022-0001

909-051-0006-0001	\$	3,473.66	\$	3,265.24	\$	3,334.72	\$	3,404.19	\$	3,195.77	\$	3,473.66	\$	3,265.24	\$	3,056.82	\$	3,473.66
-------------------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2026						2027		
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar
915-040-0003-0002							\$ 3,887.62	\$ 9,719.05	
916-010-0001-0001							\$ 7,390.28	\$ 18,475.54	
916-010-0001-0004							\$ 3,434.91	\$ 8,587.22	
916-010-0001-0005							\$ 14,445.10	\$ 36,112.40	
916-010-0001-0006							\$ 8,046.89	\$ 20,117.06	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2026					2027				
	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	
916-010-0001-0007								\$ 2,254.24	\$ 5,635.56	

TOTAL PARCIAL: \$	8'578,699.08	\$ 6'400,093.01	\$ 3'373,136.38	\$ 3'324,742.54	\$ 3'277,858.79	\$ 1'179,868.25	\$ 1'109,076.14	\$ 1'725,432.39	\$ 1'908,932.49
TOTAL ACUMULADO: \$	10'295,351.61	\$ 16'695,444.62	\$ 20'068,581.00	\$ 23'393,323.54	\$ 26'671,182.33	\$ 27'851,050.58	\$ 28'960,126.72	\$ 30'685,559.11	\$ 32'594,491.60
% PARCIAL:	21.74%	16.22%	8.55%	8.43%	8.31%	2.99%	2.81%	4.37%	4.84%
% ACUMULADO:	26.09%	42.31%	50.86%	59.29%	67.60%	70.59%	73.40%	77.77%	82.61%



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.


PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES				
Clave	2027			
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	

001-010-0003-0001

001-010-0003-0003

001-030-0015-0003

001-030-0015-0004



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2027		
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

001-030-0015-0006

001-030-0021-0003

001-030-0036-0001

001-040-0001-0002



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES				
Clave	2027			
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	

001-040-0004-0002 \$ 5,541.03

001-040-0004-0003 \$ 13,575.56

001-040-0005-0002 \$ 19,389.14

001-040-0009-0003 \$ 285.08



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES				
Clave	2027			
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	
001-060-0005-0001				

001-060-0005-0002

001-070-0003-0001 \$ 152,655.86 \$ 155,974.43 \$ 116,151.17

001-070-0014-0002 \$ 197,732.96 \$ 202,031.49 \$ 150,448.98

001-070-0014-0021 \$ 1'185,208.29 \$ 1'210,973.62 \$ 901,788.87



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES


Clave	2027		
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

002-010-0001-0004

002-010-0002-0020

002-010-0003-0013

002-010-0005-0001



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

2027			
Clave	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

002-010-0006-0001

002-010-0012-0002

002-010-0019-0004

002-010-0038-0005

002-010-0038-0008



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

2027			
Clave	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

002-010-0038-0016

002-010-0040-0003

002-010-0040-0006

002-010-0060-0004



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES				
Clave	2027			
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	
002-011-0001-0005	\$ 4,383.22	\$ 4,291.90	\$ 3,196.10	

002-020-0002-0004

002-020-0010-0012

002-020-0010-0034

002-020-0010-0056

002-021-0001-0008



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES				
Clave	2027			
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	

002-021-0048-0005

002-021-0073-0012

002-021-0073-0015

002-021-0073-0017

002-021-0073-0020

002-021-0074-0021

002-021-0074-0026

002-021-0074-0041



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2027		
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

002-022-0015-0010

002-022-0015-0013

002-022-0015-0021

002-023-0009-0013

002-023-0009-0014

002-024-0049-0014



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2027		
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

002-025-0013-0008

002-025-0013-0019

002-030-0002-0003 \$ 43,368.86 \$ 21,683.72

002-030-0005-0006 \$ 7,836.55 \$ 3,918.14



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2027		
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun
004-010-0002-0002	\$ 3,202.30 \$		66.71
004-010-0004-0002	\$ 19,012.60 \$		396.10
004-010-0006-0001	\$ 1,316.67 \$		27.43
004-010-0008-0002	\$ 16,610.27 \$		346.05
004-020-0003-0003	\$ 31,666.81 \$		659.73



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026


FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2027		
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun
004-020-0006-0003	\$ 87,383.53 \$	1,820.49	
004-030-0008-0001	\$ 17,891.22 \$	372.73	
004-030-0009-0001	\$ 6,377.87 \$	132.87	
004-030-0009-0002	\$ 14,068.84 \$	293.10	
004-030-0011-0002	\$ 27,866.63 \$	580.55	
004-030-0011-0004	\$ 22,498.52 \$	468.72	
004-040-0003-0003	\$ 755,130.03 \$		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2027		
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

005-010-0002-0009

\$ 238,652.62

005-020-0001-0009

\$ 292,017.48

006-010-0008-0001

202-010-0126-0001


ING. CARLOS A. TORRES LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES				
Clave	2027			
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	

202-010-0130-0015

202-010-0130-0016

202-010-0130-0017

202-010-0131-0007

202-010-0131-0008



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

2027			
Clave	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

202-010-0131-0009

202-010-0135-0001

202-010-0135-0002

202-010-0135-0007

202-010-0140-0001



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2027		
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

202-011-0003-0001

S 389,902.26

202-020-0024-0001

202-022-0022-0001

202-024-0052-0002



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2027		
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

202-024-0052-0003

202-024-0052-0007

202-024-0054-0002

202-024-0054-0003

202-024-0055-0002

202-024-0055-0003



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES				
Clave	2027 01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	

202-024-0055-0004

202-024-0055-0006

202-024-0055-0007

202-024-0055-0008

202-024-0061-0001



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES				
Clave	2027			
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	

202-024-0061-0002

202-025-0023-0001

202-030-0009-0009

404-010-0001-0003



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES				
Clave	2027			
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	

404-040-0012-0011

404-060-0002-0006

404-060-0002-0007

505-010-0002-0002	\$	17,115.25	\$	16,758.68	\$	12,479.87
-------------------	----	-----------	----	-----------	----	-----------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2027		
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

606-010-0004-0020 \$ 10,270.37 \$ 14,977.63

606-010-0004-0021 \$ 8,394.31 \$ 12,241.69

606-010-0004-0022 \$ 1,371.60 \$ 2,000.24

606-010-0004-0023 \$ 5,532.20 \$ 8,067.80



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2027		
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

606-010-0004-0025 \$ 1,371.60 \$ 2,000.24

606-010-0014-0002 \$ 54,290.90 \$ 79,174.22

606-010-0022-0001 \$ 17,145.08 \$ 25,003.12

909-051-0006-0001 \$ 3,334.72 \$ 3,265.24 \$ 2,431.56



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2027		
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

915-040-0003-0002	\$ 9,330.29	\$ 9,135.90	\$ 4,665.14
-------------------	-------------	-------------	-------------

916-010-0001-0001	\$ 17,736.52	\$ 17,367.00	\$ 8,868.26
-------------------	--------------	--------------	-------------

916-010-0001-0004	\$ 8,243.73	\$ 8,071.99	\$ 4,121.87
-------------------	-------------	-------------	-------------

916-010-0001-0005	\$ 34,667.90	\$ 33,945.65	\$ 7,333.95
-------------------	--------------	--------------	-------------

916-010-0001-0006	\$ 19,312.38	\$ 18,910.04	\$ 9,656.19
-------------------	--------------	--------------	-------------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES

Clave	2027		
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun
916-010-0001-0007	\$ 5,410.14	\$ 5,297.43	\$ 2,705.07

TOTAL PARCIAL: \$	2'748,152.77	\$	2'345,835.87	\$	1'767,214.23
TOTAL ACUMULADO: \$	35'342,644.37	\$	37'688,480.24	\$	39'455,694.47
% PARCIAL:	6.97%		5.95%		4.48%
% ACUMULADO:	89.58%		95.52%		100.00%



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.						
	REUBICACION ACUEDUCTO FLORIDO-AGUAJE DE 1371 MM (54") DEL KM 15+667 AL 16+008, EN EL FRACCIONAMIENTO EL CORTEZ, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.						
	TERRACERIAS						
	RUPTURAS						
001-010-0003-0001	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE.	M3	422.6800	\$ 1,685.52	\$ 712,435.59	154,6390	268.0409
001-010-0003-0003	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. DE CONCRETO ASFALTICO.	M3	34.2400	\$ 1,696.18	\$ 58,077.20	12,5267	21.7131
	EXCAVACIONES Y CORTES						
001-030-0015-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	3954.1700	\$ 174.26	\$ 689,053.66	1,078,4100	2,875.7600



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026


FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
001-030-0015-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS.	M3	3954.5200	\$ 205.94	\$ 814,393.85	1,078,5054	2,876.0145
001-030-0015-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.	M3	982.3500	\$ 237.64	\$ 233,445.65	267,9135	714.4363
001-030-0021-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	224.3400	\$ 174.26	\$ 39,093.49	61,1836	163.1563
001-030-0036-0001	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO	M3	130.0000	\$ 1,418.87	\$ 184,453.10	35,4545	94.5454



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	DAÑARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA. INSTALACIONES EXISTENTES.						
	PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES						
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2.	M2	1575.5001	\$ 88.85	\$ 139,983.18		1,241.3030
001-040-0004-0002	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90% PRUEBA PROCTOR.	M3	2245.6300	\$ 142.62	\$ 320,271.75		
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	6096.8700	\$ 128.70	\$ 784,667.17		
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC,	M3	2283.1200	\$ 490.86	\$ 1,120,692.28		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR.						
001-040-0009-0003	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENIEZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	M3	88.3100	\$ 186.59	\$ 16,477.76		
	ADEMES						
001-060-0005-0001	ADEME METALICO TIPO "SAFE-T-SHORE" O EQUIVALENTE DE ALUMINIO ACANALADO TIPO ALUM-A-SHIELD CON TROQUELES METALICOS; INCLUYE: RENTA O ARRENDAMIENTO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA EN EL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, NIVELACION, DESINSTALACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA PROFUNDIDAD. DE 0.00 A 3.00 MTS.	M2	4099.7000	\$ 568.32	\$ 2'329,941.50	83.42	595.8866
001-060-0005-0002	ADEME METALICO TIPO "SAFE-T-SHORE" O EQUIVALENTE DE ALUMINIO ACANALADO TIPO ALUM-A-SHIELD CON TROQUELES METALICOS; INCLUYE: RENTA O ARRENDAMIENTO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA EN EL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, NIVELACION, DESINSTALACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA PROFUNDIDAD.	M2	1920.8300	\$ 696.53	\$ 1'337,915.72	39.08	279.1904



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	DE 3.01 A 6.00 MTS.						
	PAVIMENTOS Y BACHEOS						
001-070-0003-0001	BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO T.M.A. 1 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA; TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO, COMPACTACION AL 100 % AASHTO MODIFICADO. PARA. VRS DEL 100 %, CONTENIDO DE ARENAS DE 40 % MINIMO, LIMITE LIQUIDO DE 30% MAXIMO.	M3	522.6600	\$ 812.73	\$ 424,781.46		
001-070-0014-0002	BACHEO EN AVENIDA (SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, JUNTAS DE REFUERZO Y/O ACERO DE REFUERZO (SI SON NECESARIOS), COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO; NIVELADO, COMPACTADO; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS; RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y/O SELLO (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA CONCRETO ASFALTICO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR.	M2	492.4800	\$ 1,117.23	\$ 550,213.43		
001-070-0014-0021	BACHEO EN AVENIDA (SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, JUNTAS DE REFUERZO Y/O ACERO DE REFUERZO (SI SON NECESARIOS), COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO; NIVELADO, COMPACTADO; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS; RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y/O SELLO (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA CONCRETO MR-38 DE 0.20 MTS. DE ESPESOR.	M2	2113.4200	\$ 1,560.49	\$ 3'297,970.78		

AGUA POTABLE



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026


FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	INSTALACIONES						
002-010-0001-0004	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA), PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10").	ML	40.0000	\$ 437.09	\$ 17,483.60		
002-010-0002-0020	INSTALACION DE TUBERIA LISA DE ACERO SOLDABLE TIPO ASTM A-53B; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL SITIO DE SU COLOCACION; DESCARGA Y DISTRIBUCION DE LA MISMA, BAJADO, ALINEADO, PREPARACION DE UNIDADES, SOLDADURA A TOPE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO; PRUEBA RADIOGRAFICA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE); HERRAMIENTA Y MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 609.6 MM.(24") Y 7.14 MM. (9/32") A 9.52 MM. (3/8") DE ESPESOR.	ML	0.5000	\$ 17,759.66	\$ 8,879.83		
002-010-0003-0013	INSTALACION DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL SEGUN ESPECIFICACIONES; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; MANO DE OBRA, BAJADO, ALINEADO, JUNTEADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) Y MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54")	ML	688.0000	\$ 1,407.03	\$ 968,036.64		
002-010-0005-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO	PZA	3.0000	\$ 1,122.24	\$ 3,366.72		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")						
002-010-0006-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC BRIDADAS; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")	PZA	1.0000	\$ 16,806.64	\$ 16,806.64		
002-010-0012-0002	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE TIPO ASTM A-53B, CLASE 300, CON EXTREMOS BRIDADOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; DESCARGA, INSTALACION DE TORNILLERIA Y EMPAQUES; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) Y MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 355.6 MM. (14") A 508 MM. (20")	KG	340.0000	\$ 440.52	\$ 149,776.80		
002-010-0019-0004	INSTALACION DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE (VAYEA), EN TUBERIA DE ACERO (SEGUN PLANO AP-10.21); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE VAYEAS, VALVULAS DE COMPUERTA, PIEZAS ESPECIALES, EMPAQUES Y TORNILLERIA; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6")	JGO	1.0000	\$ 14,673.45	\$ 14,673.45		
002-010-0038-0005	INSTALACION DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CLASE 150; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, PREPARACION DE LA UNIDAD, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBA RADIOLOGICA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	PZA	5.0000	\$ 3,818.68	\$ 19,093.40		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
002-010-0038-0008	INSTALACION DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CLASE 150; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, PREPARACION DE LA UNIDAD, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBA RADIOLOGICA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 406.4 MM. (16")	PZA	3.0000	\$ 6,163.05	\$ 18,489.15		
002-010-0038-0016	INSTALACION DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CLASE 150; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA, SOLDADURA, PREPARACION DE LA UNIDAD, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBA RADIOLOGICA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54")	PZA	4.0000	\$ 20,172.22	\$ 80,688.88		
002-010-0040-0003	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), PARA DIAMETRO. DE 254 A 355.6 MM. (10" A 14").	PZA	2.0000	\$ 6,518.55	\$ 13,037.10		
002-010-0040-0006	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), PARA DIAMETRO. DE 914.4 MM. (36") EN ADELANTE.	PZA	2.0000	\$ 12,747.54	\$ 25,495.08		
002-010-0060-0004	INSTALACION DE DESFOGUE DE AGUA EN TUBERIA DE ACERO (PLANO AP-10.21); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS (VALVULA DE	PZA	1.0000	\$ 25,169.99	\$ 25,169.99		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026


FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	SECCIONAMIENTO, PIEZAS ESPECIALES, BRIDAS, TUBO Y/O FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE), MANIOBRAS LOCALES; PRUEBA RADIOLOGICA; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE); MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")						
	CONEXIONES						
002-011-0001-0005	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL; CORTE DE TUBERIA EXISTENTE, BAJADO DE LAS PIEZAS; LIMPIEZA, INSTALACION DE TUBO, PIEZAS ESPECIALES, JUNTAS Y/O VALVULAS; ADITIVO PARA SELLADO DE TUBERIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	PZA	1.0000	\$ 52,602.00	\$ 52,602.00	0.0260	0.0868
	SUMINISTRO DE TUBERIAS						
002-020-0002-0004	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLER INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 235 (RD-18) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIALES PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	ML	40.0000	\$ 1,408.87	\$ 56,354.80	25.0000	14.9999
002-020-0010-0012	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA DE ACERO TIPO ASTM GRADO A-139/A Y NORMA NMX-B-77 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, SIN PROTECCION. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10") Y 6.35 MM. (1/4") DE ESPESOR.	ML	4.8000	\$ 1,408.61	\$ 6,761.33	3.0000	1.7999
002-020-0010-0034	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA DE ACERO TIPO ASTM GRADO A-139/A Y NORMA NMX-B-77 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, SIN PROTECCION. PARA	ML	0.5000	\$ 13,754.64	\$ 6,877.32	0.5125	0.1874



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	DIAMETRO. DE 609.6 MM. (24") Y 9.53 MM. (3/8") DE ESPESOR.						
002-020-0010-0056	SUMINISTRO DE TUBERIA LISA DE ACERO TIPO ASTM GRADO A-139/A Y NORMA NMX-B-77 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, SIN PROTECCION. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54") Y 12.7 MM. (1/2") DE ESPESOR.	ML	7.0000	\$ 36,105.29	\$ 252,737.03	4.8750	2.6249
	SUMINISTRO DE VALVULAS, EMPAQUES Y TORNILLOS						
002-021-0001-0008	SUMINISTRO DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO BRIDADA, TIPO COMPUERTA, VASTAGO FIJO, CLASE 125 SEGUN ESTANDARES AWWA C509 Y/O AWWA C515, BRIDAS ANSI B16.1; PARA UNA PRESION MINIMA DE 14.07 KG/CM2 (200 PSI), PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 BRADO B8; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	PZA	2.0000	\$ 23,930.57	\$ 47,861.14	1.2500	0.7499
002-021-0048-0005	SUMINISTRO DE VALVULA COMBINADA, DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE, EN TUBERIA DE PVC Y ASBESTO-CEMENTO, CLASE 300 (SEGUN PLANO AP-10.21), PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: 2 VAYEAS, 2 VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE, PIEZAS ESPECIALES, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6")	JGO	1.0000	\$ 44,192.81	\$ 44,192.81	0.6250	0.3749
002-021-0073-0012	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO ASTM D2000, DE 1/8" DE ESPESOR, PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO, DE 406.4 MM. (16")	PZA	2.0000	\$ 304.44	\$ 608.88	1.2500	0.7499
002-021-0073-0015	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO ASTM D2000, DE 1/8" DE ESPESOR, PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO, DE 609.6 MM. (24")	PZA	1.0000	\$ 456.55	\$ 456.55	0.6250	0.3749



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026


FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
002-021-0073-0017	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO ASTM D2000, DE 1/8" DE ESPESOR, PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO, DE 914.4 MM. (36")	PZA	1.0000	\$ 685.03	\$ 685.03	0.6250	0.3749
002-021-0073-0020	SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO ASTM D2000, DE 1/8" DE ESPESOR, PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO, DE 1,371.6 MM. (54")	PZA	4.0000	\$ 1,788.72	\$ 7,154.88	2.5000	1.4999
002-021-0074-0021	SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, TORNILLOS, DE 22.3X88.9 MM.(7/8"X3-1/2")	PZA	24.0000	\$ 205.51	\$ 4,932.24	15.0000	9.0000
002-021-0074-0026	SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, TORNILLOS, DE 25.4X114.3 MM.(1"X4-1/2")	PZA	32.0000	\$ 416.04	\$ 13,313.28	20.0000	11.9999
002-021-0074-0041	SUMINISTRO DE TORNILLOS CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL, DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; PUESTOS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, TORNILLOS, DE 44.4X215.9 MM.(1-3/4"X8-1/2")	PZA	176.0000	\$ 2,311.79	\$ 406,875.04	110.0000	65.9999
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO Y FO.FO.							
002-022-0015-0010	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CARA REALZADA Y DESLIZABLE (SLIP-ON), CLASE 150 ANSI B16.5 PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	PZA	5.0000	\$ 1,560.28	\$ 7,801.40	3.1250	1.8749
002-022-0015-0013	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CARA REALZADA Y DESLIZABLE (SLIP-ON), CLASE 150 ANSI B16.5 PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE:	PZA	3.0000	\$ 4,444.89	\$ 13,334.67	1.8750	1.1250



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 406.4 MM. (16")						
002-022-0015-0021	SUMINISTRO DE BRIDA DE ACERO SOLDABLE CARA REALZADA Y DESLIZABLE (SLIP-ON), CLASE 150 ANSI B16.5 PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54")	PZA	4.0000	\$ 62,555.10	\$ 250,220.40	2.5000	1.4999
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC						
002-023-0009-0013	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLER INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-18), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 254 MM. (10") X 11o15'	PZA	1.0000	\$ 7,991.90	\$ 7,991.90	0.6250	0.3749
002-023-0009-0014	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLER INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-18), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 254 MM. (10") X 22o30'	PZA	1.0000	\$ 7,991.90	\$ 7,991.90	0.6250	0.3749
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL						
002-024-0049-0014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE POLIETILENO ANSI/AWWA C105/A21.5, GROSOR MINIMO 4 MILESIMAS (0.004'); INCLUYE: PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARGA Y ACARREO AL SITIO DE SU COLOCACION, CORTES, CINTA PARA FIJACION; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54")	ML	688.0000	\$ 223.37	\$ 153,678.56		
	SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS						



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026


FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
002-025-0013-0008	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 254 MM.(10")	PZA	2.0000	\$ 7,420.91	\$ 14,841.82	0.7317	1.2682
002-025-0013-0019	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM.(54")	PZA	2.0000	\$ 163,461.47	\$ 326,922.94	0.6250	1.3749
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS							
002-030-0002-0003	CAJAS PARA OPERACION DE VALVULAS CON EXTREMOS BRIDADOS (SEGUN PLANO AP-10.16); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; CONCRETO EN PISOS, LOSAS Y DALAS; MURO DE BLOCK JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL; ACERO DE REFUERZO FS=2,000 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CAJA TIPO 3.	PZA	1.0000	\$ 65,052.58	\$ 65,052.58		
002-030-0005-0006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP-10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONTRAMARCO SENCILLO DE 152.4 MM. (6") DE 1.40 MTS.	PZA	1.0000	\$ 11,754.69	\$ 11,754.69		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026


FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	ALBAÑILERIA						
	ACEROS, CIMBRAS Y HERRERIA						
004-010-0002-0002	ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA Fs=2000 KG/CM2 SEGUN NORMA NMX-C-407-11-ONNCCE, EN CIMENTACION; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU USO, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, ANCLAJES, GANCHOS, DESPERDICIO, HABILITADO, COLOCACION Y HERRAMIENTA. ACERO # 4 (1/2") DE DIAMETRO.	KG	191.0000	\$ 49.25	\$ 9,406.75		
004-010-0004-0002	ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA Fs=2000 KG/CM2 SEGUN NORMA NMX-C-407-11-ONNCCE, EN ESTRUCTURA; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU USO, ALAMBRE, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, DESPERDICIOS, GANCHOS, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACERO # 4 (1/2") DE DIAMETRO.	KG	1134.0000	\$ 49.25	\$ 55,849.50		
004-010-0006-0001	CIMBRA DE MADERA COMUN; INCLUYE: FLETES, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, NIVELADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA. MEDIDO POR AREA DE CONTACTO. EN CIMENTACION.	M2	6.2000	\$ 623.83	\$ 3,867.75		
004-010-0008-0002	CIMBRA DE MADERA PARA ACABADOS APARENTES EN ESTRUCTURA; INCLUYE: FLETES, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, NIVELADO, CHAFLANES, GOTEROS, OBRA FALSA, ELEVACION A CUALQUIER NIVEL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. MEDIDO POR AREA DE CONTACTO. CIMBRA EN MUROS.	M2	52.1000	\$ 936.52	\$ 48,792.69		
	CONCRETOS						
004-020-0003-0003	CONCRETO PREMEZCLADO, PARA ESTRUCTURAS T.M.A. 19 MM.(3/4"); INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO.	M3	18.4000	\$ 5,055.52	\$ 93,021.57		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, ELEVACION CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS; IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y FIBRA DE POLIPROPILENO INTEGRADOS EN PLANTA; MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA RESISTENCIA. F'C=250 KG/CM2						
004-020-0006-0003	SOBREPREGIO PARA EL BOMBEO DE CONCRETO (SEGUN ESPECIFICACIONES); INCLUYE: EQUIPO PARA SU COLOCACION, TRANSPORTE, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y MANO DE OBRA. PARA RESISTENCIA. F'C=250 KG/CM2	M3	506.7200	\$ 506.57	\$ 256,689.15		
	MUROS, APLANADOS Y PINTURAS						
004-030-0008-0001	LIMPIEZA CON ARENA FINA A PRESION (CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO); INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. SOBRE TUBERIA DE ACERO.	M2	75.0000	\$ 700.74	\$ 52,555.50		
004-030-0009-0001	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN TUBERIA DE ACERO TIPO ASTM A-53B (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTO); INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EN INTERIOR.	M2	34.0000	\$ 551.03	\$ 18,735.02		
004-030-0009-0002	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN TUBERIA DE ACERO TIPO ASTM A-53B (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTO); INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EN EXTERIOR.	M2	75.0000	\$ 551.03	\$ 41,327.25		
004-030-0011-0002	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN EXTERIOR SOBRE TUBERIA DE ACERO TIPO ASTM A-53B Y/O PIEZAS ESPECIALES (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTO); INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M2	54.2000	\$ 1,510.30	\$ 81,858.26		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	HERRAMIENTA. A BASE DE CINTA POLIKEN.						
004-030-0011-0004	RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO EN EXTERIOR SOBRE TUBERIA DE ACERO TIPO ASTM A-53B Y/O PIEZAS ESPECIALES (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PROYECTO); INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. A BASE DE PRIMARIO ALQUITRAN DE HULLA Y CINTA POLIKEN.	M2	41.6000	\$ 1,588.69	\$ 66,089.50		
	GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION						
004-040-0003-0003	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; ACERO DE REFUERZO (SI ES NECESARIO), SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=250 KG/CM2	M3	424.7500	\$ 5,672.10	\$ 2'409,224.48		
	ACARREOS						
	ACARREOS PRIMER KILOMETRO						
005-010-0002-0009	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3	1496.6300	\$ 159.46	\$ 238,652.62		
	ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES						
005-020-0001-0009	ACARREOS KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	M3KM	20069.9300	\$ 14.55	\$ 292,017.48		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	SEÑALAMIENTOS						
	SEÑALAMIENTOS						
006-010-0008-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL.	ML	688.0000	\$ 6.93	\$ 4,767.84		
	AGUA POTABLE (E)						
	INSTALACIONES (E)						
202-010-0126-0001	ELABORACION FABRICACION E INSTALACION DE CORBATA, INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO AL SITIO DE SU COLOCACION; DESCARGA Y DISTRIBUCION DE LA MISMA, BAJADO, ALINEADO, PREPARACION DE UNIDADES, SOLDADURA A TOPE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO; PRUEBA RADIOGRAFICA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001 CONAGUA (VIGENTE); HERRAMIENTA Y MANIOBRAS LOCALES. PARA ENTRADA HOMBRE, A BASE DE TUBERIA DE ACERO SOLDABLE DE 54" DE DIAMETRO Y 1/2" DE ESPESOR.	PZA	2.0000	\$ 98,672.96	\$ 197,345.92		
202-010-0130-0015	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE CODO PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 11°15'.	PZA	5.0000	\$ 5,709.70	\$ 28,548.50		
202-010-0130-0016	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL	PZA	3.0000	\$ 5,709.70	\$ 17,129.10		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE CODO PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 22°30'.						
202-010-0130-0017	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE CODO PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 45°.	PZA	6.0000	\$ 5,709.70	\$ 34,258.20		
202-010-0131-0007	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TEE PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 609.6 MM. (54" X 24").	PZA	2.0000	\$ 9,236.55	\$ 18,473.10		
202-010-0131-0008	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TEE PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 406.4 MM. (54" X 16").	PZA	2.0000	\$ 9,058.05	\$ 18,116.10		
202-010-0131-0009	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA),	PZA	1.0000	\$ 10,129.12	\$ 10,129.12		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TEE PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 914.4 MM. (54" X 36").						
202-010-0135-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TAPA CIEGA PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 609.6 MM. (24").	PZA	2.0000	\$ 4,327.56	\$ 8,655.12		
202-010-0135-0002	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TAPA CIEGA PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 914.4 MM. (36").	PZA	1.0000	\$ 4,549.39	\$ 4,549.39		
202-010-0135-0007	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE TAPA CIEGA PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 254 MM. (10").	PZA	1.0000	\$ 2,654.52	\$ 2,654.52		
202-010-0140-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; LIMPIEZA E INSTALACION, MANIOBRA LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE ADAPTADOR PARA DIAMETRO. ADAPTADOR DE 1,371.60 MM. (54").	PZA	2.0000	\$ 9,815.41	\$ 19,630.82		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027


PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
CONEXIONES (E)							
202-011-0003-0001	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED PRIMARIA EXISTENTE (SEGUN PLANO Y ESPECIFICACIONES) EN HORARIO NOCTURNO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL; CORTE Y RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE, CONSERVACION DE ZANJA DURANTE LOS TRABAJOS, BAJADO DE LAS PIEZAS; LIMPIEZA, INSTALACION DE TUBO, PIEZAS ESPECIALES, JUNTAS Y/O VALVULAS; ADITIVO PARA SELLADO DE TUBERIA, ACHIQUE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54")	PZA	2.0000	\$ 194,951.13	\$ 389,902.26		
SUMINISTRO DE TUBERIAS (E)							
202-020-0024-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL CON RECUBRIMIENTO DE ACUERDO A NORMAS TECNICAS DE PROYECTO SECCION 4.3.5, PARA ASEGURAR UN COEFICIENTE DE RUGOSIDAD SEGUN MANNING DE 0.011 Y ESTANDARES ANSI/AWWA C151/A21.51 O ISO 2531 PARA REVESTIMIENTO ASFALTICO EXTERIOR, CLASE 250, ESPIGA-CAMPANA, RECUBRIMIENTO INTERIOR DE MORTERO CEMENTO ANSI/AWWA C104/A21.4 O ISO 4179, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: EMPAQUES, ACCESORIOS, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 1,371.6 MM. (54")	ML	688.0000	\$ 18,649.03	\$ 12'830,532.64		212.4300
SUMINISTRO DE PZAS. ESPEC. DE ACERO Y FO.FO. (E)							
202-022-0022-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE ACERO SOLDABLE TIPO ASTM A-53B, CLASE 300; INCLUYE: PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARGA, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, PARA DIAMETRO. CODO DE 406.4 MM. (16")X90, CON EXTREMOS BRIDADOS.	KG	340.0000	\$ 73.37	\$ 24,945.80		340.0000

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES HIERRO DUCTIL (E)



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
202-024-0052-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN AWWA/ANSI C110/A21.10, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON AWWA/ANSI C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 609.6 MM. (24"), CLASE 250.	PZA	2.0000	\$ 10,605.55	\$ 21,211.10		0.5592
202-024-0052-0003	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN AWWA/ANSI C110/A21.10, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON AWWA/ANSI C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 914.4 MM. (36"), CLASE 250.	PZA	1.0000	\$ 27,667.66	\$ 27,667.66		0.2796
202-024-0052-0007	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN AWWA/ANSI C110/A21.10, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON AWWA/ANSI C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TAPA CIEGA DE 254 MM. (10"), CLASE 250.	PZA	1.0000	\$ 1,667.70	\$ 1,667.70		0.2796
202-024-0054-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL CON UN EXTREMO BRIDADADO SEGUN ANSI/AWWA C110/A21.10 Y EL OTRO EXTREMO CAMPANA SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, MATERIAL HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, Y TORNILLERIA ANSI/AWWA C111/A21.11. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 45°, CLASE 250.	PZA	1.0000	\$ 120,255.42	\$ 120,255.42		0.2796
202-024-0054-0003	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL CON UN EXTREMO BRIDADADO SEGUN ANSI/AWWA C110/A21.10 Y EL OTRO EXTREMO CAMPANA SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, MATERIAL HIERRO DUCTIL ASTM A536, CON RECUBRIMIENTOS DE MORTERO	PZA	1.0000	\$ 69,138.38	\$ 69,138.38		0.2796



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, Y TORNILLERIA ANSI/AWWA C111/A21.11. ADAPTADOR DE 1,371.60 MM. (54"), CLASE 250.						
202-024-0055-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 11°15', CLASE 250.	PZA	5.0000	\$ 76,444.77	\$ 382,223.85		1.3978
202-024-0055-0003	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 22°30', CLASE 250.	PZA	3.0000	\$ 89,786.32	\$ 269,358.96		0.8387
202-024-0055-0004	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 45°, CLASE 250.	PZA	4.0000	\$ 93,965.18	\$ 375,860.72		1.1183
202-024-0055-0006	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 609.6 MM. (54" X 24"), CON SALIDA BRIDADA CLASE 250.	PZA	2.0000	\$ 132,919.68	\$ 265,839.36		0.5592



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
202-024-0055-0007	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 406.4 MM. (54" X 16"), CON SALIDA BRIDADA CLASE 250.	PZA	2.0000	\$ 96,048.34 \$	192,096.68		0.5592
202-024-0055-0008	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO CAMPANA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO. TEE DE 1,371.60 X 914.4 MM. (54" X 36"), CON SALIDA BRIDADA CLASE 250.	PZA	1.0000	\$ 137,041.42 \$	137,041.42		0.2796
202-024-0061-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO BRIDADO; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO. CODO DE 1,371.60 MM. (54") X 45°, CLASE 250.	PZA	2.0000	\$ 127,888.94 \$	255,777.88		0.5592
202-024-0061-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, SEGUN ANSI/AWWA C153/A21.53, RECUBRIMIENTOS DE MORTERO CEMENTO Y ASFALTICO DE ACUERDO CON ANSI/AWWA C104/A21.4, TORNILLOS ANSI/AWWA C111/A21.11; CON EXTREMO ESPIGA Y EL OTRO BRIDADO; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS, PARA DIAMETRO. ADAPTADOR DE 1,371.60 MM. (54"), CLASE 250.	PZA	2.0000	\$ 61,161.03 \$	122,322.06		0.5592

SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS (E)



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
202-025-0023-0001	SUMINISTRO DE ADAPTADOR SOLDABLE; INCLUYE: EMPAQUE PARA SU CORRECTA APLICACION. PARA TRANSICION DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO A TUBERIA DE ACERO DE 54" DE DIAMETRO. INCLUYE: ESPIGA Y CAMPANA POR EXTREMO LISO CON UNA LONGITUD UTIL DE 1.00 M. C/U	PZA	2.0000	\$ 860,674.91	\$ 1'721,349.82		0.8387
CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS (E)							
202-030-0009-0009	CAJAS PARA VALVULAS DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE (SEGUN PLANO AP-10.21); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE; CONCRETO EN PISOS, LOSAS Y DALAS; MURO DE BLOCK JUNTEDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CON REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL; ACERO DE REFUERZO FS=2,000 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA; MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. CAJA TIPO V6.	PZA	1.0000	\$ 84,221.91	\$ 84,221.91		
ALBAÑILERIA (E)							
ACEROS, CIMBRAS Y HERRERIA (E)							
404-010-0001-0003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: MATERIALES PARA SU INSTALACION; ANCLAJES, CORTES, HABILITADO; RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO; MANO DE OBRA; EQUIPO Y HERRAMIENTA. A BASE DE FIBRA DE VIDRIO, PELDAÑO DE 1 1/4" DE DIAMETRO, RIEL VERTICAL DE CUADRADO DE 1 3/4", HERRAJES, TORNILLOS, ANCLAS DE ACERO INOXIDABLE.	ML	4.9000	\$ 12,361.80	\$ 60,572.82		
GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION (E)							
404-040-0012-0011	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA,	M3	104.7100	\$ 9,070.84	\$ 949,807.66		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'C=250 KG/CM2, DE FRAGUADO ULTRARAPIDO A DOS HORAS PARA DIFERENTES DIMENSIONES, FABRICADO EN SITIO, RESISTENTE A SULFATOS CON NULO CONTENIDO DE ALUMINIO TRICALCICO (C3A) SUSTENTADO CON REPORTE DE LABORATORIO.						
	REGISTROS (E)						
404-060-0002-0006	CONSTRUCCION DE TAPA DE REGISTRO (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. A BASE DE TAPA REMOVIBLE DE CONCRETO (PLANO AP-10.17) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE CANAL Y ANGULO ESTRUCTURAL, CADENA DE ACERO INOXIDABLE, DE DIMENSIONES DE 0.56 X 2.77 X 0.25 MTS. DE ESPESOR.	PZA	4.0000	\$ 16,646.85	\$ 66,587.40		
404-060-0002-0007	CONSTRUCCION DE TAPA DE REGISTRO (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. A BASE DE TAPA REMOVIBLE DE CONCRETO (PLANO AP-10.17) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE CANAL Y ANGULO ESTRUCTURAL, CADENA DE ACERO INOXIDABLE, DE DIMENSIONES DE 0.70 X 2.77 X 0.25 MTS. DE ESPESOR.	PZA	1.0000	\$ 18,971.18	\$ 18,971.18		
	ACARREOS (E)						
	ACARREOS PRIMER KILOMETRO (E)						
505-010-0002-0002	SOBREACARREO DE MATERIAL CON MAQUINA, COLOCANDOLO EN EL AREA QUE INDIQUE LA SUPERVISION. PRODUCTO DE EXCAVACION A UNA DISTANCIA DE HASTA 100 MTS.	M3	17782.0800	\$ 11.55	\$ 205,383.02	463.0752	1,543.5833
	SEÑALAMIENTOS (E)						



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	SEÑALAMIENTOS (E)						
606-010-0004-0020	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. COLOR BLANCA TRAFICO SIN REBAJAR, EN LINEA DISCONTINUA DE 10 CM. DE ANCHO, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL, INCLUYE: BARRIDO MANUAL SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28")	ML	400.0000	\$ 63.12	\$ 25,248.00		
606-010-0004-0021	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. COLOR BLANCA TRAFICO SIN REBAJAR, EN LINEA CONTINUA DE 10 CM. DE ANCHO, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL, INCLUYE: BARRIDO MANUAL SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28")	ML	350.0000	\$ 58.96	\$ 20,636.00		
606-010-0004-0022	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. SUMINISTRO Y PINTADO DE LEYENDA DE "ALTO" AL CENTRO DEL CARRIL, CON PINTURA TRAFICO BLANCA, APLICADA CON EQUIPO ESPECIALIZADO PARA DICHO TRABAJO MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA PINTURA TRAFICO, INCLUYE: BARRIDO SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, PLANTILLA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28")	PZA	4.0000	\$ 842.96	\$ 3,371.84		
606-010-0004-0023	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. BLANCA	ML	100.0000	\$ 136.00	\$ 13,600.00		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	TRAFICO, EN LINEAS DE 40 CM. DE ANCHO EN CRUCERO PEATONAL TIPO MARIMBA O PARALELO, APLICADA CON EQUIPO ESPECIALIZADO PARA DICHO TRABAJO MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA PINTURA TRAFICO, INCLUYE: BARRIDO SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, PLANTILLA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28")						
606-010-0004-0025	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO; INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. COLOR SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION. PINTADO DE FIGURA FLECHA UNIDIRECCIONAL, CON PINTURA TRAFICO BLANCA REFLEJANTE, APLICADA CON EQUIPO ESPECIALIZADO PARA DICHO TRABAJO MAQUINA PINTARRAYAS MANUAL PARA PINTURA TRAFICO, INCLUYE: BARRIDO SUPERFICIAL DE LA MISMA, PINTURA, PLANTILLA, MATERIALES, SEÑALAMIENTO VIAL PREVENTIVO DE OBRA (CONO DE HULE DE 28")	PZA	4.0000	\$ 842.96	\$ 3,371.84		
606-010-0014-0002	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION PPOR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES Y/O LINEAS PRINCIPALES, DURANTE LAS 24 HORAAS, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL.	ML	688.0000	\$ 193.99	\$ 133,465.12		
606-010-0022-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. SEÑAL RESTRICTIVA SR-6 ALTOS CON DIMENSIONES DE 61 X 61 CMS. FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 FORRADA EN REFLEJANTE BLANCO GRADO INGENIERIA E IMPRESA EN SERIGRAFIA. COLOCADO CON UN POSTE DE PTR GALVANIZADO CAL.14 DE 2"X2"X10'	PZA	12.0000	\$ 3,512.35	\$ 42,148.20		

ELECTROMECHANICA (E)



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
REPARACIONES (E)							
909-051-0006-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION CATODICA, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ANODO DE MAGNESIO 32 LIB DE ALTO POTENCIAL PRE-EMPACADO RELLENO DE BACKFILL CON CABLE SOLIDO #12 THHN/THWN. SOBRE TUBERIA DE ACERO DE 54" DE DIAMETRO; INCLUYE: MOLDE CAL.6 SUPERFICIE PLANA PROTECCION CATODICA CA- CON 40MCARTUCHOS #15 PLUS CATODICA F33 CADWELL	PZA	2.0000	\$ 20,009.58	\$ 40,019.16	0.0520	0.1736
OBRAS DE EMERGENCIA							
PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES (E)							
915-040-0003-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COSTALES PARA PROTECCION; INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, AMARRADO, COLOCACION Y RETIRO DE LOS MISMOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. RELLENOS DE. ARENA.	PZA	200.0000	\$ 183.69	\$ 36,738.00		
EQUIPOS							
RENTAS Y/O ARRENDAMIENTOS							
916-010-0001-0001	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y MANIOBRAS LOCALES. RENTA DE AMBULANCIA Y UNIDAD DE RESCATE DE FORMA PERMANENTE EN SITIO DE CONSTRUCCION, INCLUYE: 4 TECNICOS EN URGENCIAS MEDICAS (PARAMEDICOS), EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO, INSUMOS BASICOS, UNIDAD DE TRASLADO (AMBULANCIA) CON OPERADOR Y UNIDAD DE RESCATE.	JOR	4.0000	\$ 17,459.40	\$ 69,837.60		
916-010-0001-0004	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y	JOR	4.0000	\$ 8,114.93	\$ 32,459.72		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026


FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	2026	
						01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
	MANIOBRAS LOCALES. RENTA DE TORRES DE ILUMINACION 4 PZAS, INCLUYE: EQUIPO, PERSONAL PARA SU MOVIMIENTO Y OPERACION.						
916-010-0001-0005	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y MANIOBRAS LOCALES. DE GRUA CON CAPACIDAD DE 30 TON. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.	JOR	4.0000	\$ 34,126.25 \$	136,505.00		
916-010-0001-0006	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y MANIOBRAS LOCALES. DE EXCAVADORA CAT 320 GC. CON BOTE Y/O MARTILLO NEUMATICO INCLUYE: CARGA Y ACARREO, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.	JOR	4.0000	\$ 19,010.64 \$	76,042.56		
916-010-0001-0007	RENTA Y/O ARRENDAMIENTO; INCLUYE: EQUIPO Y/O UNIDAD, TRASLADO AL LUGAR DE TRABAJO Y MANIOBRAS LOCALES. DE SOLDADURA DE ARCO. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA Y MANIOBRAS LOCALES EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.	JOR	4.0000	\$ 5,325.61 \$	21,302.44		



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES									
Clave	2026	2027							
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

001-010-0003-0001

001-010-0003-0003

001-030-0015-0003



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026					2027				
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	
001-030-0015-0004										

001-030-0015-0006

001-030-0021-0003

001-030-0036-0001



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES									
Clave	2026					2027			
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

001-040-0001-0002 ☐ 334.1969

001-040-0004-0002

365.2062	357.4359	388.5172	365.2062	341.8952	388.5172
----------	----------	----------	----------	----------	----------

 38.8517

001-040-0004-0003


991.5324	970.4360	1,054.8217	991.5324	928.2431	1,054.8217
----------	----------	------------	----------	----------	------------

 105.4821

001-040-0005-0002

371.3032	363.4031	395.0034	371.3032	347.6030	395.0034
----------	----------	----------	----------	----------	----------

 39.5003



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026						2027			
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	

001-040-0009-0003

14.3620	14.0562	15.2785	14.3618	13.4450	15.2785	1.5278
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

001-060-0005-0001

560.1334	572.0511	583.9688	548.2156	595.8866	560.1334
----------	----------	----------	----------	----------	----------

001-060-0005-0002

262.4389	268.0227	273.6065	256.8551	279.1904	262.4389
----------	----------	----------	----------	----------	----------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026	2027							
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

001-070-0003-0001


187.8309

001-070-0014-0002

176.9850

001-070-0014-0021

759.5103



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES									
Clave	2026	2027							
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

002-010-0001-0004 40.0000

002-010-0002-0020 0.5000

002-010-0003-0013 688.0000

002-010-0005-0001 3.0000



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES


Clave	2026					2027			
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

002-010-0006-0001

002-010-0012-0002

002-010-0019-0004

002-010-0038-0005




COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES									
Clave	2026							2027	
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Enc-31 Enc	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
002-010-0038-0008	3.0000								
002-010-0038-0016	4.0000								
002-010-0040-0003	2.0000								
002-010-0040-0006	2.0000								
002-010-0060-0004	1.0000								



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026			2027			2027		
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

002-011-0001-0005	0.0815	0.0833	0.0850	0.0798	0.0868	0.0815	0.0763	0.0868	0.0833
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

002-020-0002-0004

002-020-0010-0012

002-020-0010-0034



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026					2027				
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	

002-020-0010-0056

002-021-0001-0008

002-021-0048-0005

002-021-0073-0012

002-021-0073-0015



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES									
Clave	2026					2027			
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

002-021-0073-0017

002-021-0073-0020

002-021-0074-0021

002-021-0074-0026

002-021-0074-0041

002-022-0015-0010

002-022-0015-0013



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES									
Clave	2026					2027			
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

002-022-0015-0021

002-023-0009-0013

002-023-0009-0014

002-024-0049-0014

100.4700	107.0221	100.4698	109.2063	102.6539	96.1015	72.0761
----------	----------	----------	----------	----------	---------	---------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026					2027				
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	
002-025-0013-0008										

002-025-0013-0019

002-030-0002-0003

0.6667

002-030-0005-0006

0.6667



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026					2027				
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	

004-010-0002-0002

56.8935	67.7304	65.0212
---------	---------	---------

004-010-0004-0002

337.7873	402.1276	386.0425
----------	----------	----------

004-010-0006-0001

1.8468	2.1985	2.1106
--------	--------	--------

004-010-0008-0002

15.5191	18.4751	17.7361
---------	---------	---------

004-020-0003-0003

5.4808	6.5247	6.2638
--------	--------	--------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026	2027							
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
004-020-0006-0003							150.9379	179.6879	172.5004
004-030-0008-0001							22.3405	26.5957	25.5318
004-030-0009-0001							10.1277	12.0567	11.5744
004-030-0009-0002							22.3405	26.5957	25.5318
004-030-0011-0002							16.1446	19.2198	18.4510



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026					2027			
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

004-030-0011-0004

12.3915	14.7517	14.1616
---------	---------	---------

004-040-0003-0003

133.1305	158.4887	133.1305
----------	----------	----------

005-010-0002-0009

005-020-0001-0009




COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES									
Clave	2026 01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	2027 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
006-010-0008-0001		100.4700	107.0221	100.4698	109.2063	102.6539	96.1015	72.0761	
202-010-0126-0001		0.2920	0.3111	0.2920	0.3174	0.2984	0.2793	0.2095	
202-010-0130-0015		0.7301	0.7777	0.7301	0.7936	0.7460	0.6984	0.5238	
202-010-0130-0016		0.4382	0.4666	0.4380	0.4761	0.4476	0.4190	0.3142	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES									
Clave	2026	2027							
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

202-010-0130-0017	0.8762	0.9333	0.8761	0.9523	0.8952	0.8380	0.6285
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

202-010-0131-0007	0.2920	0.3111	0.2920	0.3174	0.2984	0.2793	0.2095
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

202-010-0131-0008	0.2920	0.3111	0.2920	0.3174	0.2984	0.2793	0.2095
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

202-010-0131-0009	0.1461	0.1555	0.1460	0.1587	0.1491	0.1396	0.1047
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------




COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES									
Clave	2026 01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	2027 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
202-010-0135-0001		0.2920	0.3111	0.2920	0.3174	0.2984	0.2793	0.2095	
202-010-0135-0002		0.1461	0.1555	0.1460	0.1587	0.1491	0.1396	0.1047	
202-010-0135-0007		0.1461	0.1555	0.1460	0.1587	0.1491	0.1396	0.1047	
202-010-0140-0001		0.2920	0.3111	0.2920	0.3174	0.2984	0.2793	0.2095	



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES									
Clave	2026	2027							
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

202-011-0003-0001

202-020-0024-0001	126.1299	114.7699	117.1099	117.5600
-------------------	----------	----------	----------	----------

202-022-0022-0001



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026					2027				
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	
202-024-0052-0002	1.0107									0.4301
202-024-0052-0003	0.5053									0.2150
202-024-0052-0007	0.5053									0.2150
202-024-0054-0002	0.5053									0.2150
202-024-0054-0003	0.5053									0.2150



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES									
Clave	2026	2027							
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

202-024-0055-0002 2.5268 1.0752

202-024-0055-0003 1.5161 0.6451

202-024-0055-0004 2.0214 0.8602

202-024-0055-0006 1.0107 0.4301



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026	2027							
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
202-024-0055-0007		1.0107							
			0.4301						
202-024-0055-0008		0.5053							
			0.2150						
202-024-0061-0001		1.0107							
			0.4301						
202-024-0061-0002		1.0107							
			0.4301						



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026					2027				
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	
202-025-0023-0001	1.1612									

202-030-0009-0009


1.0000

404-010-0001-0003

4.9000

404-040-0012-0011

15.2911	16.2882	15.2909	16.6206	15.6233	14.6261	10.9696
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026					2027				
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	

404-060-0002-0006

4.0000

404-060-0002-0007

1.0000

505-010-0002-0002

1,450.9683	1,481.8399	1,512.7116	1,420.0966	1,543.5833	1,450.9683	1,358.3533	1,543.5833	1,481.8399
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES									
Clave	2026			2027					
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

606-010-0004-0020

606-010-0004-0021

606-010-0004-0022

606-010-0004-0023



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES									
Clave	2026					2027			
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

606-010-0004-0025

606-010-0014-0002

606-010-0022-0001



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026	2027							
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

909-051-0006-0001	0.1631	0.1666	0.1701	0.1597	0.1736	0.1631	0.1527	0.1736	0.1666
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

915-040-0003-0002							21.1641	52.9100	50.7936
-------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------

916-010-0001-0001							0.4233	1.0582	1.0158
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------

916-010-0001-0004							0.4233	1.0582	1.0158
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2026			2027					
	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr

916-010-0001-0005

0.4233	1.0582	1.0158
--------	--------	--------

916-010-0001-0006

0.4233	1.0582	1.0158
--------	--------	--------

916-010-0001-0007

0.4233	1.0582	1.0158
--------	--------	--------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.


PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

2027		
Clave	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

001-010-0003-0001

001-010-0003-0003

001-030-0015-0003



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES			
Clave	2027		
001-030-0015-0004	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	

001-030-0015-0006

001-030-0021-0003

001-030-0036-0001


ING. CARLOS A. TORRES LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

2027		
Clave	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

001-040-0001-0002

001-040-0004-0002

001-040-0004-0003

001-040-0005-0002

ING. CARLOS A. TORRES LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

2027		
Clave	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

001-040-0009-0003

001-060-0005-0001

001-060-0005-0002



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2027	
	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

001-070-0003-0001	191.9142	142.9148
-------------------	----------	----------

001-070-0014-0002	180.8324	134.6624
-------------------	----------	----------

001-070-0014-0021	776.0213	577.8882
-------------------	----------	----------



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2027	
	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

002-010-0001-0004

002-010-0002-0020

002-010-0003-0013

002-010-0005-0001



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES			
Clave	2027		
	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	

002-010-0006-0001

002-010-0012-0002

002-010-0019-0004

002-010-0038-0005



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2027	
	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

002-010-0038-0008

002-010-0038-0016

002-010-0040-0003

002-010-0040-0006

002-010-0060-0004



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**


PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES		
Clave	2027 01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

002-011-0001-0005	0.0815	0.0607
-------------------	--------	--------

002-020-0002-0004

002-020-0010-0012

002-020-0010-0034



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2027	
	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

002-020-0010-0056

002-021-0001-0008

002-021-0048-0005

002-021-0073-0012

002-021-0073-0015



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES			
Clave	2027		
	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	

002-021-0073-0017

002-021-0073-0020

002-021-0074-0021

002-021-0074-0026

002-021-0074-0041

002-022-0015-0010

002-022-0015-0013


ING. CARLOS A. TORRES LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES			
Clave	2027		
	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	

002-022-0015-0021

002-023-0009-0013

002-023-0009-0014

002-024-0049-0014



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2027	
	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun
002-025-0013-0008		

002-025-0013-0019

002-030-0002-0003 0.3333

002-030-0005-0006 0.3333



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2027	
	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

004-010-0002-0002] 1.3546

004-010-0004-0002] 8.0425

004-010-0006-0001] 0.0439

004-010-0008-0002] 0.3695

004-020-0003-0003] 0.1304



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE: CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES			
Clave	2027 01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	

004-020-0006-0003] 3.5937

004-030-0008-0001] 0.5319

004-030-0009-0001] 0.2411

004-030-0009-0002] 0.5319

004-030-0011-0002] 0.3843



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2027	
	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

004-030-0011-0004] 0.2950

004-040-0003-0003

005-010-0002-0009 1,496.6300

005-020-0001-0009 20,069.9300



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

2027		
Clave	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

006-010-0008-0001

202-010-0126-0001

202-010-0130-0015

202-010-0130-0016



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

2027		
Clave	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

202-010-0130-0017

202-010-0131-0007

202-010-0131-0008

202-010-0131-0009



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

2027		
Clave	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

202-010-0135-0001

202-010-0135-0002

202-010-0135-0007

202-010-0140-0001



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

2027		
Clave	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

202-011-0003-0001

2.0000

202-020-0024-0001

202-022-0022-0001



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES		
Clave	2027 01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

202-024-0052-0002

202-024-0052-0003

202-024-0052-0007

202-024-0054-0002

202-024-0054-0003


ING. CARLOS A. TORRES LEAL
REPRESENTANTE LEGAL



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES		
2027		
Clave	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

202-024-0055-0002

202-024-0055-0003

202-024-0055-0004

202-024-0055-0006



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2027	
	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

202-024-0055-0007

202-024-0055-0008

202-024-0061-0001

202-024-0061-0002



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION : 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

2027		
Clave	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun
202-025-0023-0001		

202-030-0009-0009

404-010-0001-0003

404-040-0012-0011



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

2027		
Clave	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

404-060-0002-0006

404-060-0002-0007

505-010-0002-0002 1,450.9683 1,080.5083



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

Clave	2027	
	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun
606-010-0004-0020	162.7119	237.2881
606-010-0004-0021	142.3728	207.6271
606-010-0004-0022	1.6271	2.3728
606-010-0004-0023	40.6779	59.3220



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

2027		
Clave	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

606-010-0004-0025 1.6271 2.3728

606-010-0014-0002 279.8643 408.1355

606-010-0022-0001 4.8814 7.1186



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
WWW.SOLSUB.COM
AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT
NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026
FECHA DE INICIO: 22 DE JUNIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027
PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

**REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.**

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

2027		
Clave	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

909-051-0006-0001 0.1631 0.1215

915-040-0003-0002 49.7354 25.3968

916-010-0001-0001 0.9947 0.5079

916-010-0001-0004 0.9947 0.5079



COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SOLSUB CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.

WWW.SOLSUB.COM

AVE. ENSENADA 2740-101, COL. MADERO, TIJUANA B.C.

CLIENTE:CESPT

NO. LICITACION: 5C-NP-022-2026

FECHA DE INICIO : 22 DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION: 22 DE JUNIO DEL 2027

PLAZO DE EJECUCION: 366 DIAS NATURALES

REUBICACION DEL ACUEDUCTO FLORIDO AGUAJE EN EL TRAMO LEY CORTEZ, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA,
B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CANTIDADES

2027		
Clave	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun

916-010-0001-0005 0.5079

916-010-0001-0006 0.5079

916-010-0001-0007 0.5079