

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA**

CARÁTULA DE CONTRATO DE OBRA

Tipo De Contrato		Área Responsable	
Precios Unitarios y Tiempo Determinado		Subdirección Técnica	
Contratista		Contrato	
Nombre o Denominación Social	No. de Contrato	Fecha Contratación	
ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.	5CS-NAP-029-2026	04 de junio de 2026	
No. Registro de SIDURT	No. de Concurso	Fecha Adjudicación	
PC-BC-TIJ-T-25-4560	5CS-NAP-029-2026	04 de junio de 2026	
Registro Federal Contribuyentes ZGC-240220-M65	Presupuesto de Egresos 2026	Partida 61301	
Domicilio Legal	Modalidad Adjudicación		
Blvd. Sanchez Taboada No. 10488 P-8 Int. A, Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California, C.P. 22010	C. PUB. _____ C. INV. XXX A. DIR. _____		
Nombre, Descripción y Ubicación de la Obra			
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."			
Importes		Garantías	
Importe de Contrato	Asig. Inic.	Imp. Fianza Gar.	Imp. Fianza Ant.
\$15'053,648.32 + I.V.A.	\$15'053,648.32 + I.V.A.	\$ 1,505,364.83 + I.V.A.	\$ 4,516,094.50 + I.V.A.
Anticipo		Afianzadora	Afianzadora
\$ 4,516,094.50 + I.V.A.			
Asig. 200	Asig. 200	No. Fianza	No. Fianza
Vigencia o Plazo de Ejecución			
120 días naturales			
Fecha de Inicio		Fecha de Terminación	
11 de junio de 2026		08 de octubre de 2026	

Aceptación de "EL CONTRATISTA"
ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Conformidad de "LA CONTRATANTE"
Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana

Mtra. Mónica Juliana Vega Aguirre
Directora General

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, REPRESENTADA POR LA **MTRA. MÓNICA JULIANA VEGA AGUIRRE**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTORA GENERAL**, ENTIDAD QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "**LA CONTRATANTE**", CON LA COMPARECENCIA DEL **ING. JOSÉ DÍAZ VERDUGO** EN SU CARÁCTER DE **SUBDIRECTOR TÉCNICO** Y EL **ING. SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA OLGUÍN** COMO **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS**, AMBOS CONCURRIENDO COMO "**LOS EJECUTORES**"; Y POR OTRA LA PERSONA MORAL DE NOMBRE **LC GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **ARQ. ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO** EN SU CARÁCTER DE **GERENTE GENERAL**, Y QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**"; Y A LAS QUE DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINAN "**LAS PARTES**"; DOCUMENTO QUE HAN DETERMINADO SOMETER AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES**I.- DECLARA "LA CONTRATANTE":**

I.1.- Ser un organismo público descentralizado estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día diecinueve de enero de dos mil diecisiete.

I.2.- Se encuentra debidamente representada por su Directora General, la **Mtra. Mónica Juliana Vega Aguirre**, quien cuenta con las facultades suficientes para contratar, obligarse y convenir a nombre de dicho organismo, en estricto cumplimiento de sus funciones; acreditando su personalidad mediante nombramiento de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiséis, otorgado por la **Mtra. Marina del Pilar Ávila Olmeda**, Gobernadora Constitucional del Estado de Baja California, mismo que le fue otorgado de conformidad con lo establecido por los artículos 40 y 49 fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 8 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, 21 de la Ley de Entidades Paraestatales de Baja California y 11 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, así como mediante Poder otorgado por su Consejo de Administración, protocolizado en Escritura Pública número 214,296 (Doscientos catorce mil doscientos noventa y seis) Volumen 7,782 (Siete mil setecientos ochenta y dos) de fecha cinco de marzo de dos mil veintiséis, protocolizado ante la fe del Licenciado Xavier Ibáñez Veramendi, Titular de la Notaría Pública número 3 de esta municipalidad; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, bajo partida 6451410 en la sección civil y con el Folio Mercantil Electrónico N-2017012049 y Número de Control Interno 202600078404; ambas, con fecha inscripción 17 de marzo de 2026.

I.3.- Tiene como función realizar todo lo relativo al cumplimiento y realización de los sistemas de agua potable y alcantarillado de aguas negras; la ejecución directa o por contratación de las obras a que se refieren dichos sistemas; la operación y mantenimiento de los sistemas de que se trata; la prestación a los usuarios de los servicios mencionados; la recaudación de los derechos que conforme a la Ley y a los convenios que celebren le correspondan; y, el desarrollo de actividades que directa o indirectamente conduzcan a lograr los objetivos indicados.

I.4.- Cuenta con la autorización de la partida presupuestal número 61301 para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, dentro del programa de inversión en obra pública del **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2026**, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el día 16 de enero del 2026.

I.5.- Tiene establecido su domicilio legal en **Blvd. Federico Benítez No. 4057**, de la colonia **20 de Noviembre**, de la Delegación **La Mesa** de esta ciudad de **Tijuana, Baja California, C.P. 22430**, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

I.6.- Necesita la ejecución de la obra denominada **"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."**.

I.7.- En uso de las facultades derivadas de los Artículos 1, 3, 6, 24 Fracción I, 33 Fracción II de la Ley de Obras Públicas, Equipamiento, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, adjudicó mediante el procedimiento de **Invitación Simplificada**, a favor de **"EL CONTRATISTA"**, la obra pública objeto de este contrato, situación que se efectuó mediante fallo de adjudicación de fecha **04 de junio de 2026**.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

II.1.- Ser una Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, constituida al amparo de las Leyes mercantiles mexicanas, mediante **Escritura** número **1334**, volumen número **45**, de fecha **20 de febrero de 2024**, pasada ante el protocolo del Licenciado **Rafael Angulo Cebreros**, Notario Público número **26**, Tijuana, Baja California, inscrita en el Registro Público de Comercio Tijuana, en fecha **28 de febrero de 2024**, bajo Folio Mercantil Electrónico número **N-2024014605**. El Arq. **Alejandro Valdez Arellano**, acredita su personalidad como **Gerente General** de la empresa denominada **ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.**, con la citada **Escritura**; quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dichas facultades no le han sido revocadas o limitadas de forma alguna.

II.2.- Que tiene capacidad jurídica para contratar, reuniendo las condiciones técnicas, económicas y los recursos humanos y materiales para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.

II.3.- Que tiene establecido su domicilio legal en **Blvd. Sanchez Taboada No. 10488 P-8 Int. A, Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana**, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato, en caso de cambio de domicilio **"EL CONTRATISTA"** notificará a **"LA CONTRATANTE"** de inmediato.

II.4.- Que tiene el Registro Federal de Contribuyentes número **ZGC-240220-M65**, y se encuentra inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como registro ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el número **Z31-68081-10-0**.

II.5.- Que se encuentra inscrito en el Padrón de Contratistas de Obra Pública que lleva la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial del Estado, con el número **PC-BC-TIJ-T-25-4560**, y que dentro de la clasificación correspondiente en dicho padrón, tiene las especialidades registradas con las claves: **110,130,150,160,180,230,310,338,347,464,465**.

II.6.- Que conoce el contenido, derechos y obligaciones que establecen la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, las reglas técnicas aplicables, **"Normas Técnicas para Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Estado de Baja California, publicadas el 15 de octubre del 2021 y Normas Técnicas para Proyecto de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para el Estado de Baja California, publicadas el 18 de octubre del 2019"**, el contenido del **proyecto, programa de ejecución y presupuesto** que debidamente firmados por las partes se integran al presente contrato; así como las normas de construcción e instalación, normas de calidad de materiales y las demás que regulan la ejecución de los trabajos materia de este contrato; asimismo declara que conoce en forma plena y total el sitio de la obra que tiene pleno conocimiento de la fuente de los recursos económicos con los cuales se cubrirán los trabajos del servicio materia del presente contrato.

III.- DECLARAN LOS INGENIEROS JOSÉ DÍAZ VERDUGO Y SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA OLGUÍN, "LOS EJECUTORES":

III.1.- Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracciones I, IV, XI, XII, XIV, XVI, XVII y XX, y 42 fracciones II, IV, VII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI y XVII del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, cuentan con la facultad de realizar entre otras actividades la supervisión y coordinación de la ejecución de la totalidad de las obras ejecutadas a favor de **"LA CONTRATANTE"**.

III.2.- En uso de las facultades derivadas de los Artículos 1, 3, 6, 24 Fracción I, 33 Fracción II de la Ley de Obras Públicas, Equipamiento, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, **adjudicó mediante el procedimiento de Invitación Simplificada**, favor de **"EL CONTRATISTA"**, la obra pública objeto de este contrato, situación que se efectuó mediante fallo de adjudicación de fecha **04 de junio de 2026**.

III.3.- Señalan como su domicilio legal el ubicado en **Blvd. Federico Benítez No. 4057**, de la colonia **20 de Noviembre**, de la Delegación **La Mesa** de esta ciudad de **Tijuana, Baja California, C.P. 22430**, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

III.4.- Manifiestan que es su voluntad obligarse y someterse a las Cláusulas del presente. Instrumento.

IV.- DECLARAN "LAS PARTES":

IV.1.- Que el presente instrumento es un contrato administrativo, regulado por disposiciones de orden público y el objeto del mismo contiene alcances de interés social; conteniendo modalidades que tienden a garantizar la mejor ejecución de la obra.

IV.2.- Que en cumplimiento al contenido del fallo de adjudicación referido en el punto 7 de la declaración I de este instrumento, formalizan la adjudicación del contrato de obra pública, de acuerdo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar a favor de **"LA CONTRATANTE"**, directamente, por su cuenta y bajo su responsabilidad y sobre la base de precios unitarios, la obra denominada **"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."**, en los términos del proyecto ejecutivo, planos, especificaciones, la propuesta de concurso, en el presupuesto y programa de ejecución de obra, los cuales se agregan a este instrumento y se dan por reproducidos como si se insertaran a la letra, formando partes integrantes de esta cláusula. Cualquier modificación que sufran los documentos antes indicados deberá ser incorporada al expediente técnico-legal de este contrato, formando parte del mismo.

SEGUNDA.- PRINCIPIO Y TERMINACIÓN DE OBRA: "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar totalmente la obra objeto de este contrato, dentro de un plazo de **120 (ciento veinte)** días naturales, que se iniciarán a partir del día **11 de junio de 2026** y terminarán el día **08 de octubre de 2026**. **"LAS PARTES"** harán constar la fecha de inicio de los trabajos, dentro de la bitácora de obra.

Cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor a **"EL CONTRATISTA"** le fuere imposible cumplir con el plazo del programa, ésta solicitará por escrito la declaración de la suspensión de los días no laborados y la prórroga del plazo de la fecha de terminación que considere necesaria, dentro de un término de tres días hábiles contados a partir del día de aparición de la causa. **"LA CONTRATANTE"** resolverá sobre la

justificación, procedencia y término de la misma, dentro del término de diez días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud. En caso de que "EL CONTRATISTA" no realice la solicitud referida, el incumplimiento en el plazo se considerará imputable a la última Parte mencionada. Todo lo anterior quedará sujeto a lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

En caso de atraso en la entrega del anticipo por parte de "LA CONTRATANTE", en los términos de la Fracción I del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, el plazo del programa de ejecución pactado será diferido en igual tiempo al de la demora. Tal supuesto se actualizará siempre y cuando "EL CONTRATISTA" lo solicite por escrito dentro de los treinta días naturales posteriores a su entrega.

TERCERA.- PROYECTOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA DE TRABAJO: "EL CONTRATISTA", se obliga a realizar la obra hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos, normas, anexos mencionados, así como en las reglas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos y a sujetarse a las bases, proyecto, planos, normas, especificaciones, programa y presupuesto específico para la obra, los cuales se agregan a este contrato como parte integrante del mismo, obligándose "LAS PARTES" a estar y pasar por ellos como si se insertaran a la letra.

"LOS EJECUTORES" a solicitud de "LA CONTRATANTE" durante la vigencia del presente contrato y no obstante lo dispuesto en la cláusula anterior, cuando exista una necesidad técnica que justifique la medida, podrá modificar las especificaciones y programa de trabajo, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA", quien se obliga a acatar las instrucciones correspondientes. "LAS PARTES" convienen como una modalidad para garantizar una mejor condición de ejecución de la obra, que si con motivo de las variaciones mencionadas, el contrato sufre modificaciones que aumenten su importe, se estará a lo convenido en la cláusula novena de este instrumento; si lo reducen, "EL CONTRATISTA" acepta ejecutar la obra por el monto reducido, al valor de los precios unitarios establecidos en este contrato, renunciando al derecho que le concede el Artículo 2508 del Código Civil vigente para el Estado de Baja California o cualquier otra disposición del derecho común, conviniéndose exclusivamente sobre el pago de los materiales adquiridos por "EL CONTRATISTA" a la fecha de la modificación del contrato.

"EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales y administrativas aplicables para la ejecución de la obra objeto del presente contrato, incluyendo de manera enunciativa mas no limitada, la obtención y vigencia de las autorizaciones, permisos y licencias que resulten necesarias, así como el cumplimiento de las disposiciones en materia de impacto ambiental, protección civil, seguridad e higiene, uso de suelo, normatividad urbana y demás ordenamientos aplicables, en el entendido de que será el responsable del cumplimiento de dichas obligaciones durante la ejecución de los trabajos; no obstante, cuando por la naturaleza de la obra o por disposición de la autoridad competente se requiera la intervención de "LA CONTRATANTE", dichas gestiones podrán realizarse de manera coordinada con la misma, sin que ello implique la transferencia de responsabilidad.

CUARTA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con este contrato por sí mismo y no podrá sin autorización previa, expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE", hacerlo ejecutar por medio de otra persona; ni podrá ceder los derechos o las obligaciones que se deriven del mismo y quedan bajo su estricta responsabilidad las obras que se realicen. En caso de que "EL CONTRATISTA" llegase a transmitir en cualquier forma los derechos que haya adquirido mediante este contrato sin la autorización de "LA CONTRATANTE", esta última parte no reconocerá efecto jurídico alguno a esa transmisión de derechos, por lo que quedará liberado frente a cualquier obligación derivada del presente instrumento, siendo únicamente "EL CONTRATISTA" quien estará legitimada para exigir el cumplimiento del mismo.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: "LA CONTRATANTE" por conducto de "LOS EJECUTORES" se obliga a poner a disposición de "EL

CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deba llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, a más tardar el día de inicio de la obra, pudiéndose hacer entregas parciales de los mismos; recibiendo en este acto, los planos, proyectos, dictámenes que se requieren para su realización, la falta de cumplimiento de esta obligación originará la prórroga de la fecha de terminación de los trabajos. Cualquier circunstancia deberá asentarse en Bitácora. En caso de rescisión del presente contrato por causa imputable a "EL CONTRATISTA", ésta deberá restituir los inmuebles al momento de ser requerido por "LA CONTRATANTE", ya que en caso contrario se considerará una ilegítima retención del o los bienes, quedando legitimada la Entidad para la presentación de la querella o denuncia por el delito que legalmente proceda. Asimismo, "EL CONTRATISTA" se compromete a no hacer uso de los planos y proyectos correspondientes en ninguna otra obra sin la previa autorización escrita de "LA CONTRATANTE".

SEXTA.- MATERIALES: "EL CONTRATISTA" se obliga a adquirir y utilizar, los materiales que necesite para realizar los trabajos de obra materia de este contrato, con apego a la calidad y clase contenidas en las especificaciones anexas al presente instrumento. Cuando los materiales suministrados no satisfagan las especificaciones y la calidad ordenada y aprobada por "LA CONTRATANTE", "EL CONTRATISTA" estará obligada a notificar de inmediato a la primera parte mencionada, para que ésta, además de anotar tal situación en bitácora, autorice la sustitución de los materiales en un plazo no mayor de cinco días hábiles, por aquellos que sean adecuados: si transcurre ese plazo y no se realiza la sustitución, "EL CONTRATISTA" adquirirá de inmediato los materiales adecuados para no interrumpir la obra; si "EL CONTRATISTA" no cumple con esta última disposición, "LA CONTRATANTE" podrá encomendarle a un tercero la reposición o reparación de que se trate, con cargo a "EL CONTRATISTA". Cuando "EL CONTRATISTA" utilice materiales defectuosos, de calidad o especificaciones diversas a las contratadas, será responsable de los daños y perjuicios correspondiente, y los materiales utilizados o trabajos realizados en violación de tal obligación, deberán ser sustituidos a partir del día en que se le notifique a "EL CONTRATISTA" tal circunstancia, sin que implique algún gravamen para "LA CONTRATANTE"; lo anterior sin menoscabo de que la última parte mencionada, quede legitimada para la presentación de la querella o denuncia por el delito que legalmente proceda.

Será facultad de "LA CONTRATANTE", realizar la inspección de todos los materiales que se vayan a utilizar en la ejecución de la obra, ya sea en el sitio de su producción, desarrollo, en las bodegas, almacenes y demás instalaciones de "EL CONTRATISTA".

SÉPTIMA.- IMPORTE DEL CONTRATO: "LAS PARTES" convienen que el importe del contrato se calculará en base de precios unitarios que serán rígidos y su monto total asciende a la cantidad de: \$ 15'053,648.32 M. N. + I.V.A. (Quince millones cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 32/100 Moneda Nacional, más el Impuesto al Valor Agregado).

Dichos precios unitarios comprenden los costos directos y los indirectos de los conceptos contratados, siempre que se encuentren contemplados en las matrices, especificaciones y volumetría de obra; costos que enunciativamente pero no limitadamente incluyen gastos de administración central y obra, fianzas, seguros, señalamientos preventivos, almacenaje de materiales proporcionados por la contratante letreros publicitarios de las obras objeto del contrato (mínimo uno conforme diseño que para tal efecto proporcione "LA CONTRATANTE", financiamiento, impuestos y las utilidades de "EL CONTRATISTA", y cualquier otro concepto que debía ser previsto al momento de realizar la proposición planteada dentro del procedimiento concursal formulado o al momento de aceptarse el importe del contrato.

OCTAVA.- FORMA DE PAGO: "LAS PARTES" convienen que el pago del importe del contrato se efectuará de la siguiente forma:

A.- ANTICIPOS: "EL CONTRATISTA" recibirá de "LA CONTRATANTE", contra la presentación de la fianza que más adelante se indica, un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%), del importe total del contrato, mismo porcentaje que representa la suma de: \$ 4,516,094.50 M. N. + I.V.A. (Cuatro millones quinientos dieciséis mil noventa y cuatro pesos 50/100 Moneda Nacional, más el impuesto al valor

agregado) y que será destinada por "EL CONTRATISTA para cubrir lo siguiente: **20%** para los gastos relacionados con la iniciación de los trabajos que constituyen la obra a ejecutar; y, **10%** para la adquisición o producción de los materiales o equipos de instalación permanente necesarios para la ejecución de la obra contratada, en los términos de la Fracción I, del Apartado A, del Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; cualquier desvío de los recursos para fin distinto a la compra o producción de los materiales o equipos manifestados, será considerada como una disposición indebida, quedando legitimada la Entidad para la presentación de la querrela por el delito que legalmente proceda.

Dicho anticipo será amortizado mediante la deducción del **treinta por ciento (30%)**, del monto de las estimaciones de obra ejecutada, excluidas las estimaciones de ajustes de incrementos o de obra extraordinaria, o a través de la devolución en efectivo de la parte no amortizada que realice directamente "EL CONTRATISTA" a favor de "LA CONTRATANTE", en el domicilio de ésta, en un plazo de cinco días naturales a partir del requerimiento. Si la devolución se efectúa en base a una rescisión del contrato, se efectuara en el plazo indicado en la Fracción IV del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, la falta de amortización o devolución del anticipo generará intereses en los términos del segundo párrafo del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.

Para garantizar la correcta inversión del anticipo o en su caso la devolución del mismo cuando no sea totalmente amortizado o los daños y perjuicios porque "EL CONTRATISTA" no inicie la obra en la fecha convenida, ésta deberá otorgar dentro de los siete días naturales siguientes a la contratación, fianza a favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, expedida por Compañía legalmente autorizada, por el valor total del anticipo al momento recibirlo y estará vigente por todo el tiempo que se dure en amortizar el anticipo; y solo podrá cancelarse ante la Afianzadora que la expida, con una copia del acuerdo que tenga por amortizado el anticipo y oficio de notificación que expresamente elabore "LA CONTRATANTE", para tal sentido: las anteriores situaciones deberán estar contenidas en el texto de la garantía así como los supuestos siguientes: La fianza estará vigente y responderá por las obligaciones de "EL CONTRATISTA" aun en el caso de que se rescinda el presente contrato y deberá contener además la renuncia expresa de la institución que la expida a los beneficios de orden y excusión que le otorgan las Leyes respectivas y su sujeción al procedimiento de cobro establecido en el Artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el reglamento del referido numeral.

La póliza que extienda la afianzadora, deberá expresar textualmente lo siguiente:

La presente póliza garantiza por "EL CONTRATISTA" de nombre **ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.**, ante **Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana**, la correcta aplicación o devolución del anticipo que se le otorgue conforme al contrato número **5CS-NAP-029-2026** de fecha **04 de junio de 2026**, respecto a la ejecución de la obra **"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."**, cuyo contenido y anexos son del pleno conocimiento de esta institución afianzadora, así como del cumplimiento de las disposiciones relativas que deriven de la **Ley de Obras Públicas Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y/o su Reglamento**. La presente póliza estará vigente desde su expedición hasta 12 meses después de la recepción formal de los trabajos, o de la fecha de su terminación pactada en el contrato, o en sus convenios modificatorios según sea el caso, bastando para ello la comunicación escrita por parte del beneficiario a la afianzadora sobre dicho incumplimiento, para que dentro del término de treinta días naturales se reintegren las cantidades no amortizadas y los intereses generados; en caso de incumplimiento por parte de la afianzadora, esta pagará al beneficiario el interés que prevé el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, computado a partir del momento en que concluyan los treinta días referidos con anterioridad. El comunicado será dirigido a las oficinas que esta institución tiene en esta ciudad de Tijuana, B. C. Por lo que en caso de controversia por el incumplimiento o interpretación derivada de la observación las partes

se someten a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad de Tijuana Baja California; en caso de incumplimiento de la afianzadora, el beneficiario podrá optar por el procedimiento que establece el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual remitirá los documentos necesarios a **Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana**, para que por este conducto se proceda a requerir a la afianzadora en el domicilio ubicado en **(domicilio de la afianzadora)**, de esta ciudad de Tijuana, B. C., ó en todo caso proceder conforme lo establecen los Artículos 279, 280 y 283 de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; cualquier estipulación impresa en la presente póliza que resulte contrario a lo establecido se tendrá por no puesto.

B.- PAGOS PARCIALES: Se harán pagos parciales por la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de este Contrato, resultantes de aplicar los precios de las actividades a las cantidades de trabajo realmente realizadas en periodos no mayores de treinta días naturales estableciéndose como fecha de corte los días 30 de cada mes, bajo el siguiente procedimiento:

1.- "EL CONTRATISTA" quedará obligado a que dentro de un plazo no mayor de cinco días naturales después de la fecha de corte deberá presentar los generadores correspondientes para los efectos y procedimiento que se establece en el Artículo 48 Fracciones I, II, III y IV del Reglamento, para lo cual gestionará el cobro de los trabajos ejecutados de acuerdo al avance real de los trabajos, en el periodo que se especifica al inicio de este apartado y serán presentadas ante "LA CONTRATANTE" para su revisión, autorización o rechazo implementarán bajo el esquema establecido en el Artículo 48 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

2.- Las estimaciones deberán presentarse en papelería con membrete de "EL CONTRATISTA", en cuanto a facturas se refiere; y con membrete de "LA CONTRATANTE", en los formatos de control, en los que se detallará la obra de que se trate, la etapa en que se encuentra, el número progresivo de la misma, los montos acumulados y por cobrar, los impuestos que se causen o tramiten, volúmenes de obra reales y programados, etc., todo ello perfectamente legible, con espacio para la firma de autorización de la última parte mencionada.

3.- "EL CONTRATISTA" autoriza expresamente a que "LA CONTRATANTE" por conducto de "LOS EJECUTORES" para que, en cualquier etapa en que se encuentre la realización de la obra, deduzca o excluya de las estimaciones que presente para su pago y en calidad de deductiva, cualquier cantidad que se le haya cubierto indebidamente o por error, por trabajos no realizados o ejecutados conforme lo establece este instrumento. **Así mismo, de las estimaciones que se paguen a "EL CONTRATISTA", "LA CONTRATANTE" retendrá el importe equivalente al cinco al millar, que será aplicado de la siguiente manera: 0.2% aportación al instituto de capacitación I.C.I.C., 0.1% para ser destinados a la operación y gasto de "LA CAMARA" y 0.2% para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja California.** Además, se descontará de cada estimación lo que corresponda según lo establecido o se establezca en las disposiciones federales que se emitan y publiquen en el Diario Oficial de la Federación que sean aplicables.

4.- El pago de las estimaciones no representa en ningún caso, la aceptación de las obras correspondientes.

5.- Si "EL CONTRATISTA" tuviera alguna inconformidad con las estimaciones autorizadas o su liquidación, tendrá un plazo de quince días naturales a partir de la fecha de la autorización de la estimación o liquidación del finiquito, según el caso, para hacer por escrito la reclamación correspondiente a "LA CONTRATANTE". "LAS PARTES" convienen como una modalidad establecida para garantizar una mejor condición de ejecución de la obra, en los términos del tercer párrafo del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, que el simple transcurso del plazo antes indicado sin obrar reclamación recibida de "EL CONTRATISTA" por escrito, será considerada como definitivamente aceptado el pago y sin derecho a reclamaciones posteriores.

"LA CONTRATANTE" comparará en períodos no mayores de treinta días naturales el importe de los trabajos ejecutados con los que debieron realizarse en los términos del programa de obra autorizado, en la inteligencia de que al efectuar la comparación, si resulta obra mal ejecutada, se tendrá por no realizada, independientemente de que "LA CONTRATANTE" pueda iniciar el procedimiento de rescisión del contrato por incumplimiento; lo anterior, salvo que en un término de diez días siguientes a la notificación de la existencia de obra mal ejecutada, "EL CONTRATISTA" reponga a su cargo la obra mal realizada. En ningún caso se pagará obra mal ejecutada o no ejecutada.

C.- PAGO FINAL: Cuando la obra haya sido terminada "EL CONTRATISTA" deberá efectuar la comunicación prevista en el procedimiento establecido por la cláusula décima novena de este Contrato, acompañando a dicha comunicación, debidamente cuantificado, el valor del monto total de los trabajos finales para su liquidación: concluido el procedimiento contemplado en la cláusula aludida, se efectuará el pago correspondiente.

NOVENA.- ESCALAMIENTOS O AJUSTE DE COSTOS: "LAS PARTES" convienen que la revisión de costos estará sujeta a lo dispuesto por los Artículos 62 y 63 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, y por los Artículos 54 fracción I y 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California. "LAS PARTES" como una modalidad para garantizar una mejor ejecución de los trabajos, establecen que el importe de las obras podrá incrementarse solo cuando varíen los salarios mínimos o el precio de los materiales que afecten directamente a la obra; en tal caso, "EL CONTRATISTA" realizará las estimaciones de ajustes que correspondan, previo estudio de mercado, afectación de matrices de los precios unitarios o índices de variación, y los someterá a su revisión y en su caso aprobación ante "LA CONTRATANTE", quien dentro de los siguientes quince días naturales, los autorizará cuando legalmente proceda y siempre y cuando la primera parte mencionada, se encuentre dentro del calendario de obra correspondiente y únicamente por lo que se refiere a obra pendiente por realizar.

"EL CONTRATISTA" solicitará el ajuste de costos en un lapso no mayor a treinta días naturales posteriores a la publicación de los relativos o índices de precios emitidos por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Estado de Baja California o el Banco de México, aplicables al ajuste de costos o, a partir de que les sean proporcionados por la dependencia o entidad, cuando no aparezcan en dicha publicación.

De no cumplir con ello, perderá el derecho de cobro del ajuste respectivo a la obra ejecutada en el período correspondiente; en este supuesto, "LOS EJECUTORES" en representación de "LA CONTRATANTE" aplicará a la fecha ejecutada, el último factor de ajuste autorizado.

DÉCIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS O VOLÚMENES ADICIONALES: "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" convienen que cuando a juicio de la primera sea necesario modificar el contrato para llevar a cabo trabajos o volúmenes que no estuvieren comprendidos en este instrumento, pero que guarden la misma naturaleza, se celebrará convenio modificatorio o adicional en los términos del Artículo 65 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, y se procederá de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y las Reglas Generales, a falta de éstas últimas se estará a la siguiente forma:

A.- "EL CONTRATISTA" realizará los trabajos extraordinarios o volúmenes adicionales que sean necesarios ejecutar, sin más trámite o requisito que simple oficio o anotación en bitácora que le dirija "LA CONTRATANTE", donde se ordene efectuar los mismos; no obstante que el convenio se encuentre en proceso de celebración.

B.- Si existen conceptos o precios unitarios en el catálogo de conceptos, que sean aplicables a los trabajos extraordinarios que se realicen, "LA CONTRATANTE" los pagará en base a ellos.

C.- Si no existiesen conceptos o precios unitarios en el catálogo de conceptos aplicables a los trabajos extraordinarios que se ejecuten, "LA CONTRATANTE" los determinará con base en los elementos contenidos en los precios establecidos originalmente en este contrato de obra pública o se elaborarán los presupuestos y anexos técnicos correspondientes, para su aprobación previa por "LA CONTRATANTE".

D.- Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos extraordinarios o volúmenes adicionales por mayor valor del autorizado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ellos.

E.- Los trabajos que sea necesario ejecutar, se realizarán dentro del plazo que se fije en acuerdo modificatorio suscrito por todas las "LAS PARTES", cuando así sea requerido por la naturaleza de los nuevos trabajos, misma modificación que no afecta el término inicial pactado para la ejecución de la obra, salvo convenio en contrario.

DÉCIMA PRIMERA.- RESIDENTE DE OBRA O REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: "EL CONTRATISTA" designa a un superintendente de construcción, quien tendrá a su cargo la dirección, vigilancia y responsabilidad técnica en la ejecución de los trabajos, y en general actuará a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA", teniendo poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecución de los trabajos de obra que ampara este Contrato. Cuando "LA CONTRATANTE" estime que el residente no cumple con sus obligaciones, ordenará a "EL CONTRATISTA" que lo sustituya y ésta lo hará dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de la solicitud.

"LA CONTRATANTE", para los efectos del Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California y en lo procedente del Artículo 49 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, designa como residente supervisor de obra al **Ing. José Ignacio Vázquez Bernal**, quien contará con las facultades previstas por el último numeral citado en este párrafo.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES: "EL CONTRATISTA" será la única responsable de la ejecución de los trabajos; cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo al contrato o instrucciones de "LA CONTRATANTE" se ordenará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga retribución adicional por ello, por lo que ésta última parte mencionada se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del Contrato cumplan con las normas de calidad establecidas para este contrato y que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción de "LA CONTRATANTE".

"EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perjuicios que se causen a "LA CONTRATANTE" o a terceras personas con motivo de la ejecución de la obra, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones recibidas o por violación de las Leyes y Reglamentos aplicables. Los riesgos y la conservación de la obra serán a cargo de "EL CONTRATISTA" hasta el momento de su recepción. Cuando aparecieren desperfectos o vicios en la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción, para los efectos del Artículo 70 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, "LA CONTRATANTE" le ordenará a "EL CONTRATISTA" su reposición o reparación inmediata sin que tenga derecho a retribución por ello. Si "EL CONTRATISTA" no atiende las instrucciones de "LA CONTRATANTE", ésta podrá encomendar a un tercero o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, con cargo a la póliza, dejando a salvo los derechos contemplados en el último párrafo del artículo 70 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Serán bajo la responsabilidad de "EL CONTRATISTA" las obligaciones que se deriven de las relaciones laborales, fiscales de Seguro Social, Infonavit y cualquier otra que sea precisada por autoridad competente, dado que guarda en forma exclusiva la calidad de patrón del personal que se ocupará con motivo de la

ejecución de los trabajos materia de este Contrato, por lo que será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de Seguridad Social. "EL CONTRATISTA" conviene y se obliga a responder por el pago o cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones que llegasen a reclamar sus trabajadores a dicha parte o a "LA CONTRATANTE", sea en procedimiento conciliatorio o contencioso.

Si por motivos de carácter económicos se tuviese que suspender la ejecución de la obra, "LA CONTRATANTE" no está obligada a resarcirle a "EL CONTRATISTA" los daños o perjuicios causados.

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las siguientes garantías:

I.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: "EL CONTRATISTA" deberá obtener y entregar a favor de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, una fianza expedida por Compañía legalmente autorizada por valor del **10% (diez por ciento)** del monto total del contrato, dentro de los siete días naturales siguientes al de la fecha de suscripción de este Contrato, fijándose como valor de la misma, la cantidad de: **\$ 1,505,364.83 M.N. + I.V.A. (Un millón quinientos cinco mil trescientos sesenta y cuatro pesos 83/100 Moneda Nacional, más el Impuesto al Valor Agregado)**, que quedará sujeta a las condiciones siguientes, mismas que deberán insertarse íntegramente en la póliza correspondiente:

La póliza que extienda compañía afianzadora legalmente constituida deberá expresar textualmente lo siguiente:

La presente póliza garantiza por "EL CONTRATISTA" de nombre **ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.**, ante **Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana**, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo conforme al contrato convenios minutas, oficios o cualquier otra instrucción impone a "EL CONTRATISTA", derivadas de la presente relación contractual número **5CS-NAP-029-2026**, de fecha **04 de junio de 2026**, respecto a la ejecución de la obra: **"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."**, cuyo contenido y anexos son del pleno conocimiento de esta Institución Afianzadora, así como del cumplimiento de las disposiciones relativas que deriven de la **Ley de Obras Públicas Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y/o su Reglamento**, la presente póliza estará vigente desde su expedición hasta 12 meses después de la recepción formal de los trabajos, o de la fecha de su terminación pactada en el contrato, o en sus convenios modificatorios según sea el caso, para que en el plazo de treinta días naturales se paguen las cantidades reclamadas, pudiéndose reembolsar al beneficiario aquellas cantidades pagadas a terceros, en caso de que las reparaciones sean ejecutadas por personas diversas al afianzado, en caso de incumplimiento por parte de la afianzadora, esta pagará al beneficiario el interés que prevé el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, computado a partir del momento en que concluyan los treinta días referidos con anterioridad. El comunicado será dirigido a las oficinas que esta institución tiene en esta Ciudad de Tijuana, B. C., por lo que en caso de controversia por el incumplimiento o interpretación derivada de la observación las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad de Tijuana, Baja California; en caso de incumplimiento de la afianzadora, el beneficiario podrá optar por el procedimiento que establece el Artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y proceder a requerir a la afianzadora en el domicilio ubicado en (**domicilio de la afianzadora**), de esta ciudad de Tijuana, B. C., ó en todo caso proceder conforme lo establecen los Artículos 279, 280 y 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; cualquier estipulación impresa en la presente póliza que resulte contrario a lo establecido se tendrá por no puesto.

La fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o de **Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana**, hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente, de

forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia. La fianza solo podrá ser cancelada mediante la conformidad expresa y por escrito de "LA CONTRATANTE".

(nombre completo de la afianzadora) renuncia a los beneficios de orden y excusión que le otorgan las Leyes respectivas. La fianza estará vigente y responderá por las obligaciones de "EL CONTRATISTA", aun en el caso de que se rescinda el contrato; así mismo, la póliza de la fianza deberá contener su sujeción para su cobro al procedimiento establecido en el Artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el reglamento de dicho numeral. En caso de que el plazo de ejecución de este contrato ampare dos o más ejercicios fiscales, para los efectos del Artículo 31 del Reglamento de la **Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California**, "EL CONTRATISTA" se obliga a exhibir en un plazo no mayor de quince días naturales, siguientes a la fecha de expiración de la póliza, el documento que acredite su vigencia.

II.- FIANZA DE VICIOS OCULTOS: En los términos de esta cláusula de este Contrato y para los efectos del Artículo 70 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y Artículo 70 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, "EL CONTRATISTA" deberá obtener y entregar a favor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, una fianza expedida por Compañía legalmente autorizada por valor del 10 % (diez por ciento) del monto total ejercido, previamente a la fecha de recepción de la obra; la cual estará vigente hasta por doce meses después de la fecha de recepción, para responder por trabajos defectuosos o vicios de construcción, trabajos realizados en forma distinta a las especificaciones, daños o perjuicios, así como de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA" derivada del presente contrato. La fianza continuará vigente hasta que "EL CONTRATISTA" corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades; igualmente la póliza de la fianza que se presente deberá contener la renuncia expresa de la Institución que la expide, a los beneficios de orden y excusión que le otorgan las Leyes respectivas. La fianza estará vigente y responderá por las obligaciones de "EL CONTRATISTA", aun en el caso de que se rescinda el contrato administrativo; y permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de "EL CONTRATISTA" o de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente. La fianza deberá contener además su sujeción para su cobro al procedimiento establecido en el Artículo 282 Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el reglamento de dicho numeral. En caso de que "EL CONTRATISTA" opte por la constitución del fideicomiso, informará tal supuesto a "LA CONTRATANTE", indicando la institución fiduciaria, el formato de contrato, el importe y demás condiciones de constitución, para su debida autorización.

DÉCIMA CUARTA.- PENA CONVENCIONAL: "EL CONTRATISTA" cuando no termine la obra contratada en el plazo convenido en la cláusula segunda de este Contrato, pagará una pena convencional, independientemente de la compensación por daños y perjuicios, consistente en una cantidad igual al 20% (veinte por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado a la fecha de terminación señalada en el programa de obra y la cláusula referida, que cubrirá "EL CONTRATISTA" al momento del finiquito de obra en el caso de no rescindírsele el contrato. Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por otra causa que a juicio de "LA CONTRATANTE" no sea imputable a "EL CONTRATISTA", siempre y cuando se haya dado cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula segunda de este Instrumento. La aplicación de la presente pena convencional no podrá ser mayor al importe de la garantía de cumplimiento pactada en este instrumento.

Respecto del avance parcial de la obra en los términos del programa de obra que es parte integrante de este contrato, "LA CONTRATANTE" comparará periódicamente el avance de las mismas en los términos del plazo señalado en la propia cláusula segunda de este Instrumento: si como consecuencia de dicha comparación el avance de obras es menor que lo que debía realizarse, "LA CONTRATANTE" procederá

a hacer efectivas las penas convencional que se pacta, bajo el siguiente procedimiento: Retendrá el total de 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe que debía realizarse, multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de las obras, hasta la de la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda. En los términos de la Fracción VII del Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, las penas por este concepto no podrán ser superiores al monto de la garantía de cumplimiento.

Si "EL CONTRATISTA" logra terminar la obra dentro del plazo contratado, le serán devueltas las cantidades que le hayan sido retenidas por penas convencionales aplicadas por retrasos de obra durante su desarrollo, en caso contrario las retenciones se harán efectivas como pago de "EL CONTRATISTA" a "LA CONTRATANTE".

"LAS PARTES" convienen como una modalidad establecida para garantizar una mejor condición de ejecución de la obra, que por el incumplimiento de EL CONTRATISTA respecto de sus obligaciones de hacer, tales como: exhibir fianzas, programas de obra, estimaciones, aviso de terminación de obra o cualquier otro documento que por la ejecución o control de la obra sea necesario presentarse en el plazo legal o convencional correspondiente, se le aplicará a "EL CONTRATISTA" una pena equivalente 10 salarios mínimos por cada día de incumplimiento, mismo que será efectivo en las estimaciones o pagos que se autoricen.

Las penas en forma conjunta, por incumplimiento en el plazo, retraso en la ejecución o presentación de documentos, no podrán exceder el importe máximo establecido en la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, "LA CONTRATANTE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. En el caso de que "LA CONTRATANTE" opte por la rescisión del contrato, "LAS PARTES" convienen como una modalidad de contratación tendiente a garantizar a "LA CONTRATANTE" las mejores condiciones en la ejecución de la obra, en términos del tercer párrafo del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, aplicará a "EL CONTRATISTA" un cargo por concepto de daños y perjuicios consistente en el 10% diez por ciento del valor del contrato. Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se harán efectivas primeramente con cargo a los saldos a favor que tenga la misma y posteriormente, aplicando si hay lugar a ello, la fianza otorgada, conforme a lo estipulado en este contrato.

DÉCIMA QUINTA.- RESTITUCIÓN DE PAGOS EN EXCESOS Y PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL PARA SOLUCIONAR CONTROVERSIAS: "LAS PARTES" establecen que cuando exista un pago en exceso de parte de "LA CONTRATANTE" a favor de "EL CONTRATISTA" y no puedan realizarse las deductivas previstas en la cláusula octava de este instrumento, deberá pagar la diferencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al requerimiento que para tal efecto se realice; la restitución del pago en exceso y el incumplimiento en el pago de las estimaciones originarán gastos financieros en los términos del Artículo 64 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

Igualmente "LAS PARTES" conviene que mientras la **Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno** emite el procedimiento para solucionar las controversias entre las partes, las diferencias técnicas y administrativas se resolverán mediante el siguiente procedimiento: Se efectuará una reunión donde "LAS PARTES" establecerán la postura específica de la discrepancia, y "LA CONTRATANTE" emitirá una resolución al problema, elaborándose una minuta de la sesión; con copia del acta, se dará vista a la Contraloría del Estado para que en los términos del Artículo 55 Fracción XI de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, determine su aprobación o rechazo; dada la determinación de la citada Dependencia, se ejecutará el contenido de su decisión.

DÉCIMA SEXTA.- SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS: "LAS PARTES" convienen que las obras podrán ser suspendidas en los términos y bajo el esquema contenido en los Artículos 55 Fracción XV, 66 y 67 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California y Artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California; igualmente podrá suspender la ejecución de los trabajos cuando "EL CONTRATISTA" no haya atendido una instrucción girada en bitácora o cualquier otra causa de tal naturaleza que requiera la no-continuación de los trabajos contratados: la suspensión se mantendrá hasta en tanto se realice el correctivo que corresponde o desaparezca la causa que le dio origen; evento en el cual "EL CONTRATISTA" no tendrá derecho alguno por conceptos de daños y perjuicios, indemnización o compensación similar.

Si la suspensión fuera imputable a "LA CONTRATANTE", deberá celebrarse convenio con "EL CONTRATISTA", para los efectos del Artículo 67 Fracción I de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS: "LAS PARTES" convienen que el presente contrato podrá darse por terminado de manera anticipada, de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y Artículos 60, 63, 64, 67, 68 y 69, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

DÉCIMA OCTAVA.- RESCISIÓN: "LA CONTRATANTE" podrá rescindir administrativamente este Contrato cuando existan razones de interés general o "EL CONTRATISTA" contravenga las disposiciones de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, el Reglamento o incumpla los términos u obligaciones de este Instrumento, en especial cuando incurra en alguna de las siguientes causales:

- A.- No cumpla con los trabajos en los plazos señalados dentro del programa de trabajo.
- B.- Ejecute la obra sin sujetarse a los proyectos, especificaciones o instrucciones emitidas por "LA CONTRATANTE".
- C.- Ceda total o parcialmente los derechos del Contrato sin contar con las facultades para ello.
- D.- Suspenda injustificadamente la obra, la descuide o se niegue a hacer la obra que hubiere sido rechazada como defectuosa.
- E.- No destine la maquinaria que comprometía en la ejecución de la obra.
- F.- Le secuestren la maquinaria que tiene destinada para la ejecución de la obra; se declare en quiebra, suspensión de pagos o cesión de bienes en forma que afecte a este Contrato.
- G.- No otorgue la garantía de cumplimiento de contrato en el plazo establecido.
- H.- En lo general por contravención a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente Contrato.

Una vez detectada la causal de rescisión, "LA CONTRATANTE" deberá levantar el acta correspondiente, apegándose al procedimiento previsto por el Artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

DÉCIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: "LA CONTRATANTE", a fin de que pueda rescindir administrativamente este Contrato o hacer efectiva una garantía por responsabilidad de "EL CONTRATISTA", por haber incurrido en alguno de los supuestos correspondientes, deberá implementar el procedimiento previsto por el Artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, en los siguientes términos:

I.- La dependencia o entidad, dictará un acuerdo inicial que contendrá una relación sucinta de los hechos que configuran la causal de rescisión, señalando los medios de convicción que la acreditan, así como la determinación de rescindir el contrato;

II.- El acuerdo se notificará al contratista en forma personal, para que dentro un término no mayor al de diez días hábiles exponga lo que a su derecho convenga, allanándose o impugnando la determinación y, aportando en su caso, las pruebas que estime pertinentes. La falta de impugnación hará que se tenga por aceptada la rescisión del contrato;

III.- La recepción y práctica de las pruebas, se hará en forma oral en la audiencia que fije el acuerdo que tenga por interpuesta la impugnación y por presentadas y admitidas las pruebas aportadas, señalando día y la hora para su celebración, teniendo en consideración el tiempo para su preparación;

IV.- La audiencia será única e indiferible y deberá celebrarse en un plazo no mayor al de diez días naturales, contados a partir de que finalice el término a que hace referencia la Fracción II;

V.- Las pruebas deben relacionarse en forma precisa con cada uno de los hechos controvertidos; además, debe expresarse claramente el ó los hechos que se pretenden demostrar con las mismas, así como las razones por las que "EL CONTRATISTA" considera que las demostrará. Si las pruebas que se aportan no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas de plano. Asimismo, no se admitirán pruebas contra derecho, la moral, sobre hechos que no sean materia de la controversia, sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles;

VI.- Concluida la audiencia, la dependencia o entidad resolverá de manera breve y concisa, tomando en cuenta los argumentos y el resultado de las pruebas admitidas que se hayan hecho valer;

VII.- La resolución debidamente fundada y motivada, se notificará al contratista dentro de los diez días hábiles, plazo que empezará a correr desde el acuerdo en que se tengan por presentadas y, en su caso, por admitidas las pruebas que se hayan aportado; y

VIII.- Cuando "EL CONTRATISTA" exponga su conformidad con la determinación de rescindir el contrato o no impugne dicha determinación, la dependencia o entidad procederá a resolver y a notificar la resolución dentro de diez días hábiles, plazo que iniciará desde el acuerdo en que se tenga por manifestado el allanamiento o por no interpuesta la impugnación.

Cuando el procedimiento se inicie para hacer efectiva una garantía, el término para que "EL CONTRATISTA" comparezca al mismo, será de cinco días hábiles.

VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA, RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINIQUITO: "LA CONTRATANTE" recibirá la obra objeto de este contrato hasta que sea terminada en su totalidad, siempre que hubieran sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato. Para la entrega y recepción deberá seguirse el procedimiento que a continuación se establece:

a).- Una vez terminada totalmente la obra, "EL CONTRATISTA" dará aviso de ello por escrito a "LA CONTRATANTE" en un plazo no mayor de siete días naturales contados a partir de la fecha de terminación que conste en bitácora, para que ésta verifique dentro de un plazo de quince días hábiles contados a partir de la comunicación, que los trabajos se hayan realizado conforme a este contrato. De ser procedente la

recepción de los trabajos, se efectuará su recibimiento dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminación, levantándose el acta prevista por el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California: en caso contrario, "LA CONTRATANTE" le notificará a "EL CONTRATISTA" dentro del plazo señalado, los motivos por los que no procede la recepción y se le requerirá para la corrección de los trabajos no recepcionados dentro del plazo que se establezca; terminado el plazo o corregidos los trabajos "EL CONTRATISTA" deberá efectuar una nueva notificación para efectuar la segunda verificación. En caso de no estar corregidos los trabajos, se realizarán por conducto de un tercero que determine "LA CONTRATANTE", con cargo a "EL CONTRATISTA", sea contra el finiquito o la fianza.

b).- "EL CONTRATISTA" deberá entregar la obra en la forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo empleado, escombros, basura y residuos de materiales a fin de que entregarlo limpio, en la inteligencia que de no hacerlo, lo hará "LA CONTRATANTE" a cuenta de aquel.

c).- "EL CONTRATISTA" previamente al momento en que se levante el acta aludida, entregará a "LA CONTRATANTE", las pólizas de garantía por vicios ocultos (fallas técnicas de la urbanización o de las edificaciones), con la cual se obliga a atender las fallas o vicios que surjan dentro del año siguiente de la fecha de entrega.

d).- Cuando se considere conveniente por su propia naturaleza, "LA CONTRATANTE" podrá recibir las obras por etapa y en su caso se levantará el acta correspondiente.

e).- Cubiertos estos trámites y después de la entrega total, "LA CONTRATANTE" y "EL CONTRATISTA" realizarán el finiquito y la liquidación correspondiente de las obras, en los términos del Artículo 64 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.

La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California y su Reglamento, así como bajo las modalidades que la misma prevé o se convienen en este instrumento. Ni las estimaciones, ni la liquidación final aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación definitiva de la obra, pues "LA CONTRATANTE" se reserva la facultad de reclamar la obra faltante o mal ejecutada o por pago de lo indebido.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMICILIOS LEGALES: "LAS PARTES" convienen que los domicilios señalados en las declaraciones I y II de este Contrato, se establecen como domicilios legales para oír y recibir toda clase de notificaciones que se deriven del cumplimiento o interpretación de este Instrumento. "LA CONTRATANTE" podrá realizar notificaciones en domicilio distinto al pactado o por estrados que se colocará en las oficinas de la Subdirección de Construcción, cuando el domicilio proporcionado por "EL CONTRATISTA" resulte falso, abandonado, deshabitado o por cualquier otra circunstancia que a su juicio impida la comunicación de las determinaciones relacionadas con el contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- NORMATIVIDAD: "LAS PARTES" convienen que todo lo no previsto en el presente contrato será subsanado aplicando las disposiciones de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, en lo aplicable las reglas técnicas existentes, las disposiciones de Derecho Público que por su naturaleza sean conducentes, los principios rectores del derecho administrativo y en defecto de todo lo anterior, las disposiciones del Código Civil para el Estado.

VIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN: "LAS PARTES" convienen que para la interpretación y cumplimiento de este Contrato, se someten a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Tijuana, Baja California en el caso de que "EL CONTRATISTA" se constituya como parte actora o agraviada; dejando a salvo las facultades rescisorias o sancionadoras que como actos soberanos se otorgan a "LA CONTRATANTE" derivadas de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California y contenidas en este contrato, las cuales se ejercerán por la parte mencionada en los términos convenidos, con la condición de que se respeten las garantías de legalidad y de audiencia de todo gobernado.

Las partes renuncian expresamente a otra jurisdicción que les pueda corresponder en razón de su domicilio presente o futuro.

LEIDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO, SABEDORAS DEL ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS QUE CONTIENEN, MANIFESTANDO QUE EN LA CELEBRACION DEL MISMO NO HA EXISTIDO ERROR, DOLO, MALA FE O VIOLENCIA, LO FIRMAN Y RATIFICAN ANTE LA PRESENCIA DE DOS TESTIGOS EN ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS.

"LA CONTRATANTE"

**Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana**



Mtra. Mónica Juliana Vega Aguirre
Directora General

"EL CONTRATISTA"

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.



Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

"LOS EJECUTORES"

Subdirector Técnico



Ing. José Díaz Verdugo


Jefe del Departamento de Obras



Ing. Simileano Octaviano Olvera Olguín

"TESTIGOS"

Subdirector de Administración y Finanzas



Lic. Amelia Cornejo Arminio

Coordinador Ejecutivo de la Unidad Jurídica



Lic. Raymundo Gallardo Salazar

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION

04-06-2026

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSIÓN	ENDOSO
1,746,223.20	PESOS	2400334	0	0001

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 1,746,223.20 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 04/06/2026 AL 03/06/2027

Por: ZLC GRUPO CONSTRUCTOR, S DE R.L. DE C.V.

Ante: COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

LA PRESENTE PÓLIZA GARANTIZA POR "EL CONTRATISTA" DE NOMBRE ZLC GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V., ANTE COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO CONFORME AL CONTRATO CONVENIOS MINUTAS, OFICIOS O CUALQUIER OTRA INSTRUCCIÓN IMPONE A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LA PRESENTE RELACIÓN CONTRACTUAL NÚMERO 5CS-NAP-029-2026, DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2026, RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCIÓN ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.", CUYO CONTENIDO Y ANEXOS SON DEL PLENO CONOCIMIENTO DE ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE DERIVEN DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y/O SU REGLAMENTO, LA PRESENTE PÓLIZA ESTARÁ VIGENTE DESDE SU EXPEDICIÓN HASTA 12 MESES DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS, O DE LA FECHA DE SU TERMINACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO, O EN SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SEGÚN SEA EL CASO, PARA QUE EN EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES SE PAGUEN LAS CANTIDADES RECLAMADAS, PUDIÉNDOSE REEMBOLSAR AL BENEFICIARIO AQUELLAS CANTIDADES PAGADAS A TERCEROS, EN CASO DE QUE LAS REPARACIONES SEAN EJECUTADAS POR PERSONAS DIVERSAS AL AFIANZADO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AFIANZADORA, ESTA PAGARÁ AL BENEFICIARIO EL INTERÉS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, COMPUTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE CONCLUYAN LOS TREINTA DÍAS REFERIDOS CON ANTERIORIDAD. EL COMUNICADO SERÁ DIRIGIDO A LAS OFICINAS QUE ESTA INSTITUCIÓN TIENE EN ESTA CIUDAD DE TIJUANA, B. C., POR LO QUE EN CASO DE CONTROVERSIDAD POR EL INCUMPLIMIENTO O INTERPRETACIÓN DERIVADA DE LA OBSERVACIÓN LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA; EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA AFIANZADORA, EL BENEFICIARIO PODRÁ OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, Y PROCEDER A REQUERIR A LA AFIANZADORA EN EL DOMICILIO UBICADO EN EDIFICIO VIA CORPORATIVO, UBICADO EN MISIÓN DE SAN JAVIER NO. 10643 PISO 4, ZONA URBANA RIO TIJUANA, C.P. 22010, DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, B. C., O EN TODO CASO PROCEDER CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 279, 280 Y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS; CUALQUIER ESTIPULACIÓN IMPRESA EN LA PRESENTE PÓLIZA QUE RESULTE CONTRARIO A LO ESTABLECIDO SE TENDRÁ POR NO PUESTO.

LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONAN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" O DE COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE".

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. RENUNCIA A LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSIÓN QUE LE OTORGAN LAS LEYES RESPECTIVAS. LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE Y RESPONDERÁ POR LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA", AUN EN EL CASO DE QUE SE RESCINDA EL CONTRATO; ASÍ MISMO, LA PÓLIZA DE LA FIANZA DEBERÁ CONTENER SU SUJECCIÓN PARA SU COBRO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EL REGLAMENTO DE DICHO NUMERAL. EN CASO DE QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO AMPARE DOS O MÁS EJERCICIOS FISCALES, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EXHIBIR EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE EXPIRACIÓN DE LA PÓLIZA, EL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU VIGENCIA.

Expedido en: OFICINA: 00554; TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

CINTHYA MONICA GONZALEZ GOROSTIETA
GOGC690912QL2

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO. EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN.

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION

0929 0BBD A6

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Firma Digital:
PmBk1E/NINIZwQxw88+SIO5j32x-CrO1YadBbMtcSClDz5BqVh-b7b6PloF-TL+ZMxj98qXUjFPBtrOgDdu5xxF-TqXlyKvVnNXGapoQpWGMDFR6Cn6JNBxa+4D24cHvJwLz3h01T1LdX06k020FZEY5vYU1L1eXzilRrX06gM2qFkV4yIz4yKsXnu18W7+cZ4n4bUyYHDIChuhPrqCMLIPU8P9/Gd0NzH3T0vLXnDx6tL3n67bA9oM8imV1ejc8EmvKn31cQk5abKcVyp3aavFkV+7f55aivCtIOh7+KMOcZG8wK6RZjhyG8EBJugHXQ==

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento,
usted puede consultar nuestro sitio web
www.chubbfianzasmonterrey.com,
enviar un correo a autenticacion@chubb.com
o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION

04-06-2026

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSIÓN	ENDOSO
1,746,223.20	PESOS	2400334	0	0001

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 1,746,223.20 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 04/06/2026 AL 03/06/2027

Por: ZLC GRUPO CONSTRUCTOR, S DE R.L. DE C.V.

Ante: COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

----- FIN DE TEXTO -----

Expedido en: OFICINA: 00554; TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

CINTHYA MONICA GONZALEZ GOROSTIETA
GOGC690912QL2

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION

0929 0BBD A6

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Ptmbk/1EVNfzWxw/8B+Sj0vsl2-CO1Yad8bMGSdV5BqWh+b7bPoj+TL+ZMxqg88XUJFPBtrOlgDud5xxF7qXnlykVnNXGapoQpWlGMDR6Cm6JNBxa+4D24cHvJwLzh01TLXl6aLQ21PZEVSVY1L11exzILRrx06gk2qRfKw4yflqz4vksXmu18W7+cx24nBlyYHDDuhPRqCHLPLU8F9lGddnzH3TovLxndch6L9n67bA9m08lmvV7eJc8EmvKn31c0KsblXcWyp3aavFk/+7s15atvCtOb7+KM0c2G8vik6RZyhyG8EDJugHXQ==

Firma Digital:

Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.

- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) Y EL DE (LOS) FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).
- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.
- Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.
- El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.
- La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.
- La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.
- La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.
- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.
- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.
- Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.
- Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).
- Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.
- En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.
- Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.
- Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.
- Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.
- La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultados. Art. 287 de la LISF.
- Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.
- La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.
- Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.
- Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.
- El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.
- Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).
- Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.*

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

33. PRESUPUESTO

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
	TERRACERIAS			\$ 932,165.38	
	AGUA POTABLE			\$ 165,880.92	
	ALCANTARILLADO SANITARIO			\$ 381,809.12	
	ALBAÑILERIA			\$ 93,426.82	
	ACARREOS			\$ 780,245.39	
	SEÑALAMIENTOS			\$ 485,080.13	
	TERRACERIAS (E)			\$ 542,760.61	
	AGUA POTABLE (E)			\$ 178,635.80	
	ALCANTARILLADO SANITARIO (E)			\$ 429,206.83	
	ALBAÑILERIA (E)			\$ 11'064,437.32	
	Total de REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.			\$ 15'053,648.32	

** QUINCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto \$ 15'053,648.32

** QUINCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **

I.V.A. 16% \$ 2'408,583.73

Total \$ 17'462,232.05

** DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. **

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
	TERRACERIAS				
	RUPTURAS				
001 010 0003	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION.				
001-010-0003-0002	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. CONCRETO HIDRAULICO ARMADO. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **	M3	31.0000	\$ 666.25	\$ 20,653.75
	Total de RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION.			\$	20,653.75
	** VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. **				
001 010 0005	RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL 1ER. KM. MEDIDO EN SECCION.				
001-010-0005-0004	RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL 1ER. KM. MEDIDO EN SECCION. PARA ESPESOR. CUALQUIER ESPESOR. Precio Unitario: ** QUINIENTOS SEIS PESOS 89/100 M.N. **	M3	138.1000	\$ 506.89	\$ 70,001.51
	Total de RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL 1ER. KM. MEDIDO EN SECCION.			\$	70,001.51
	** SETENTA MIL UN PESOS 51/100 M.N. **				
001 010 0009	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION.				
001-010-0009-0001	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION. ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE. Precio Unitario: ** SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 M.N. **	M3	0.1000	\$ 717.50	\$ 71.75
	Total de DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE:			\$	71.75

HOJA 1

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION.				
	** SETENTA Y UN PESOS 75/100 M.N. **				
	Total de RUPTURAS			\$	90,727.01
	** NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 01/100 M.N. **				
	REPOSICIONES				
001 020 0003	REPOSICION DE CONCRETO ESTAMPADO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MOLDES, COLORANTES, DESMOLDANTES, SELLO DE BARNIZ, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA REPOSICION.				
001-020-0003-0002	REPOSICION DE CONCRETO ESTAMPADO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MOLDES, COLORANTES, DESMOLDANTES, SELLO DE BARNIZ, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA REPOSICION. ESTAMPADO CON COLOR. Precio Unitario: ** CUATRO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 46/100 M.N. **	M3	5.0000	\$ 4,116.46	\$ 20,582.30
	Total de REPOSICION DE CONCRETO ESTAMPADO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MOLDES, COLORANTES, DESMOLDANTES, SELLO DE BARNIZ, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA REPOSICION.			\$	20,582.30
	** VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. **				
	Total de REPOSICIONES			\$	20,582.30
	** VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. **				
	EXCAVACIONES Y CORTES				
001 030 0015	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD.				
001-030-0015-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS. Precio Unitario: ** CIENTO DOCE PESOS 22/100 M.N. **	M3	668.3800	\$ 112.22	\$ 75,005.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
001-030-0015-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS. Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. **	M3	180.0300	\$ 136.24	\$ 24,527.29
001-030-0015-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS. Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 69/100 M.N. **	M3	16.0000	\$ 198.69	\$ 3,179.04
Total de EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD.					\$ 102,711.93
** CIENTO DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 93/100 M.N. **					
001 030 0016	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD.				
001-030-0016-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS	M3	100.0000	\$ 282.01	\$ 28,201.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. **				
001-030-0016-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. **	M3	9.0000	\$ 332.54	\$ 2,992.86
	Total de EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD.			\$	31,193.86
	** TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. **				
001 030 0017	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO; INCLUYE: EQUIPO PESADO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD.				
001-030-0017-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO; INCLUYE: EQUIPO PESADO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. **	M3	7.5800	\$ 282.01	\$ 2,137.64
	Total de EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO; INCLUYE: EQUIPO PESADO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD.			\$	2,137.64

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
** DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. **					
001 030 0021	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD.				
001-030-0021-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SEIS PESOS 23/100 M.N. **	M3	120.2900	\$ 206.23	\$ 24,807.41
001-030-0021-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N. **	M3	13.8800	\$ 256.76	\$ 3,563.83
001-030-0021-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SIETE PESOS 29/100 M.N. **	M3	3.0000	\$ 307.29	\$ 921.87
Total de EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD.				\$	29,293.11
** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N. **					
001 030 0022	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
PROFUNDIDAD.					
001-030-0022-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. **	M3	10.0000	\$ 282.01	\$ 2,820.10
001-030-0022-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. **	M3	3.0000	\$ 332.54	\$ 997.62
Total de EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD.				\$	3,817.72
** TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 72/100 M.N. **					
001 030 0036	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO DAÑARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA.				
001-030-0036-0001	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO DAÑARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA. INSTALACIONES EXISTENTES. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 04/100 M.N. **	M3	15.8600	\$ 344.04	\$ 5,456.47
Total de SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO DAÑARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.				\$	5,456.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

PARA.

** CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **

Total de EXCAVACIONES Y CORTES

\$ 174,610.73

** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 73/100 M.N. **

PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES

001 040 0001

PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.

001-040-0001-0001

PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

M2

29.1300 \$

53.98 \$

1,572.44

Precio Unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N. **

001-040-0001-0002

PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2.

M2

150.8200 \$

131.96 \$

19,902.21

Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **

Total de PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.

\$ 21,474.65

** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. **

001 040 0002

PLANTILLA EN ZANJAS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION Y ACOMODO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

001-040-0002-0002

PLANTILLA EN ZANJAS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION Y ACOMODO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. CON GRAVA T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, ABSORCION DE 0.2 A 4.0 %.

M3

18.0000 \$

1,122.99 \$

20,213.82

Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N. **

Total de PLANTILLA EN ZANJAS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION Y ACOMODO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

\$ 20,213.82

** VEINTE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 82/100 M.N. **

HOJA 7

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
001 040 0004	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
001-040-0004-0002	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90% PRUEBA PROCTOR. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 27/100 M.N. **	M3	28.1200	\$ 127.27	\$ 3,578.83
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR. Precio Unitario: ** CIENTO DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N. **	M3	141.2000	\$ 119.25	\$ 16,838.10
Total de RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				\$	20,416.93
** VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 93/100 M.N. **					
001 040 0005	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.				
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR. Precio Unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. **	M3	34.2600	\$ 762.11	\$ 26,109.89
001-040-0005-0003	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA	M3	414.2100	\$ 768.54	\$ 318,336.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR. Precio Unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. **				
	Total de RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.				\$ 344,446.84
	** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N. **				
001 040 0008	RELLENO EN ZANJAS CON GRAVA TRITURADA T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO CON ABSORCION DE 0.2 A 4.0 %; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ACOMODO, AFINE Y NIVELADO.				
001-040-0008-0001	RELLENO EN ZANJAS CON GRAVA TRITURADA T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO CON ABSORCION DE 0.2 A 4.0 %; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ACOMODO, AFINE Y NIVELADO. ACOSTILLADO Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS 80/100 M.N. **	M3	84.0000	\$ 1,180.80	\$ 99,187.20
	Total de RELLENO EN ZANJAS CON GRAVA TRITURADA T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO CON ABSORCION DE 0.2 A 4.0 %; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ACOMODO, AFINE Y NIVELADO.				\$ 99,187.20
	** NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **				
001 040 0009	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
001-040-0009-0003	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR. Precio Unitario: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 27/100 M.N. **	M3	27.1800	\$ 127.27	\$ 3,459.20
	Total de RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				\$ 3,459.20
	** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

001 040 0010 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

001-040-0010-0003	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	M3	46.6200	\$ 818.11	\$ 38,140.29
-------------------	--	----	---------	-----------	--------------

Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 11/100 M.N. **

Total de RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

\$ 38,140.29

** TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 29/100 M.N. **

001 040 0016 RELLENO DE EXCAVACIONES CON MORTERO DE BAJA DENSIDAD CONTROLADA (RELLENO FLUIDO) SEGUN ESPECIFICACIONES; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, COLADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO), DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA.

001-040-0016-0001	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MORTERO DE BAJA DENSIDAD CONTROLADA (RELLENO FLUIDO) SEGUN ESPECIFICACIONES; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, COLADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO), DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA. VALOR RELATIVO SOPORTE VRS DE 50%	M3	7.0000	\$ 3,307.65	\$ 23,153.55
-------------------	--	----	--------	-------------	--------------

Precio Unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 65/100 M.N. **

Total de RELLENO DE EXCAVACIONES CON MORTERO DE BAJA DENSIDAD CONTROLADA (RELLENO FLUIDO) SEGUN ESPECIFICACIONES; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, COLADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO), DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, EQUIPO Y

\$ 23,153.55

HOJA 10

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

HERRAMIENTA NECESARIA. PARA.

** VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **

Total de PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES

\$ 570,492.48

** QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **

PAVIMENTOS Y BACHEOS

001 070 0003

BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO T.M.A. 1 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA; TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO, COMPACTACION AL 100 % AASHTO MODIFICADO. PARA.

001-070-0003-0001

BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO T.M.A. 1 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA; TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO, COMPACTACION AL 100 % AASHTO MODIFICADO. PARA. VRS DEL 100 %, CONTENIDO DE ARENAS DE 40 % MINIMO, LIMITE LIQUIDO DE 30% MAXIMO. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **

M3

89.9400 \$

842.26 \$

75,752.86

Total de BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO T.M.A. 1 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA; TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO, COMPACTACION AL 100 % AASHTO MODIFICADO. PARA.

\$ 75,752.86

** SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. **

Total de PAVIMENTOS Y BACHEOS

\$ 75,752.86

** SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. **

Total de TERRACERIAS

\$ 932,165.38

** NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. **

AGUA POTABLE

INSTALACIONES

002 010 0001

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO.

002-010-0001-0001

INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS

ML

45.0000 \$

127.05 \$

5,717.25

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
002-010-0001-0004	LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") Precio Unitario: ** CIENTO VEINTISIETE PESOS 05/100 M.N. **				
002-010-0001-0004	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10") Precio Unitario: ** DOSCIENTOS NUEVE PESOS 47/100 M.N. **	ML	35.0000	\$ 209.47	\$ 7,331.45
	Total de INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO.			\$	13,048.70
002 010 0005	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO.				
002-010-0005-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10") Precio Unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **	PZA	4.0000	\$ 639.47	\$ 2,557.88
	Total de INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO.			\$	2,557.88
	** DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N. **				
002 010 0040	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO.				
002-010-0040-0002	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 A 203.2 MM. (4" A 8") Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N. **	PZA	8.0000	\$ 1,165.20	\$ 9,321.60
	Total de INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO.			\$	9,321.60
	** NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N. **				
002 010 0047	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA CONECTARSE A DIAMETRO.				
002-010-0047-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA CONECTARSE A DIAMETRO. DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6") Precio Unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N. **	PZA	5.0000	\$ 1,339.29	\$ 6,696.45
	Total de INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA CONECTARSE A DIAMETRO.			\$	6,696.45
	** SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N. **				
002 010 0049	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 50.8 MM (2") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.3); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA CONECTARSE A DIAMETRO.				
002-010-0049-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 50.8 MM (2") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.3); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA CONECTARSE A DIAMETRO. DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6") Precio Unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 2,524.87	\$ 2,524.87
	Total de INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 50.8 MM (2") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.3); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA CONECTARSE A DIAMETRO. ** DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 87/100 M.N. **			\$	2,524.87
002 010 0059	LOCALIZACION DE DOMICILIO; INCLUYE: TRASLADO, BUSQUEDA, LLENADO Y REFERENCIADO DEL DOMICILIO LOCALIZADO, ASI COMO EL SERVICIO INSTALADO EN FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO (S.S.) O CROQUIS DE REFERENCIA.				
002-010-0059-0001	LOCALIZACION DE DOMICILIO; INCLUYE: TRASLADO, BUSQUEDA, LLENADO Y REFERENCIADO DEL DOMICILIO LOCALIZADO, ASI COMO EL SERVICIO INSTALADO EN FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO (S.S.) O CROQUIS DE REFERENCIA. DENTRO DE LA MANCHA URBANA. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. **	PZA	15.0000	\$ 371.13	\$ 5,566.95
	Total de LOCALIZACION DE DOMICILIO; INCLUYE: TRASLADO, BUSQUEDA, LLENADO Y REFERENCIADO DEL DOMICILIO LOCALIZADO, ASI COMO EL SERVICIO INSTALADO EN FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO (S.S.) O CROQUIS DE REFERENCIA. ** CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **			\$	5,566.95
	Total de INSTALACIONES ** TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 45/100 M.N. **			\$	39,716.45
	DESINSTALACIONES				
002 012 0003	DESINSTALACION DE TUBERIA DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA DESINSTALACION.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
002-012-0003-0003	DESINSTALACION DE TUBERIA DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. DE 101.6 MM. (4") Precio Unitario: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. **	ML	45.0000	\$ 87.81	\$ 3,951.45
002-012-0003-0006	DESINSTALACION DE TUBERIA DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. DE 254 MM. (10") Precio Unitario: ** DOSCIENTOS UN PESOS 84/100 M.N. **	ML	35.0000	\$ 201.84	\$ 7,064.40
Total de DESINSTALACION DE TUBERIA DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA DESINSTALACION.					\$ 11,015.85
** ONCE MIL QUINCE PESOS 85/100 M.N. **					
002 012 0008	DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREOS AL LUGAR DE SU ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO.				
002-012-0008-0002	DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREOS AL LUGAR DE SU ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6") Precio Unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 278.85	\$ 557.70
Total de DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREOS AL LUGAR DE SU ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO.					\$ 557.70
** QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **					
Total de DESINSTALACIONES					\$ 11,573.55
** ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **					
SUMINISTRO DE TUBERIAS					
002 020 0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO.				
002-020-0001-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N. **	ML	45.0000	\$ 165.85	\$ 7,463.25
002-020-0001-0004	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN	ML	35.0000	\$ 1,013.74	\$ 35,480.90

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10") Precio Unitario: ** UN MIL TRECE PESOS 74/100 M.N. **				
	Total de SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO.			\$	42,944.15
	** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. **				
	Total de SUMINISTRO DE TUBERIAS ** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. **			\$	42,944.15
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC				
002 023 0003	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO.				
002-023-0003-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TEE DE 152.4X101.6 MM. (6"X4") Precio Unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 98/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 2,940.98	\$ 5,881.96
	Total de SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO.			\$	5,881.96
	** CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 96/100 M.N. **				
002 023 0008	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO.				
002-023-0008-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. COPLE DE REPARACION DE 101.6 MM. (4") Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 48/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 1,220.48	\$ 2,440.96
	Total de SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907			\$	2,440.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO.				
	** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 96/100 M.N. **				
	Total de SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC			\$	8,322.92
	** OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 92/100 M.N. **				
	SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS				
002 025 0013	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO.				
002-025-0013-0005	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") Precio Unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 1,953.68	\$ 3,907.36
002-025-0013-0006	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6") Precio Unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **	PZA	4.0000	\$ 2,542.51	\$ 10,170.04
002-025-0013-0008	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10") Precio Unitario: ** TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 38/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 3,913.38	\$ 7,826.76
	Total de SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA			\$	21,904.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

DIAMETRO.

** VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 16/100 M.N. **

Total de SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS

\$ 21,904.16

** VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 16/100 M.N. **

SUMINISTRO DE TOMAS DOMIC. E HIDRANTES VS. INCEND.

002 026 0002

SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA CONECTARSE.

002-026-0002-0001

SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA CONECTARSE. A 101.6 MM (4") DE DIAMETRO, CON REGISTRO DE PLASTICO TRAFICO PEATONAL

PZA

5.0000

\$

4,136.77

\$

20,683.85

Precio Unitario: ** CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. **

Total de SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA CONECTARSE.

\$ 20,683.85

** VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **

Total de SUMINISTRO DE TOMAS DOMIC. E HIDRANTES VS. INCEND.

\$ 20,683.85

** VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **

CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS

002 030 0005

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP-10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

002-030-0005-0002

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP-10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONTRAMARCO SENCILLO DE 101.6 MM. (4") DE 1.10 MTS.

PZA

2.0000

\$

10,367.92

\$

20,735.84

Precio Unitario: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **

Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP-10.16); INCLUYE:

\$ 20,735.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
	** VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **				
	Total de CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS			\$	20,735.84
	** VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. **				
	Total de AGUA POTABLE			\$	165,880.92
	** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 92/100 M.N. **				
	ALCANTARILLADO SANITARIO				
	INSTALACIONES				
003 010 0027	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.				
003-010-0027-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. DE 25X40 CM. CALIBRE 400 Precio Unitario: ** CIENTO QUINCE PESOS 73/100 M.N. **	PZA	15.0000	\$ 115.73	\$ 1,735.95
	Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.			\$	1,735.95
	** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. **				
	Total de INSTALACIONES			\$	1,735.95
	** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. **				
	RUPTURAS Y DESINSTALACIONES				
003 011 0001	RUPTURA DE TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE; INCLUYE: EXTRACCION Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., CUIDANDO DE NO DAÑAR PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES; LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO.				
003-011-0001-0001	RUPTURA DE TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE; INCLUYE: EXTRACCION Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., CUIDANDO DE NO DAÑAR PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES; LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. HASTA 45 CMS. (18") Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA PESOS 68/100 M.N. **	ML	60.0000	\$ 330.68	\$ 19,840.80
	Total de RUPTURA DE TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE; INCLUYE: EXTRACCION Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., CUIDANDO DE NO DAÑAR PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES; LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO.			\$	19,840.80
	** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N. **				
	Total de RUPTURAS Y DESINSTALACIONES			\$	19,840.80
	** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N. **				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

SUMINISTRO DESCARGAS DOMIC., PZAS. ESPEC., VALVS.

003 021 0026

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE NEOPRENO SEGUN ESPECIFICACIONES ASTM D543, DFW 06-66 (VERSIONES ACTUALIZADAS); INCLUYE: PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, PIEZAS DE UNION, BAJADO DE PIEZA, CONEXION A TUBO, CINCHOS DE ACERO INOXIDABLE, LUBRICANTE, MANIOBRA LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO.

003-021-0026-0001

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE NEOPRENO SEGUN ESPECIFICACIONES ASTM D543, DFW 06-66 (VERSIONES ACTUALIZADAS); INCLUYE: PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, PIEZAS DE UNION, BAJADO DE PIEZA, CONEXION A TUBO, CINCHOS DE ACERO INOXIDABLE, LUBRICANTE, MANIOBRA LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 15 CMS. (6")

PZA

10.0000 \$

540.67 \$

5,406.70

Precio Unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA PESOS 67/100 M.N. **

Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE NEOPRENO SEGUN ESPECIFICACIONES ASTM D543, DFW 06-66 (VERSIONES ACTUALIZADAS); INCLUYE: PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, PIEZAS DE UNION, BAJADO DE PIEZA, CONEXION A TUBO, CINCHOS DE ACERO INOXIDABLE, LUBRICANTE, MANIOBRA LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO.

\$ 5,406.70

** CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 70/100 M.N. **

Total de SUMINISTRO DESCARGAS DOMIC., PZAS. ESPEC., VALVS.

\$ 5,406.70

** CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 70/100 M.N. **

POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS ESPEC.

003 030 0001

POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD.					
003-030-0001-0001	POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 1.25 MTS. Precio Unitario: ** VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 20,762.03	\$ 20,762.03
003-030-0001-0006	POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 2.50 MTS. Precio Unitario: ** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 25,829.18	\$ 25,829.18
Total de POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD.				\$	46,591.21

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
** CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 21/100 M.N. **					
003 030 0002	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL (SEGUN PLANO AS-8.12) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: CIMENTACION Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD.				
003-030-0002-0001	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL (SEGUN PLANO AS-8.12) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: CIMENTACION Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 3.50 MTS.	PZA	1.0000	\$ 61,373.81	\$ 61,373.81
Precio Unitario: ** SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. **					
003-030-0002-0006	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL (SEGUN PLANO AS-8.12) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: CIMENTACION Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 4.75 MTS.	PZA	1.0000	\$ 65,126.23	\$ 65,126.23
Precio Unitario: ** SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 23/100 M.N. **					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Total de POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL (SEGUN PLANO AS-8.12) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: CIMENTACION Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUYENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD.			\$	126,500.04
	** CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS 04/100 M.N. **				
003 030 0018	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. CON BISAGRAS Y PERNO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE ANSI-304 (SEGUN PLANO AS-8.20) PARA POZO DE VISITA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE E INSTALACION. PARA DIAMETRO.				
003-030-0018-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. CON BISAGRAS Y PERNO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE ANSI-304 (SEGUN PLANO AS-8.20) PARA POZO DE VISITA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE E INSTALACION. PARA DIAMETRO. BROCAL Y TAPA CIEGA, DE 61 CM. (24"), BROCAL DE 72 KG. Y TAPA DE 87 KG. Precio Unitario: ** OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. **	PZA	10.0000	\$ 8,841.48	\$ 88,414.80
003-030-0018-0003	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. CON BISAGRAS Y PERNO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE ANSI-304 (SEGUN PLANO AS-8.20) PARA POZO DE VISITA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE E INSTALACION. PARA DIAMETRO. BROCAL Y TAPA CIEGA, DE 91 CM. (36"), BROCAL DE 152 KG. Y TAPA DE 154 KG. Precio Unitario: ** DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 18,499.03	\$ 36,998.06
	Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. CON BISAGRAS Y PERNO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE ANSI-304 (SEGUN PLANO AS-8.20) PARA POZO DE VISITA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE E INSTALACION. PARA DIAMETRO.			\$	125,412.86
	** CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 86/100 M.N. **				
	Total de POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS ESPEC.			\$	298,504.11
	** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 11/100 M.N. **				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
CONEXIONES Y DESAZOLVES					
003 040 0004	CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD.				
003-040-0004-0001	CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. HASTA 3.00 MTS. Precio Unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 96/100 M.N. **	PZA	5.0000	\$ 5,305.96	\$ 26,529.80
003-040-0004-0002	CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 3.01 A 4.00 MTS. Precio Unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 6,532.30	\$ 6,532.30
003-040-0004-0003	CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 4.01 A 5.00 MTS. Precio Unitario: ** NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 78/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 9,117.78	\$ 9,117.78
Total de CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD.				\$	42,179.88
** CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N. **					
003 040 0007	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
003-040-0007-0001	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. HASTA 3.00 MTS. Precio Unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 2,459.42	\$ 4,918.84
003-040-0007-0002	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 3.01 A 4.00 MTS. Precio Unitario: ** TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 3,074.28	\$ 3,074.28
003-040-0007-0003	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 4.01 A 5.00 MTS. Precio Unitario: ** SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 6,148.56	\$ 6,148.56
Total de DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD.				\$	14,141.68
** CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 68/100 M.N. **					
Total de CONEXIONES Y DESAZOLVES				\$	56,321.56
** CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 56/100 M.N. **					
Total de ALCANTARILLADO SANITARIO				\$	381,809.12
** TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 12/100 M.N. **					
ALBAÑILERIA					
GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION					
004 040 0002	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.				
004-040-0002-0005	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA POZO DE VISITA, PARTE SUPERIOR (SEGUN PLANO AS-8.8) Precio Unitario: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **	PZA	10.0000	\$ 4,387.75	\$ 43,877.50
004-040-0002-0024	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA POZO DE VISITA, PARTE SUPERIOR (SEGUN PLANO AS-8.12)	PZA	2.0000	\$ 5,013.16	\$ 10,026.32

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

Precio Unitario: ** CINCO MIL TRECE PESOS 16/100 M.N. **

Total de CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.

\$ 53,903.82

** CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 82/100 M.N. **

004 040 0007

CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO AP-10.7); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA.

004-040-0007-0002

CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO AP-10.7); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=200 KG/CM2

M3

0.1000

\$

5,306.39

\$

530.64

Precio Unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 39/100 M.N. **

Total de CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO AP-10.7); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA.

\$ 530.64

** QUINIENTOS TREINTA PESOS 64/100 M.N. **

Total de GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION

\$ 54,434.46

** CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. **

BANQUETAS, GUARNICIONES Y JARDINERIA

004 050 0001

BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERA, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, AFINE, NIVELACION, COLADO, TRAMPEADO, REGLEADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); CURADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA.

004-050-0001-0004

BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERA, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, AFINE, NIVELACION, COLADO, TRAMPEADO, REGLEADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); CURADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=200 KG/CM2 Y 0.10 MTS. DE ESPESOR.

M2

21.5300

\$

695.59

\$

14,976.05

Precio Unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. **

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Total de BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERA, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, AFINE, NIVELACION, COLADO, TRAMPEADO, REGLEADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); CURADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA.			\$	14,976.05
	** CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **				
004 050 0002	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, RESISTENCIA NORMAL (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRADO, NIVELACION, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA.				
004-050-0002-0011	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, RESISTENCIA NORMAL (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRADO, NIVELACION, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'C=200 KG/CM2 TIPO "L"	ML	18.7500	\$ 1,280.87	\$ 24,016.31
	Precio Unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 87/100 M.N. **				
	Total de GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, RESISTENCIA NORMAL (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRADO, NIVELACION, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA.			\$	24,016.31
	** VEINTICUATRO MIL DIECISEIS PESOS 31/100 M.N. **				
	Total de BANQUETAS, GUARNICIONES Y JARDINERIA			\$	38,992.36
	** TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. **				
	Total de ALBAÑILERIA			\$	93,426.82
	** NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 82/100 M.N. **				
	ACARREOS				
	ACARREOS PRIMER KILOMETRO				
005 010 0001	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA A MANO Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION.				
005-010-0001-0008	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA A MANO Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO INTENSO.	M3	31.5000	\$ 79.71	\$ 2,510.87
	Precio Unitario: ** SETENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. **				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Total de ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA A MANO Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION.			\$	2,510.87
	** DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 87/100 M.N. **				
005 010 0002	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION.				
005-010-0002-0008	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO INTENSO. Precio Unitario: ** SETENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. **	M3	2,123.2200	\$ 79.71	\$ 169,241.87
	Total de ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION.			\$	169,241.87
	** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. **				
	Total de ACARREOS PRIMER KILOMETRO			\$	171,752.74
	** CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. **				
	ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES				
005 020 0001	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO.				
005-020-0001-0003	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN CAMINO PLANO TERRACERIA, LOMERIO SUAVE REVESTIDO Y LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 12/100 M.N. **	M3KM	38,626.5800	\$ 14.12	\$ 545,407.31
005-020-0001-0008	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO INTENSO. Precio Unitario: ** CATORCE PESOS 12/100 M.N. **	M3KM	4,467.8000	\$ 14.12	\$ 63,085.34
	Total de ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO.			\$	608,492.65
	** SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. **				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
Total de ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES				\$	608,492.65
** SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. **					
Total de ACARREOS				\$	780,245.39
** SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N. **					
SEÑALAMIENTOS					
SEÑALAMIENTOS					
006 010 0001	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO.				
006-010-0001-0013	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. INDICADOR DE ALINEAMIENTO PORTATIL (POSTE DELINEADOR)	PZAD	2,092.5000	\$ 16.18	\$ 33,856.65
Precio Unitario: ** DIECISEIS PESOS 18/100 M.N. **					
006-010-0001-0016	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. TAMBOS O TIBORES DE PLASTICO (TRAFITAMBOS)	PZAD	1,204.5000	\$ 46.54	\$ 56,057.43
Precio Unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N. **					
006-010-0001-0018	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. BARRERAS DE CONCRETO	PZAD	724.5000	\$ 225.29	\$ 163,222.61
Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 29/100 M.N. **					
Total de SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO.				\$	253,136.69
** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. **					
006 010 0002	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAIVIO.				
006-010-0002-0001	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA);	ML	401.8900	\$ 246.25	\$ 98,965.41

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES Y/O LINEAS PRINCIPALES, DURANTE LAS 24 HORAS. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **				
006-010-0002-0002	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES QUE INCLUYAN SERVICIOS (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), DURANTE LAS 24 HORAS. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **	ML	80.0000	\$ 246.25	\$ 19,700.00
	Total de SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO.				\$ 118,665.41
	** CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. **				
006 010 0003	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO.				
006-010-0003-0001	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA TOMAS Y DESCARGAS, DURANTE LAS 24 HORAS. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **	ML	401.8900	\$ 246.25	\$ 98,965.41
	Total de SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO.				\$ 98,965.41
	** NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N. **				
006 010 0005	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, ASI COMO MANTENIMIENTO EN EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA.				
006-010-0005-0001	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, ASI COMO MANTENIMIENTO EN EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA. A BASE DE LONA DE VINIL. Precio Unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 4,671.34	\$ 9,342.68
	Total de LETRERO ALUSIVO A LA OBRA (DIMENSIONES Y				\$ 9,342.68

\$ 9,342.68

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

HOJA 30

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, ASI COMO MANTENIMIENTO EN EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA.				
	** NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. **				
006 010 0008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.				
006-010-0008-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL. Precio Unitario: ** DIEZ PESOS 76/100 M.N. **	ML	60.0000	\$ 10.76	\$ 645.60
006-010-0008-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, COLOR VERDE. Precio Unitario: ** DIEZ PESOS 76/100 M.N. **	ML	401.8900	\$ 10.76	\$ 4,324.34
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.			\$	4,969.94
	** CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. **				
	Total de SEÑALAMIENTOS			\$	485,080.13
	** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS 13/100 M.N. **				
	Total de SEÑALAMIENTOS			\$	485,080.13
	** CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS 13/100 M.N. **				
	TERRACERIAS (E)				
	RUPTURAS (E)				
101 010 0003	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION.				
101-010-0003-0001	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE	ML	10.0000	\$ 190.18	\$ 1,901.80

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION. GUARNICION DE CONCRETO TIPO "PECHO DE PALOMA" Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA PESOS 18/100 M.N. **				
101-010-0003-0004	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION. GUARNICION DE CONCRETO TIPO "L" Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 04/100 M.N. **	ML	216.2400	\$ 326.04	\$ 70,502.89
	Total de DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION.				\$ 72,404.69
	** SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 69/100 M.N. **				
101 010 0024	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				
101-010-0024-0002	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE CONCRETO ASFALTICO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; COLOCACION DE MATERIAL A 20 METROS. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **	M3	33.5800	\$ 666.25	\$ 22,372.68
	Total de RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.				\$ 22,372.68
	** VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. **				
	Total de RUPTURAS (E)				\$ 94,777.37
	** NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N. **				
	EXCAVACIONES Y CORTES (E)				
101 030 0023	RETIRO DE MATERIAL EN AREA; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
101-030-0023-0002	RETIRO DE MATERIAL EN AREA; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA SU CORRECTA EJECUCION. RETIRO DE GRAVA DE 3/4" SOBRE LA TERRACERIA EN EL CALLEJON EL TRAVIESO, EN UN ESPESOR DE 15 CM. CON MAQUINARIA; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILOMETRO. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. **	M3	22.3600	\$ 335.89	\$ 7,510.50
	Total de RETIRO DE MATERIAL EN AREA; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA SU CORRECTA EJECUCION.				\$ 7,510.50
	** SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 50/100 M.N. **				
	Total de EXCAVACIONES Y CORTES (E)				\$ 7,510.50
	** SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 50/100 M.N. **				

HOJA 32

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES (E)					
101 040 0049	RELLENO DE ZANJA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO; EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.				
101-040-0049-0001	RELLENO DE ZANJA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO; EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. RELLENO DE ZANJA CON GRAVILLA DE 3/8". Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **	M3	6.3100	\$ 1,177.80	\$ 7,431.92
	Total de RELLENO DE ZANJA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO; EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.			\$	7,431.92
	** SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 92/100 M.N. **				
	Total de PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES (E)			\$	7,431.92
	** SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 92/100 M.N. **				
PAVIMENTOS Y BACHEOS (E)					
101 070 0006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES), COMPACTADA AL 100% PRUEBA PROCTOR, QUE CUMPLA CON UN MINIMO DE 40% DE EQUIVALENTE DE ARENA, AGRAGADO MAXIMO 1 1/2", SEGUN NORMAS DE SCT Y SIDUE N-CMT-4-02-002-16, TABLA 3, FIGURA 2 Y TABLA 4 PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES; INCLUYE: TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR.				
101-070-0006-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES), COMPACTADA AL 100% PRUEBA PROCTOR, QUE CUMPLA CON UN MINIMO DE 40% DE EQUIVALENTE DE ARENA, AGRAGADO MAXIMO 1 1/2", SEGUN NORMAS DE SCT Y SIDUE N-CMT-4-02-002-16, TABLA 3, FIGURA 2 Y TABLA 4 PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES; INCLUYE: TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR. VRS DEL 100% Precio Unitario: ** SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **	M3	360.1600	\$ 762.50	\$ 274,622.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES), COMPACTADA AL 100% PRUEBA PROCTOR, QUE CUMPLA CON UN MINIMO DE 40% DE EQUIVALENTE DE ARENA, AGRAGADO MAXIMO 1 1/2", SEGUN NORMAS DE SCT Y SIDUE N-CMT-4-02-002-16, TABLA 3, FIGURA 2 Y TABLA 4 PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES; INCLUYE: TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN			\$	274,622.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	ESPESOR.				
	** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. **				
101 070 0007	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE (SEGUN ESPECIFICACIONES), TIPO DENSA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO TIPO AC-20, DISEÑADA PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SCT Y SIDUE N-CMT-4-04/08 TABLA 3, TABLA 4 Y NORMA N-CMT-4-05-003/16, TABLA I Y TABLA 2; INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA, RIEGO DE LIGA EN EL PERIMETRO DEL BACHE CON EMULSION ECR-60, TENDIDO, COMPACTACION, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR.				
101-070-0007-0001	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE (SEGUN ESPECIFICACIONES), TIPO DENSA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO TIPO AC-20, DISEÑADA PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SCT Y SIDUE N-CMT-4-04/08 TABLA 3, TABLA 4 Y NORMA N-CMT-4-05-003/16, TABLA I Y TABLA 2; INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA, RIEGO DE LIGA EN EL PERIMETRO DEL BACHE CON EMULSION ECR-60, TENDIDO, COMPACTACION, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR. DE 10 CM. COMPACTOS. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N. **	M2	167.8900	\$ 683.79	\$ 114,801.50
	Total de BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE (SEGUN ESPECIFICACIONES), TIPO DENSA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO TIPO AC-20, DISEÑADA PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SCT Y SIDUE N-CMT-4-04/08 TABLA 3, TABLA 4 Y NORMA N-CMT-4-05-003/16, TABLA I Y TABLA 2; INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA, RIEGO DE LIGA EN EL PERIMETRO DEL BACHE CON EMULSION ECR-60, TENDIDO, COMPACTACION, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR.				\$ 114,801.50
	** CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 50/100 M.N. **				
101 070 0029	COLOCACION DE ESTAMPADO EN CONCRETO; INCLUYE: DESMOLDANTE, COLOR, RENTA DE MOLDE PARA ESTAMPADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.PARA.				
101-070-0029-0001	COLOCACION DE ESTAMPADO EN CONCRETO; INCLUYE: DESMOLDANTE, COLOR, RENTA DE MOLDE PARA ESTAMPADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.PARA. EN VIALIDAD.	M2	155.1500	\$ 281.13	\$ 43,617.32

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. **				
	Total de COLOCACION DE ESTAMPADO EN CONCRETO; INCLUYE: DESMOLDANTE, COLOR, RENTA DE MOLDE PARA ESTAMPADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.PARA.			\$	43,617.32
	** CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 32/100 M.N. **				
	Total de PAVIMENTOS Y BACHEOS (E)			\$	433,040.82
	** CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS 82/100 M.N. **				
	Total de TERRACERIAS (E)			\$	542,760.61
	** QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 61/100 M.N. **				
	AGUA POTABLE (E)				
	INSTALACIONES (E)				
202 010 0003	INSTALACION DE CAJA DE PLASTICO PARA MEDIDOR DE AGUA, SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS (PLANO AP- 10.1 Y AP-10.2); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA; MANIOBRAS LOCALES; MANO DE OBRA; NIVELACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIMENSIONES.				
202-010-0003-0005	INSTALACION DE CAJA DE PLASTICO PARA MEDIDOR DE AGUA, SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS (PLANO AP- 10.1 Y AP-10.2); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA; MANIOBRAS LOCALES; MANO DE OBRA; NIVELACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIMENSIONES. CAJA DE PLASTICO CON MIRILLA DE HIERRO, TRAFICO VEHICULAR.	PZA	24.0000	\$ 795.03	\$ 19,080.72
	Precio Unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. **				
	Total de INSTALACION DE CAJA DE PLASTICO PARA MEDIDOR DE AGUA, SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS (PLANO AP-10.1 Y AP-10.2); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA; MANIOBRAS LOCALES; MANO DE OBRA; NIVELACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIMENSIONES.			\$	19,080.72
	** DIECINUEVE MIL OCHENTA PESOS 72/100 M.N. **				
	Total de INSTALACIONES (E)			\$	19,080.72
	** DIECINUEVE MIL OCHENTA PESOS 72/100 M.N. **				
	CONEXIONES (E)				
202 011 0012	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO.				
202-011-0012-0002	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DEBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	PZA	3.0000	\$ 6,584.12	\$ 19,752.36

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Precio Unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N. **				
202-011-0012-0003	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6")	PZA	2.0000	\$ 7,647.53	\$ 15,295.06
	Precio Unitario: ** SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N. **				
202-011-0012-0005	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	PZA	1.0000	\$ 11,106.85	\$ 11,106.85
	Precio Unitario: ** ONCE MIL CIENTO SEIS PESOS 85/100 M.N. **				
	Total de CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO.			\$	46,154.27
	** CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. **				
	Total de CONEXIONES (E)			\$	46,154.27
	** CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N. **				
	SUM. TOMAS DOMIC. E HIDRANTES VS INCENDIO (E)				
202 026 0004	SUMINISTRO DE CAJA DE PLASTICO PARA MEDIDOR DE AGUA PARA TRANSITO VEHICULAR CON CAPACIDAD DE CARGA 5,400KG , TIPO RECTANGULAR , COLOR NEGRO, TAPA CON SIGLAS SEGUN ORGANISMO CONTRATANTE EN LETRA DE 1"X1", RESISTENTE A LA INTEMPERIE USO RUDO, SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIMENSIONES.				
202-026-0004-0002	SUMINISTRO DE CAJA DE PLASTICO PARA MEDIDOR DE AGUA PARA TRANSITO VEHICULAR CON CAPACIDAD DE CARGA 5,400KG , TIPO RECTANGULAR , COLOR NEGRO, TAPA CON SIGLAS SEGUN ORGANISMO CONTRATANTE EN LETRA DE 1"X1", RESISTENTE A LA INTEMPERIE USO RUDO, SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIMENSIONES. CAJA DE PLASTICO CON MIRILLA PARA TOMA DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR.	PZA	27.0000	\$ 4,200.03	\$ 113,400.81
	Precio Unitario: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 03/100 M.N. **				
	Total de SUMINISTRO DE CAJA DE PLASTICO PARA MEDIDOR DE AGUA PARA TRANSITO VEHICULAR CON CAPACIDAD DE CARGA 5,400KG , TIPO RECTANGULAR , COLOR NEGRO, TAPA CON SIGLAS SEGUN ORGANISMO CONTRATANTE EN LETRA DE 1"X1", RESISTENTE A LA INTEMPERIE USO RUDO, SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIMENSIONES.			\$	113,400.81
	** CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS 81/100 M.N. **				
	Total de SUM. TOMAS DOMIC. E HIDRANTES VS INCENDIO (E)			\$	113,400.81
	** CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS 81/100 M.N. **				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Total de AGUA POTABLE (E)			\$	178,635.80
	** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **				
	ALCANTARILLADO SANITARIO (E)				
	INSTALACIONES (E)				
303 010 0031	INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL METODO DE CIELO ABIERTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) O POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO O HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO, TENDIDO, NIVELACION, LUBRICACION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO.				
303-010-0031-0001	INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL METODO DE CIELO ABIERTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) O POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO O HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO, TENDIDO, NIVELACION, LUBRICACION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 15 CM. (6") Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA PESOS 49/100 M.N. **	ML	91.7500	\$ 160.49	\$ 14,724.96
303-010-0031-0002	INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL METODO DE CIELO ABIERTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) O POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO O HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO, TENDIDO, NIVELACION, LUBRICACION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 20 CM. (8") Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 44/100 M.N. **	ML	310.1400	\$ 228.44	\$ 70,848.38
	Total de INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL METODO DE CIELO ABIERTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) O POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO O HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO, TENDIDO, NIVELACION, LUBRICACION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO.			\$	85,573.34
	** OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. **				
303 010 0034	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); O PEAD TERMOFOFUSIONABLE O DE ELECTROFUSION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, PARA DIAMETRO.				
303-010-0034-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); O PEAD TERMOFOFUSIONABLE O DE ELECTROFUSION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO DEL	PZA	14.5000	\$ 625.35	\$ 9,067.58

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, PARA DIAMETRO. DE 15 CM. (6") Precio Unitario: ** SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 35/100 M.N. **				
	Total de INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); O PEAD TERMOFUSIONABLE O DE ELECTROFUSION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, PARA DIAMETRO.			\$	9,067.58
	** NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. **				
303 010 0036	INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO.				
303-010-0036-0001	INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO. TEE-YEE DE 20X15 CM. (8"X6") O SILLETA DE 20X15 (8"X6") Precio Unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. **	PZA	14.5000	\$ 795.27	\$ 11,531.42
303-010-0036-0004	INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO. TEE-YEE DE 25X15 CM. (10"X6") O SILLETA DE 25X15 (10"X6") Precio Unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. **	PZA	10.0000	\$ 795.27	\$ 7,952.70
303-010-0036-0005	INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO. TEE-YEE DE 30x15 CM. (12"X6") O SILLETA DE 30X15 (12"X6") Precio Unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N. **	PZA	10.0000	\$ 795.27	\$ 7,952.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Total de INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO.			\$	27,436.82
	** VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. **				
	Total de INSTALACIONES (E)			\$	122,077.74
	** CIENTO VEINTIDOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. **				
	REPARACIONES Y REPOSICIONES (E)				
303 012 0001	REPARACION DE POZO DE VISITA (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TODO CONCRETOS Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA PROFUNDIDAD.				
303-012-0001-0004	REPARACION DE POZO DE VISITA (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TODO CONCRETOS Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA PROFUNDIDAD. DE 4.01 A 5.00 MTS., INCLUYE APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO, REHABILITACION DE MEDIA CAÑA.	PZA	1.0000	\$ 8,925.60	\$ 8,925.60
	Precio Unitario: ** OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N. **				
	Total de REPARACION DE POZO DE VISITA (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TODO CONCRETOS Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA PROFUNDIDAD.			\$	8,925.60
	** OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N. **				
	Total de REPARACIONES Y REPOSICIONES (E)			\$	8,925.60
	** OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N. **				
	SUMINISTRO DE TUBERIA (E)				
303 020 0023	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TRABAJAR EN SISTEMAS A GRAVEDAD A INSTALARSE POR EL METODO A CIELO ABIERTO, QUE CUMPLA CON LAS NORMA ASTM D3034 O ASTM F679 O ASTM F794 O ASTM F1803 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC); O ASTM F894, ASTM D3350, ASTM D3212 y ASTM F477 (VERSIONES				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD); O NMX-E-241-CNCP (VERSION VIGENTE) , 435420C DE ACUERDO A ASTM D3350, ASTM F477 Y NOM-001-CONAGUA-2011 PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO DE DOBLE PARED; O ASTM D3262 y NOM-001-CONAGUA (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO; O ANSI/AWWA C151/A21.51 O ISO 2531 (VERSION VIGENTE), ANSI/AWWA C104/A21.4 O ISO 4179 y ANSI/AWWA C105/A21.5 O ISO 8180 (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, CONEXIONES, JUNTAS Y ACCESORIOS DE UNION. PARA DIAMETRO.				
303-020-0023-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TRABAJAR EN SISTEMAS A GRAVEDAD A INSTALARSE POR EL METODO A CIELO ABIERTO, QUE CUMPLA CON LAS NORMA ASTM D3034 O ASTM F679 O ASTM F794 O ASTM F1803 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC); O ASTM F894, ASTM D3350, ASTM D3212 y ASTM F477 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD); O NMX-E-241-CNCP (VERSION VIGENTE) , 435420C DE ACUERDO A ASTM D3350, ASTM F477 Y NOM-001-CONAGUA-2011 PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO DE DOBLE PARED; O ASTM D3262 y NOM-001-CONAGUA (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO; O ANSI/AWWA C151/A21.51 O ISO 2531 (VERSION VIGENTE), ANSI/AWWA C104/A21.4 O ISO 4179 y ANSI/AWWA C105/A21.5 O ISO 8180 (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, CONEXIONES, JUNTAS Y ACCESORIOS DE UNION. PARA DIAMETRO. DE 15 CM. (6") Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CINCO PESOS 29/100 M.N. **	ML	91.7500	\$ 205.29	\$ 18,835.36
303-020-0023-0002	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TRABAJAR EN SISTEMAS A GRAVEDAD A INSTALARSE POR EL METODO A CIELO ABIERTO, QUE CUMPLA CON LAS NORMA ASTM D3034 O ASTM F679 O ASTM F794 O ASTM F1803 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC); O ASTM F894, ASTM D3350, ASTM D3212 y ASTM F477 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD); O NMX-E-241-CNCP (VERSION VIGENTE) , 435420C DE ACUERDO A ASTM D3350, ASTM F477 Y NOM-001-CONAGUA-2011 PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO DE DOBLE PARED; O ASTM D3262 y NOM-001-CONAGUA (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO; O ANSI/AWWA C151/A21.51 O ISO 2531 (VERSION VIGENTE), ANSI/AWWA C104/A21.4 O ISO 4179 y ANSI/AWWA C105/A21.5 O ISO 8180 (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, CONEXIONES, JUNTAS Y ACCESORIOS DE UNION. PARA DIAMETRO. DE 20 CM. (8") Precio Unitario: ** TRESCIENTOS OCHO PESOS 53/100 M.N. **	ML	319.0300	\$ 308.53	\$ 98,430.33

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Total de SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TRABAJAR EN SISTEMAS A GRAVEDAD A INSTALARSE POR EL METODO A CIELO ABIERTO, QUE CUMPLA CON LAS NORMA ASTM D3034 O ASTM F679 O ASTM F794 O ASTM F1803 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC); O ASTM F894, ASTM D3350, ASTM D3212 y ASTM F477 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD); O NMX-E-241-CNCP (VERSION VIGENTE), 435420C DE ACUERDO A ASTM D3350, ASTM F477 Y NOM-001-CONAGUA-2011 PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO DE DOBLE PARED; O ASTM D3262 y NOM-001-CONAGUA (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO; O ANSI/AWWA C151/A21.51 O ISO 2531 (VERSION VIGENTE), ANSI/AWWA C104/A21.4 O ISO 4179 y ANSI/AWWA C105/A21.5 O ISO 8180 (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, CONEXIONES, JUNTAS Y ACCESORIOS DE UNION. PARA DIAMETRO.			\$	117,265.69
	** CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. **				
	Total de SUMINISTRO DE TUBERIA (E)			\$	117,265.69
	** CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. **				
	SUM. DESCARGAS DOMIC., PZAS. ESPEC., VALVULAS (E)				
303 021 0010	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35) VERSION ACTUALIZADA; O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION NMX-CC-9001-IMNC (VERSION VIGENTE), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO				
303-021-0010-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35) VERSION ACTUALIZADA; O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION NMX-CC-9001-IMNC (VERSION VIGENTE), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO CODO DE 15 CM. (6") X 45° Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **	PZA	15.0000	\$ 196.38	\$ 2,945.70
	Total de SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35) VERSION ACTUALIZADA; O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION NMX-CC-9001-IMNC (VERSION VIGENTE), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO			\$	2,945.70
	** DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. **				
303 021 0012	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PARA TUBERIA DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE AGREGADO GRUESO Y EMPAQUE DE NEOPRENO PARA ENTRONCAR AL POZO DE VISITA INCLUYE: JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 O ALGUN OTRO SELLADOR				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
303-021-0012-0001	ADECUADO ENTRE LA TUBERIA Y EL ANILLO DE CONCRETO; MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PARA TUBERIA DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE AGREGADO GRUESO Y EMPAQUE DE NEOPRENO PARA ENTRONCAR AL POZO DE VISITA INCLUYE: JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 O ALGUN OTRO SELLADOR ADECUADO ENTRE LA TUBERIA Y EL ANILLO DE CONCRETO; MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 20 CMS. (8") Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N. **	PZA	13.0000	\$ 1,165.37	\$ 15,149.81
	Total de SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PARA TUBERIA DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE AGREGADO GRUESO Y EMPAQUE DE NEOPRENO PARA ENTRONCAR AL POZO DE VISITA INCLUYE: JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 O ALGUN OTRO SELLADOR ADECUADO ENTRE LA TUBERIA Y EL ANILLO DE CONCRETO; MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. ** QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **				\$ 15,149.81
303 021 0014	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35) VERSION ACTUALIZADA; O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION NMX-CC-9001-IMNC (VERSION VIGENTE), O POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) ASTM D3262 Y ASTM D4161, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO, PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO.				
303-021-0014-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35) VERSION ACTUALIZADA; O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION NMX-CC-9001-IMNC (VERSION VIGENTE), O POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) ASTM D3262 Y ASTM D4161, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO, PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 20X15 CM. (8"X6") Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCO PESOS 30/100 M.N. **	PZA	15.0000	\$ 405.30	\$ 6,079.50
	Total de SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35) VERSION ACTUALIZADA; O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION NMX-CC-9001-IMNC (VERSION VIGENTE), O POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) ASTM D3262 Y ASTM D4161, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO, PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. ** SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **				\$ 6,079.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

Total de SUM. DESCARGAS DOMIC., PZAS. ESPEC., VALVULAS (E) \$ 24,175.01

** VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. **

POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES (E)

303 030 0007

POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD.

303-030-0007-0006

POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 1.00 MTS.

PZA

1.0000 \$ 20,582.24 \$ 20,582.24

Precio Unitario: ** VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. **

Total de POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA

\$ 20,582.24

HOJA 43

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD.				
	** VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N. **				
303 030 0047	SUMINSTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE.				
303-030-0047-0001	SUMINSTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. Precio Unitario: ** TRECE MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 28/100 M.N. **	PZA	3.0000	\$ 13,713.28	\$ 41,139.84
303-030-0047-0002	SUMINSTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. 20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD. Precio Unitario: ** DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 16,171.13	\$ 16,171.13
303-030-0047-0003	SUMINSTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 2.25 MTS. DE PROFUNDIDAD. Precio Unitario: ** DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 98/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 18,628.98	\$ 18,628.98
303-030-0047-0004	SUMINSTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. PARA DIAMETRO DE. 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 3.25 MTS. DE PROFUNDIDAD. Precio Unitario: ** VEINTIUN MIL SETECIENTOS UN PESOS 30/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 21,701.30	\$ 21,701.30
	Total de SUMINSTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE.			\$	97,641.25
	** NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **				
303 030 0048	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE.				
303-030-0048-0001	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD. Precio Unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 16/100 M.N. **	PZA	3.0000	\$ 5,970.16	\$ 17,910.48
303-030-0048-0002	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD. Precio Unitario: ** CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 16/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 5,970.16	\$ 5,970.16
303-030-0048-0003	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 2.25 MTS. DE PROFUNDIDAD. Precio Unitario: ** SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 33/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 7,329.33	\$ 7,329.33
303-030-0048-0004	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 3.25 MTS. DE PROFUNDIDAD. Precio Unitario: ** SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 33/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 7,329.33	\$ 7,329.33
	Total de INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE.			\$	38,539.30
	** TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **				
	Total de POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES (E)			\$	156,752.79

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.**INVITACION No:**

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **					
Total de ALCANTARILLADO SANITARIO (E)				\$	429,206.83
** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 83/100 M.N. **					
ALBAÑILERIA (E)					
LOSAS, MUROS, APLANADOS Y PINTURAS (E)					
404 030 0022	REPARACION DE ELEMENTO ESTRUCTURALES EN URBANIZACION (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); INCLUYE: DETALLADO, REPARACION; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA.				
404-030-0022-0001	REPARACION DE ELEMENTO ESTRUCTURALES EN URBANIZACION (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); INCLUYE: DETALLADO, REPARACION; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA. GUARNICION. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 24/100 M.N. **	ML	10.0000	\$ 816.24	\$ 8,162.40
Total de REPARACION DE ELEMENTO ESTRUCTURALES EN URBANIZACION (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); INCLUYE: DETALLADO, REPARACION; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA.				\$	8,162.40
** OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **					
Total de LOSAS, MUROS, APLANADOS Y PINTURAS (E)				\$	8,162.40
** OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **					
REGISTROS (E)					
404 060 0003	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION.				
404-060-0003-0011	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 1.20X1.20X0.80 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO. Precio Unitario: ** NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 18/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 9,737.18	\$ 9,737.18
404-060-0003-0012	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES	PZA	1.0000	\$ 8,121.98	\$ 8,121.98

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 1.00X1.00X0.80 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO. Precio Unitario: ** OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 98/100 M.N. **				
404-060-0003-0013	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 0.90X0.70X0.80 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO. Precio Unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	PZA	8.0000	\$ 6,596.68	\$ 52,773.44
404-060-0003-0014	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 1.40X1.30X1.00 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO. Precio Unitario: ** DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 12,276.08	\$ 12,276.08
404-060-0003-0015	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE	PZA	2.0000	\$ 5,371.38	\$ 10,742.76

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO. Precio Unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION.			\$	93,651.44
	** NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **				
	Total de REGISTROS (E)			\$	93,651.44
	** NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **				
	ALBAÑILERIA (E)				
404 090 0046	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION.				
404-090-0046-0001	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. TRAZO Y NIVELACIÓN; INCLUYE: TRAZO DE EJES, COLOCACIÓN DE NIVELES, SECCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO EJES DE CONSTRUCCIÓN Y NIVELES DE REFERENCIA EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA, INCLUYE, EQUIPO TOPOGRAFICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** DOCE PESOS 42/100 M.N. **	M2	2,931.3400	\$ 12.42	\$ 36,407.24
404-090-0046-0002	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO, EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE ESCARIFICADO CON EQUIPO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR. Precio Unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **	M2	3,435.7400	\$ 46.38	\$ 159,349.62
404-090-0046-0003	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA LA CAPA SUBRASANTE PARA UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM., INCLUYE MATERIAL DE BANCO CON ARENA LIMOSA SM-SC, VRS NO MENOR AL 10 %, PVSM 1700-2000 KG/CM2 (TUCURUGUAY), COMPACTADO EN CAPAS 20 CMS. DE ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 50/100 M.N. **	M2	4,047.6500	\$ 409.50	\$ 1'657,512.68
404-090-0046-0004	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO, PARA LOSAS DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"); INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE 6""X6""-10/10, CORTES, TRASLAPES, CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACERO	M2	636.1900	\$ 544.73	\$ 346,551.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	DE REFUERZO PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y/O LONGITUDINALES, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. **				
404-090-0046-0005	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SOBREPrecio PARA EL BOMBEO DE CONCRETO (SEGUN ESPECIFICACIONES); INCLUYE: EQUIPO PARA SU COLOCACION, TRANSPORTE, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y MANO DE OBRA. PARA RESISTENCIA. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N. **	M3	510.7100	\$ 387.11	\$ 197,700.95
404-090-0046-0006	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-38 DE 20 CM DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES; CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACERO DE REFUERZO PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y/O LONGITUDINALES, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA, ACABADO SEGUN PROYECTO; NIVELADO, COMPACTADO; LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. Precio Unitario: ** NOVECIENTOS SIETE PESOS 57/100 M.N. **	M2	525.8200	\$ 907.57	\$ 477,218.46
404-090-0046-0007	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO, PARA LOSAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"); INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE 6"X6"-10/10, CORTES, TRASLAPES, ACARREO, COLCOACION, CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACERO DE REFUERZO PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y/O LONGITUDINALES, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 58/100 M.N. **	M2	2,005.3100	\$ 870.58	\$ 1,745,782.78
404-090-0046-0009	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RENIVELACION DE POZOS DE VISITA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES, CON LADRILLO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ANILLO DE ACERO CON VARILLA DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM, COLADO DE PROTECCION DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. EXISTENTE, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, HABILITADO DE ACERO, CORTE, DESPERDICIO, ARMADO, COLOCACION, NIVELACION, EQUIPO, APLANADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **	PZA	6.5000	\$ 7,277.62	\$ 47,304.53

HOJA 48

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
404-090-0046-0010	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE CONCRETO DE CESPT., CON CONCRETO FC 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, CONTRAMARCO DE PERFIL DE 6" DE PERALTE CON PESO DE 8.2 LB/PIE, DE ACERO A36, CON EMPARRILLADO DE VARILLA DEL # 4 A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, MARCO T TAPA DE FO.FO., PERNO DE FO.FO. PARA CAJA DE DE OPERACION DE VALVULAS , INCLUYE COLOCACION, NIVELACION, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 32/100 M.N. **	PZA	3.0000	\$ 14,817.32	\$ 44,451.96
404-090-0046-0011	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. LETRERO SIP-7 (178X71 CM). INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO, DURANTE LAS 24 HORAS. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. **	PZA/D	11.0000	\$ 438.41	\$ 4,822.51
404-090-0046-0012	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. LETRERO SIP-8 (178X71 CM). INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO, DURANTE LAS 24 HORAS. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N. **	PZA/D	1.0000	\$ 438.41	\$ 438.41
404-090-0046-0013	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. LETRERO SR-9 (71X71 CM), INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO, DURANTE LAS 24 HORAS. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 49/100 M.N. **	PZA/D	1.0000	\$ 315.49	\$ 315.49
404-090-0046-0014	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. BARRERAS DE PLASTICO. Precio Unitario: ** CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. **	PZA/D	20.0000	\$ 178.63	\$ 3,572.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
404-090-0046-0015	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA PERIMETRAL A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"X6"-10/10 DE 2.20 DE ALTO, COMO PROTECCION EN EL PERIMETRO DE LA OBRA FIJA CON POSTES DE POLIN DE 4"X4"X 10 PIES CLASE No. 3 A CADA 4.00 MTS, INCLUYE PERFORACION PARA INCAR EL POLIN EN BANQUETA, COLOCACION DE POSTES DE MADERA, MALLA ELECTROSOLDADA, CLAVOS, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, ACAREO A CUALQUIER LUGAR DE LA OBRA, CON REUBICACION SEGUN LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA PESOS 46/100 M.N. **	M2	672.5700	\$ 130.46	\$ 87,743.48
404-090-0046-0016	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE PLASTICO NARANJA DE 1.20 DE ALTO, COMO PROTECCION EN EL PERIMETRO DE LA OBRA FIJA A LA MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE MALLA DE PLASTICO, CLAVOS, HERRAMIENTA, ACAREO A CUALQUIER LUGAR DE LA OBRA CON REUBICACION SEGUN LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CUARENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. **	M2	328.2100	\$ 43.03	\$ 14,122.88
404-090-0046-0017	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE REPELENTE DE AGUA TRANSPARENTE MARCA SIKAGUARD 70, COLOCADO POR ASPERSION A DOS MANOS SOBRE PIEDRA PORFIDO; INCLUYE: SUMINISTRO DE SIKAGUARD, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 19/100 M.N. **	M2	155.1500	\$ 224.19	\$ 34,783.08
404-090-0046-0018	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE AROS METALICOS PARA ARRIATES DE 1.50 MT DE DIAMETRO DE SOLERA DE 4"X3/16" CON ANCLAS DE VARILLA DEL # 3 DE 15 CM DE LARGO, INCLUYE, HABILITADO, CORTES, SOLDADURA, ANCLAS, DESPERDICIO, ACARREOS Y PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, COLOCACION, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 92/100 M.N. **	PZA	32.0000	\$ 1,850.92	\$ 59,229.44
404-090-0046-0019	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO, PARA GRECA DE CENEFA DE 46 X 20 CM CON CONCRETO, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"); INCLUYE: CIMBRA; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ARMADA CON CUATRO VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM. ALAMBRE RECOCIDO, DOBLECES, CORTES, DESPERDICIO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **	ML	350.0200	\$ 996.92	\$ 348,941.94
404-090-0046-0020	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO, PARA GRECA DE CENEFA DE 15 X 19 CM CON CONCRETO, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"); INCLUYE: CIMBRA,	ML	74.7500	\$ 552.18	\$ 41,275.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N. **				
404-090-0046-0021	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO ADITIVO ACELERANTE A LAS 72 HORAS PARA CONCRETO. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 14/100 M.N. **	S/M3.	507.6900	\$ 316.14	\$ 160,501.12
404-090-0046-0022	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. LIMPIEZA DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: BARRIDO A MANO, ACAMELLONAMIENTO DE BASURA Y ESCOMBRO, REGADO DE SUPERFICIE CON AGUA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	M2	2,931.3400	\$ 32.00	\$ 93,802.88
404-090-0046-0023	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DESMONTAJE DE MONUMENTOS DE CONCRETO DE DIMENSIONES DE 1.00 A 3.00 MTS DE ALTO, PARA SER ENTREGADOS AL H. AYUNTAMIENTO EN PUNTO DESIGNADOS POR ELLOS, INCLUYE, GRUA, CAMA BAJA, CARGA Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, DESMONTAJE, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	2.0000	\$ 12,272.00	\$ 24,544.00
404-090-0046-0024	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DESMONTAJE DE MONUMENTOS DE CONCRETO DE DIMENSIONES DE 3.00 A 5.00 MTS DE ALTO, PARA SER ENTREGADOS AL H. AYUNTAMIENTO EN PUNTO DESIGNADOS POR ELLOS, INCLUYE, GRUA, CAMA BAJA, CARGA Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, DESMONTAJE, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 12,272.00	\$ 12,272.00
404-090-0046-0025	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE ESCENARIO CIRCULAR DE 3.36 DE DIAMETRO Y 60 CM DE ALTO A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CELDAS COLADAS CON CONCRETO FC 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA A CADA 60 CM, CON ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DEL # 2 A CADA 60 CM, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C DE 250 KG/ CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DEL # 4 A CADA 25 CM AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO FINO, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE 1:3, ACABADO PULIDO FINO, INCLUYE TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRA PERIMETRAL, HERRAMIENTA ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	\$ 23,966.82	\$ 23,966.82

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	Precio Unitario: ** VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 82/100 M.N. **				
404-090-0046-0026	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLCOACION DE TUBERIA DE PVC DE 1-1/4" DE DIAMETRO PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE TUBERIA, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIO, CURVAS, EXCAVACION SUPERFICIAL, RELLENO, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, TRAZO Y MANO DE OBRA.	ML	906.0000	\$ 153.15	\$ 138,753.90
	Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. **				
404-090-0046-0027	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLCOACION DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO PARA RED DE FIBRA OPTICA, INCLUYE TUBERIA, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIO, CURVAS, EXCAVACION SUPERFICIAL, RELLENO, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, TRAZO Y MANO DE OBRA.	ML	415.8000	\$ 197.79	\$ 82,241.08
	Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. **				
404-090-0046-0028	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON CABLE # 8 EN TRES LINEAS, INCLUYE CABLE, DESPERDICIO, AMARRES, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, GUIA, TAPE AISLANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	516.8500	\$ 136.55	\$ 70,575.87
	Precio Unitario: ** CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. **				
404-090-0046-0029	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE REGISTRO DE CONCRETO POLIMERICO DE 58X69X68 CM PARA LA RED DE FIBRA OPTICA, INCLUYE, SUMINISTRO, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.0000	\$ 1,707.33	\$ 10,243.98
	Precio Unitario: ** UN MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 33/100 M.N. **				
404-090-0046-0030	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO POLIMERICO DE 58X69X68 CM PARA LA RED DE FIBRA OPTICA, INCLUYE, INSTALACION, EXCAVACION, AFINE DE TALUD, NIVELACION, RELLENO, EQUIPO, HERRAMIENTA ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.0000	\$ 2,797.70	\$ 19,583.90
	Precio Unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **				
404-090-0046-0031	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RENIVELACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE C.F.E., CON LADRILLO 7X14X28 CM Y MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, CON APLANDO INTERIOR DE 20 CM DE ESPESOR, INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO., INCLUYE COLOCACION, NIVELACION, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	\$ 5,341.99	\$ 10,683.98
	Precio Unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. **				
404-090-0046-0032	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE TAPA ELECTRICA DE 84 CMS DE CONCRETO POLIMERICO UBICADO FRENTE AL MURAL (LOTE BALDIO ENTRE 4TA Y 5TA), INCLUYE: ADQUISICION, LLEVADO A LA OBRA, BAJADO AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.0000	\$ 4,937.43	\$ 4,937.43
	Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **				
404-090-0046-0033	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. NIVELACION DE REGISTRO DE TELEFONIA DE 0.60X1.00 A	PZA	3.0000	\$ 3,734.41	\$ 11,203.23

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	BASE DE ANGULO DE 2" PARA CONTRAMARCO Y 1 1/2" PARA TAPAS, COLADO EN TAPA CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTROS, DESMONTAJE Y MONTAJE, RENIVELACION, CIMBRADO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N. **				
404-090-0046-0034	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA LAMPARAS DE 40X40X80 CM, DE FC 250 KG/CM2, CON ANCLAS DE 3/4"X36" DE LARGO CON 4" DE ROSCA ESTANDAR Y ESTRIBOS DE ALAMBRO DEL # 2 A CADA 15 CM. INCLUYE CIMBRA, EXCAVACION A MANO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, HABILITADO, CORTES DESPERDICIO, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. **	PZA	14.0000	\$ 6,662.83	\$ 93,279.62
404-090-0046-0035	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE LUMINARIAS FORLIGHTING DE 3.00 ALTO Y 0.15 MTS DE DIAMETRO, COLOR NEGRO, INCLUYE ACARREO DE LUMINARIAS A CUALQUIER LUGAR DE LA OBRA, CONEXION ELECTRICA, FIJACION, PRUEBAS DE ENCENDIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL TRECE PESOS 12/100 M.N. **	PZA	14.0000	\$ 1,013.12	\$ 14,183.68
404-090-0046-0036	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIAS TIPO FAROL EXISTENTES, INCLUYE CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS DE ENCENDIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL TRECE PESOS 12/100 M.N. **	PZA	10.0000	\$ 1,013.12	\$ 10,131.20
404-090-0046-0037	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE TIRAS DE MADERA DE 2"X2" PARA FIJAR LOS ARBOLES EN AREAS JARDINADAS, TUBERIA DE PVC DE 1 1/4" DE DIAMETRO Y 1.00 MTO DE ALTO, PARA RIEGO DE ARBOLES, INCLUYE, EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO DE MATERIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 3/4", FIJACION, HERRAMIENTA, NIVELACION Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL CUARENTA PESOS 13/100 M.N. **	PZA	16.0000	\$ 1,040.13	\$ 16,642.08
404-090-0046-0038	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE BOTES DE BASURA PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, FIJOS AL PISO CON TAQUETES EXPANSORES DE 3/8" X 2", INCLUYE: ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, FIJACION, NIVELACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 76/100 M.N. **	PZA	7.0000	\$ 1,630.76	\$ 11,415.32
404-090-0046-0039	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE BOLARDO DE ACERO COLOR NEGRO DE 17 X 110 CM, CON ANCLAS DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE 0.30M X 0.30M, EXCAVACION A MANO, COLADO CON CONCRETO HECHO A MANO F'C= 250 KG/CM2, VIBRADO, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. **	PZA	32.0000	\$ 7,257.10	\$ 232,227.20
404-090-0046-0040	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE PIEDRA PORFIDO COLOR GRIS DE	M2	550.0000	\$ 1,669.31	\$ 918,120.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	APROXIMADAMENTE 10X10 CM CON ESPESOR VARIABLE, INCLUYE, FLETE DE MATERIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TIJUANA, MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBADO, ACARREO DE BODEGA AL SITIO DE LA OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. **				
404-090-0046-0041	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE PIEDRA PORFIDO COLOR GRIS DE APROXIMADAMENTE 10X10 CM CON ESPESOR VARIABLE, ADHERIDO AL FIRME DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 Y MORTERO PISO SOBRE PISO, INCLUYE, TRAZO, NIVELACION, COLOCACION, DESPERDICIO, CORTES, MANIOBRAS LOCALES, SELECCION DE PIEDRA, ACARREO A CUALQUIER SITIO DE LA OBRA, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 91/100 M.N. **	M2	550.0000	\$ 1,970.91	\$ 1'084,000.50
404-090-0046-0042	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLCOACION DE BOQUILLA SOBRE PIEDRA PORFIDO DE 25X25 MM, CON MORTERO PISO SOBRE PISO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE DESMOLDANTE EN LA SUPERFICE DE LA PIEDRA, MORTERO, ESPARCIDO, DESPERDICIO, ACARREO A CUALQUIER LUGAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. **	M2	636.1900	\$ 452.74	\$ 288,028.66
404-090-0046-0043	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO, PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO (BANCAS), CON CONCRETO, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"), ACABADO APARENTE DE 4.01X0.46X0.46 MTS. ARMADA CON CUATRO VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM; INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTES, DESPERDICIO, TRASLAPES, HABILITADO, ARMADO ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. **	PZA	3.0000	\$ 8,268.74	\$ 24,806.22
404-090-0046-0044	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE METAL CON ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" Y TAPA DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 PARA REGISTRO TELEFONICO DE 1.00X0.60 MTS, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA, PRIMER, COLOCACION, NIVELACION, CONCRETO, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 36/100 M.N. **	PZA	3.0000	\$ 2,929.36	\$ 8,788.08
404-090-0046-0045	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. EN CRUCEROS Y DELIMITACION DE OBRA DE LA CINTA DE 3" DE PRECAUCION COLOR AMARILLO, DURANTE LAS 24 HORAS. Precio Unitario: ** DIEZ PESOS 76/100 M.N. **	ML	538.0500	\$ 10.76	\$ 5,789.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
404-090-0046-0046	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. PLANTILLA CON GRAVILLA DE 3/8" EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DE CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. **	M2	221.3200	\$ 151.11	\$ 33,443.67
404-090-0046-0047	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE GRAVILLA DE 3/8" PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENIZADO, HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **	M3	124.1400	\$ 1,177.80	\$ 146,212.09
404-090-0046-0048	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE BANCO CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 11/100 M.N. **	M3	73.4000	\$ 818.11	\$ 60,049.27
404-090-0046-0049	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR. Precio Unitario: ** OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 11/100 M.N. **	M3	10.6900	\$ 818.11	\$ 8,745.60
404-090-0046-0050	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE TUBERIA PEAD DE 15" DE DIAMETRO CORRUGADA, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIO, INSTALACION, NIVELACION, TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **	ML	95.1000	\$ 198.13	\$ 18,842.16
404-090-0046-0051	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRON DE TUBERIA PEAD DE 15" DE DIAMETRO CORRUGADA, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA Precio Unitario: ** NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. **	ML	95.1000	\$ 989.98	\$ 94,147.10

HOJA 55

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
404-090-0046-0052	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 1.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 46/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 14,664.46	\$ 14,664.46
404-090-0046-0053	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 2.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 50/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 25,304.50	\$ 25,304.50
404-090-0046-0054	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 1.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, MANIOBRAS LOCALES, RESANES CON MORTERO, NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 4,034.92	\$ 4,034.92
404-090-0046-0055	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 2.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, MANIOBRAS LOCALES, RESANES CON MORTERO, NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 4,925.66	\$ 4,925.66
404-090-0046-0056	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL DE 1.46X1.30X1.275 MTS A BASE DE LADRILLO RECOCIDO DE 7X14X28 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MEDIAS CAÑAS CON CONCRETO FC 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, FIRME DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA # 3 A CADA 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE TRAZO NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIAL. ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 81/100 M.N. **	PZA	4.0000	\$ 14,826.81	\$ 59,307.24
404-090-0046-0057	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS PLUVIALES DE 0.90X1.00 MT CON MARCO Y CONTRAMARCO, A BASE DE SOLERA DE 2"X3/16" Y ANGULO DE 2"X2"X3/16", CON METAL DESPLEGADO DE 1/2" CAL 20, INCLUYE SOLERAS, ANGULOS, PRIMER, PINTURA COLOR NEGRO ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, DOBLECES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N. **	PZA	3.0000	\$ 14,273.13	\$ 42,819.39
404-090-0046-0058	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DE MATERIAL DE	PZA	1.0000	\$ 4,147.12	\$ 4,147.12

HOJA 56

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.**INVITACION No:**

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. HASTA 3.00 MTS. Precio Unitario: ** CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. **				
404-090-0046-0059	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD HASTA 3.00 MTS. Precio Unitario: ** DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	1.0000	\$ 2,049.52	\$ 2,049.52
404-090-0046-0060	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ABAS 3" PARA LA CONEXION DE BAJANTES PLUVIALES DE LOCARIOS A REGISTROS PLUVIALES; INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, INSTALACION, DEMOLICION, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N. **	ML	43.5700	\$ 234.87	\$ 10,233.29
404-090-0046-0061	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR TRANSPARENTE SOBRE LA PIEDRA PORFIDO, COMO ACABADO FINAL, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, LIMPIEZA, APLICACION, DESPERDICIO, ACARREO A CUALQUIER LUGAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	M2	636.1900	\$ 299.60	\$ 190,602.52
404-090-0046-0062	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. CONCRETO HIDRAULICO. Precio Unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N. **	M3	337.4000	\$ 666.25	\$ 224,792.75
404-090-0046-0063	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. EXCAVACION EN CORTE DE TERRACERIA DE MATERIAL TIPO "B" O TERRENO NATURAL, CON EQUIPO, MECANICO, CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILOMETRO, MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. MEDIDO EN SECCION. Precio Unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. **	M3	1,332.0300	\$ 244.95	\$ 326,280.75
404-090-0046-0064	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE CENEFA DE CUARZO DECORATIVO PUESTO EN PISO, MURO(CENEFA), DE ESPESOR DE 3.5MM EN PROMEDIO COLORES GRISES-ROJO Y NARANJA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PERFILADO EN LOS BORDES, DESBASTE CON COPA DE DIAMANTE, ENMASCARILLADO O PROTECCION, COLOCACION DE PRIMARIO UTILIZADO COMO BARRERA DE VAPOR, ARENA SILICA PARA RENIVELACION CON ESPESORES PROMEDIO DE HASTA 3.5 MM, APLICADO CON RESINA EPOXICA(	M2	172.3400	\$ 5,243.10	\$ 903,595.85

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	SIKAFLOOR 161 C/COLOR), COLOCACION DE MORTERO DECORATIVO DE CUARZO A RAZON DE 8.8 KG/CM2 A DOS MANOS Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO RESISTENTE A RAYOS UV, MARCA ALLCHEM MOD. E512 FK POLIASPARTICO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DURANTE EL SECADO. Precio Unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N. **				
404-090-0046-0065	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE CENEFA DE CUARZO DECORATIVO PUESTO EN PISO (MURO, BANCAS Y ESCENARIOS), DE ESPESOR DE 3.5MM EN PROMEDIO COLORES GRIS Y NARANJA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PERFILADO EN LOS BORDES, DESBASTE CON COPA DE DIAMANTE, ENMASCARILLADO O PROTECCION, ARENA SILICA PARA RENIVELACION CON ESPESORES PROMEDIO DE HASTA 3.5 MM, APLICADO CON RESINA EPOXICA(SIKAFLOOR 161 C/COLOR), COLOCACION DE MORTERO DECORATIVO DE CUARZO A RAZON DE 8.8 KG/CM2 A DOS MANOS Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO RESISTENTE A RAYOS UV, MARCA ALLCHEM MOD. E512 FK POLIASPARTICO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DURANTE EL SECADO. Precio Unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **	M2	26.0700	\$ 2,798.24	\$ 72,950.12
404-090-0046-0066	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DETALLADO DE BANQUETA EXISTENTE CON MORTERO DE FRAGUADO RAPIDO DE BAJA PERMEABILIDAD ""MORTEMIX"" DE ESPESOR DE HASTA 4MM, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON DESBASTE DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA CON MAQUINA PULIDORA, ACABADO PULIDO FINO, INCLUYE: MORTERO MORTEMIX, PULIDO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA DE CONCRETO, DESPERDICIO, PERFILADO DE AREA, AGUA, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER LUGAR Y MANO DE OBRA. Precio Unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	M2	100.6000	\$ 347.20	\$ 34,928.32
404-090-0046-0067	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO EN TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS, REGISTROS CFE. INCLUYENDO: LIMPIEZA, LIJADO, DETALLADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Precio Unitario: ** CIENTO CUATRO PESOS 51/100 M.N. **	PZA	22.0000	\$ 104.51	\$ 2,299.22
Total de CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION.				\$ 10'962,623.48	
** DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 47/100 M.N. **					
Total de ALBAÑILERIA (E)				\$ 10'962,623.48	
** DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 47/100 M.N. **					
Total de ALBAÑILERIA (E)				\$ 11'064,437.32	
** ONCE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. **					
Total de REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				\$ 15'053,648.32	
** QUINCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

Subtotal de Presupuesto

\$ 15'053,648.32

** QUINCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **

I.V.A. 16% \$ 2'408,583.73

Total \$ 17'462,232.05

** DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N. **

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.						
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.						
	TERRACERIAS	11/Jun/2026	120c	08/Oct/2026		\$932,165.38	6.19%
	AGUA POTABLE	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026		\$165,880.92	1.10%
	ALCANTARILLADO SANITARIO	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026		\$381,809.12	2.54%
	ALBAÑILERIA	20/Jun/2026	100c	27/Sep/2026		\$93,426.82	0.62%
	ACARREOS	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026		\$780,245.39	5.18%
	SEÑALAMIENTOS	11/Jun/2026	120c	08/Oct/2026		\$485,080.13	3.22%
	TERRACERIAS (E)	11/Jun/2026	120c	08/Oct/2026		\$542,760.61	3.61%
	AGUA POTABLE (E)	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026		\$178,635.80	1.19%
	ALCANTARILLADO SANITARIO (E)	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026		\$429,206.83	2.85%
	ALBAÑILERIA (E)	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026		\$11'064,437.32	73.50%
TOTAL:						\$15'053,648.30	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

\$136,803.03	\$307,571.35	\$289,117.09	\$193,099.53	\$5,574.37
	\$36,286.44	\$81,212.53	\$48,381.94	
\$49,265.70	\$153,955.27	\$144,717.95	\$33,870.19	
\$9,644.04	\$30,137.67	\$28,329.43	\$25,315.67	
\$36,150.20	\$261,827.30	\$246,117.67	\$135,150.21	
\$79,563.42	\$128,328.07	\$120,628.40	\$123,194.93	\$33,365.29
\$45,504.41	\$166,703.40	\$156,701.21	\$140,141.82	\$33,709.76
		\$72,841.78	\$83,247.75	\$22,546.27
		\$175,016.37	\$200,018.70	\$54,171.76
	\$3'501,404.18	\$3'291,319.98	\$3'361,348.07	\$910,365.07

TOTAL PARCIAL:	\$456,930.80	\$4'586,213.76	\$4'606,002.41	\$4'344,768.81	\$1'059,732.52
% PARCIAL:	\$456,930.80	\$5'043,144.56	\$9'649,146.97	\$13'993,915.78	\$15'053,648.30
% ACUMULADO:	3.04%	30.46%	30.60%	28.86%	7.04%
		33.50%	64.10%	92.96%	100.00%

HOJA 2

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 8556
tlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.						
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.						
	TERRACERIAS						
	RUPTURAS						
	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION.						
001-010-0003-0002	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. CONCRETO HIDRAULICO ARMADO.	11/Jun/2026	95c	13/Sep/2026	666.25	\$20,653.75	0.14%
	RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL 1ER. KM. MEDIDO EN SECCION.						
001-010-0005-0004	RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL 1ER. KM. MEDIDO EN SECCION. PARA ESPESOR. CUALQUIER ESPESOR.	11/Jun/2026	95c	13/Sep/2026	506.89	\$70,001.51	0.47%
	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION.						
001-010-0009-0001	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION. ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE.	11/Jun/2026	95c	13/Sep/2026	717.50	\$71.75	0.00%

REPOSICIONES

HOJA 1

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (064) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	REPOSICION DE CONCRETO ESTAMPADO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MOLDES, COLORANTES, DESMOLDANTES, SELLO DE BARNIZ, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA REPOSICION.						
001-020-0003-0002	REPOSICION DE CONCRETO ESTAMPADO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MOLDES, COLORANTES, DESMOLDANTES, SELLO DE BARNIZ, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA REPOSICION. ESTAMPADO CON COLOR.	09/Sep/2026	30c	08/Oct/2026	4,116.46	\$20,582.30	0.14%
	EXCAVACIONES Y CORTES						
	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD.						
001-030-0015-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	112.22	\$75,005.60	0.50%
001-030-0015-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS.	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	136.24	\$24,527.29	0.16%
001-030-0015-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO;	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	198.69	\$3,179.04	0.02%

HOJA 2

Bld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int. A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9558
zlcgrupocnstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL
Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.						
	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD.						
001-030-0016-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS.	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	282.01	\$28,201.00	0.19%
001-030-0016-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	332.54	\$2,992.86	0.02%
	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO; INCLUYE: EQUIPO PESADO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION						

HOJA 3

Bldv. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10486 Piso 8 Int A,
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocnstrctor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD.							
001-030-0017-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO; INCLUYE: EQUIPO PESADO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	282.01	\$2,137.64	0.01%
EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD.							
001-030-0021-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	206.23	\$24,807.41	0.16%
001-030-0021-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS.	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	256.76	\$3,563.83	0.02%
001-030-0021-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	307.29	\$921.87	0.01%

HOJA 4

Bldo. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 1848B Piso 8 Int. A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 710 9556
zlcgrupocnstrctor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.						
	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD.						
001-030-0022-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS.	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	282.01	\$2,820.10	0.02%
001-030-0022-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	332.54	\$997.62	0.01%
	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO DAÑARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA.						
001-030-0036-0001	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO DAÑARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA. INSTALACIONES EXISTENTES.	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	344.04	\$5,456.47	0.04%

HOJA 5

Bld. Gral. Rodolfo Sánchez Taboada 1048B Piso 3 Int. A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES							
PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA.							
001-040-0001-0001	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	18/Jun/2026	95c	20/Sep/2026	53.98	\$1,572.44	0.01%
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2.	18/Jun/2026	95c	20/Sep/2026	131.96	\$19,902.21	0.13%
PLANTILLA EN ZANJAS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION Y ACOMODO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.							
001-040-0002-0002	PLANTILLA EN ZANJAS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION Y ACOMODO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. CON GRAVA T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, ABSORCION DE 0.2 A 4.0 %.	18/Jun/2026	95c	20/Sep/2026	1,122.99	\$20,213.82	0.13%
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
001-040-0004-0002	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90% PRUEBA PROCTOR.	18/Jun/2026	95c	20/Sep/2026	127.27	\$3,578.83	0.02%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	18/Jun/2026	95c	20/Sep/2026	119.25	\$16,838.10	0.11%
	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.						
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR.	18/Jun/2026	95c	20/Sep/2026	762.11	\$26,109.89	0.17%
001-040-0005-0003	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	18/Jun/2026	95c	20/Sep/2026	768.54	\$318,336.95	2.11%
	RELLENO EN ZANJAS CON GRAVA TRITURADA T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO CON ABSORCION DE 0.2 A 4.0 %; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ACOMODO, AFINE Y NIVELADO.						
001-040-0008-0001	RELLENO EN ZANJAS CON GRAVA TRITURADA T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO CON ABSORCION DE 0.2 A 4.0 %; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ACOMODO, AFINE Y NIVELADO. ACOSTILLADO	18/Jun/2026	95c	20/Sep/2026	1,180.80	\$99,187.20	0.66%
	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL						

HOJA 7

Bld. Gral. Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 8 Int. A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 700 9556
zlcgrupocnstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENIEZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
001-040-0009-0003	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENIEZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	18/Jun/2026	95c	20/Sep/2026	127.27	\$3,459.20	0.02%
	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENIEZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
001-040-0010-0003	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENIEZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	18/Jun/2026	95c	20/Sep/2026	818.11	\$38,140.29	0.25%
	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MORTERO DE BAJA DENSIDAD CONTROLADA (RELLENO FLUIDO) SEGUN ESPECIFICACIONES; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, COLADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO), DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA.						
001-040-0016-0001	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MORTERO DE BAJA DENSIDAD CONTROLADA (RELLENO FLUIDO) SEGUN ESPECIFICACIONES; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, COLADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO), DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA. VALOR RELATIVO SOPORTE VRS DE 50%	18/Jun/2026	95c	20/Sep/2026	3,307.65	\$23,153.55	0.15%

HOJA 8

Bld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 1048B Piso 8 Int. A.
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocentstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
PAVIMENTOS Y BACHEOS							
BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO T.M.A. 1 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA; TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO, COMPACTACION AL 100 % AASHTO MODIFICADO. PARA.							
001-070-0003-0001	BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO T.M.A. 1 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA; TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO, COMPACTACION AL 100 % AASHTO MODIFICADO. PARA. VRS DEL 100 %, CONTENIDO DE ARENAS DE 40 % MINIMO, LIMITE LIQUIDO DE 30% MAXIMO.	18/Jun/2026	95c	20/Sep/2026	842.26	\$75,752.86	0.50%
AGUA POTABLE							
INSTALACIONES							
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO.							
002-010-0001-0001	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	127.05	\$5,717.25	0.04%
002-010-0001-0004	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	209.47	\$7,331.45	0.05%

HOJA 9

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupecoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO.						
002-010-0005-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	639.47	\$2,557.88	0.02%
	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO.						
002-010-0040-0002	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 A 203.2 MM. (4" A 8")	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	1,165.20	\$9,321.60	0.06%
	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA CONECTARSE A DIAMETRO.						
002-010-0047-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	1,339.29	\$6,696.45	0.04%

HOJA 10

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 1048B Piso 3 Int. A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocnstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA CONECTARSE A DIAMETRO. DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")						
	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 50.8 MM (2") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.3); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA CONECTARSE A DIAMETRO.						
002-010-0049-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 50.8 MM (2") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.3); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA CONECTARSE A DIAMETRO. DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	2,524.87	\$2,524.87	0.02%
	LOCALIZACION DE DOMICILIO; INCLUYE: TRASLADO, BUSQUEDA, LLENADO Y REFERENCIADO DEL DOMICILIO LOCALIZADO, ASI COMO EL SERVICIO INSTALADO EN FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO (S.S.) O CROQUIS DE REFERENCIA.						
002-010-0059-0001	LOCALIZACION DE DOMICILIO; INCLUYE: TRASLADO, BUSQUEDA, LLENADO Y REFERENCIADO DEL DOMICILIO LOCALIZADO, ASI COMO EL SERVICIO INSTALADO EN FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO (S.S.) O CROQUIS DE REFERENCIA. DENTRO DE LA MANCHA URBANA.	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	371.13	\$5,566.95	0.04%
	DESINSTALACIONES						
	DESINSTALACION DE TUBERIA DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA DESINSTALACION.						
002-012-0003-0003	DESINSTALACION DE TUBERIA DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. DE 101.6 MM. (4")	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	87.81	\$3,951.45	0.03%
002-012-0003-0006	DESINSTALACION DE TUBERIA DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	201.84	\$7,064.40	0.05%

HOJA 11

Bld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 1048B Piso 3 Int. A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. DE 254 MM. (10")						
	DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREOS AL LUGAR DE SU ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO.						
002-012-0008-0002	DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREOS AL LUGAR DE SU ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6")	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	278.85	\$557.70	0.00%
	SUMINISTRO DE TUBERIAS						
	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA- CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO.						
002-020-0001-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA- CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	165.85	\$7,463.25	0.05%
002-020-0001-0004	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA- CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	1,013.74	\$35,480.90	0.24%
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC						
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO.						
002-023-0003-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TEE DE 152.4X101.6 MM. (6"X4")	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	2,940.98	\$5,881.96	0.04%

HOJA 12

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO.						
002-023-0008-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. COPLE DE REPARACION DE 101.6 MM. (4")	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	1,220.48	\$2,440.96	0.02%
	SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS						
	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO.						
002-025-0013-0005	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	1,953.68	\$3,907.36	0.03%
002-025-0013-0006	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6")	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	2,542.51	\$10,170.04	0.07%
002-025-0013-0008	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	3,913.38	\$7,826.76	0.05%

HOJA 13

Bivd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 1048B Piso 3 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocconstrutor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")						
	SUMINISTRO DE TOMAS DOMIC. E HIDRANTES VS. INCEND.						
	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA CONECTARSE.						
002-026-0002-0001	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA CONECTARSE. A 101.6 MM (4") DE DIAMETRO, CON REGISTRO DE PLASTICO TRAFICO PEATONAL	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	4,136.77	\$20,683.85	0.14%
	CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS						
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP-10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
002-030-0005-0002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP-10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONTRAMARCO SENCILLO DE 101.6 MM. (4") DE 1.10 MTS.	20/Jul/2026	60c	17/Sep/2026	10,367.92	\$20,735.84	0.14%
	ALCANTARILLADO SANITARIO						
	INSTALACIONES						
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.						
003-010-0027-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE;	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	115.73	\$1,735.95	0.01%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. DE 25X40 CM. CALIBRE 400						
	RUPTURAS Y DESINSTALACIONES						
	RUPTURA DE TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE; INCLUYE: EXTRACCION Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., CUIDANDO DE NO DAÑAR PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES; LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO.						
003-011-0001-0001	RUPTURA DE TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE; INCLUYE: EXTRACCION Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., CUIDANDO DE NO DAÑAR PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES; LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. HASTA 45 CMS. (18")	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	330.68	\$19,840.80	0.13%
	SUMINISTRO DESCARGAS DOMIC., PZAS. ESPEC., VALVS.						
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE NEOPRENO SEGUN ESPECIFICACIONES ASTM D543, DFW 06-66 (VERSIONES ACTUALIZADAS); INCLUYE: PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, PIEZAS DE UNION, BAJADO DE PIEZA, CONEXION A TUBO, CINCHOS DE ACERO INOXIDABLE, LUBRICANTE, MANIOBRA LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO.						
003-021-0026-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE NEOPRENO SEGUN ESPECIFICACIONES ASTM D543, DFW 06-66 (VERSIONES ACTUALIZADAS); INCLUYE: PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, PIEZAS DE UNION, BAJADO DE PIEZA, CONEXION A TUBO, CINCHOS DE ACERO INOXIDABLE, LUBRICANTE, MANIOBRA LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 15 CMS. (6")	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	540.67	\$5,406.70	0.04%
	POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS ESPEC.						
	POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE						

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD.						
003-030-0001-0001	POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 1.25 MTS.	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	20,762.03	\$20,762.03	0.14%
003-030-0001-0006	POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 2.50 MTS. POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL (SEGUN PLANO AS-8.12) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: CIMENTACION Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	25,829.18	\$25,829.18	0.17%

HOJA 16

Bvtd. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 3 Int. A,
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) . PARA PROFUNDIDAD.						
003-030-0002-0001	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL (SEGUN PLANO AS-8.12) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: CIMENTACION Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) . PARA PROFUNDIDAD. DE 3.50 MTS.	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	61,373.81	\$61,373.81	0.41%
003-030-0002-0006	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL (SEGUN PLANO AS-8.12) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: CIMENTACION Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) . PARA PROFUNDIDAD. DE 4.75 MTS.	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	65,126.23	\$65,126.23	0.43%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. CON BISAGRAS Y PERNO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE ANSI-304 (SEGUN PLANO AS-8.20) PARA POZO DE VISITA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO						

HOJA 17

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 1048B Piso 3 Int. A,
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE E INSTALACION. PARA DIAMETRO.						
003-030-0018-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. CON BISAGRAS Y PERNO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE ANSI-304 (SEGUN PLANO AS-8.20) PARA POZO DE VISITA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE E INSTALACION. PARA DIAMETRO. BROCAL Y TAPA CIEGA, DE 61 CM. (24"), BROCAL DE 72 KG. Y TAPA DE 87 KG.	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	8,841.48	\$88,414.80	0.59%
003-030-0018-0003	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. CON BISAGRAS Y PERNO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE ANSI-304 (SEGUN PLANO AS-8.20) PARA POZO DE VISITA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE E INSTALACION. PARA DIAMETRO. BROCAL Y TAPA CIEGA, DE 91 CM. (36"), BROCAL DE 152 KG. Y TAPA DE 154 KG.	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	18,499.03	\$36,998.06	0.25%
	CONEXIONES Y DESAZOLVES						
	CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD.						
003-040-0004-0001	CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. HASTA 3.00 MTS.	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	5,305.96	\$26,529.80	0.18%
003-040-0004-0002	CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 3.01 A 4.00 MTS.	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	6,532.30	\$6,532.30	0.04%

HOJA 18

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int. A,
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocnstrutor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos							
Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
003-040-0004-0003	CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD DE 4.01 A 5.00 MTS.	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	9,117.78	\$9,117.78	0.06%
	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD.						
003-040-0007-0001	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. HASTA 3.00 MTS.	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	2,459.42	\$4,918.84	0.03%
003-040-0007-0002	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 3.01 A 4.00 MTS.	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	3,074.28	\$3,074.28	0.02%
003-040-0007-0003	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 4.01 A 5.00 MTS.	20/Jun/2026	80c	07/Sep/2026	6,148.56	\$6,148.56	0.04%
	ALBAÑILERIA						
	GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION						
	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.						
004-040-0002-0005	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO,	20/Jun/2026	100c	27/Sep/2026	4,387.75	\$43,877.50	0.29%

HOJA 19

Bvtd. Gral. Rodolfo Sanchez Taboada 13488 Piso 3 Int. A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California C.P. 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocnstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL
Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA POZO DE VISITA, PARTE SUPERIOR (SEGÚN PLANO AS-8.8)						
004-040-0002-0024	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA POZO DE VISITA, PARTE SUPERIOR (SEGÚN PLANO AS-8.12)	20/Jun/2026	100c	27/Sep/2026	5,013.16	\$10,026.32	0.07%
	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO AP-10.7); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA.						
004-040-0007-0002	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO AP-10.7); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=200 KG/CM2	20/Jun/2026	100c	27/Sep/2026	5,306.39	\$530.64	0.00%
	BANQUETAS, GUARNICIONES Y JARDINERIA						
	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERA, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, AFINE, NIVELACION, COLADO, TRAMPEADO, REGLEADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); CURADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA.						
004-050-0001-0004	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERA, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, AFINE, NIVELACION, COLADO, TRAMPEADO, REGLEADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); CURADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=200 KG/CM2 Y 0.10 MTS. DE ESPESOR.	20/Jun/2026	100c	27/Sep/2026	695.59	\$14,976.05	0.10%
	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, RESISTENCIA NORMAL (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRADO, NIVELACION, JUNTAS						

HOJA 20

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int. A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	CONSTRUCTIVAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA.						
004-050-0002-0011	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, RESISTENCIA NORMAL (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRADO, NIVELACION, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'C=200 KG/CM2 TIPO "L"	20/Jun/2026	100c	27/Sep/2026	1,280.87	\$24,016.31	0.16%
	ACARREOS						
	ACARREOS PRIMER KILOMETRO						
	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA A MANO Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION.						
005-010-0001-0008	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA A MANO Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO INTENSO.	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	79.71	\$2,510.87	0.02%
	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION.						
005-010-0002-0008	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO INTENSO.	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	79.71	\$169,241.87	1.12%
	ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES						
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO.						
005-020-0001-0003	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	14.12	\$545,407.31	3.62%

HOJA 21

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int. A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9356
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN CAMINO PLANO TERRACERIA, LOMERIO SUAVE REVESTIDO Y LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.						
005-020-0001-0008	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO INTENSO.	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	14.12	\$63,085.34	0.42%
	SEÑALAMIENTOS						
	SEÑALAMIENTOS						
	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO.						
006-010-0001-0013	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. INDICADOR DE ALINEAMIENTO PORTATIL (POSTE DELINEADOR)	11/Jun/2026	120c	08/Oct/2026	16.18	\$33,856.65	0.22%
006-010-0001-0016	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. TAMBOS O TIBORES DE PLASTICO (TRAFITAMBOS)	11/Jun/2026	120c	08/Oct/2026	46.54	\$56,057.43	0.37%
006-010-0001-0018	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. BARRERAS DE CONCRETO	11/Jun/2026	120c	08/Oct/2026	225.29	\$163,222.61	1.08%
	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAÑO.						

HOJA 22

Bld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 1048B Piso 3 Int. A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocnstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
006-010-0002-0001	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES Y/O LINEAS PRINCIPALES, DURANTE LAS 24 HORAS.	11/Jun/2026	120c	08/Oct/2026	246.25	\$98,965.41	0.66%
006-010-0002-0002	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES QUE INCLUYAN SERVICIOS (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), DURANTE LAS 24 HORAS.	11/Jun/2026	120c	08/Oct/2026	246.25	\$19,700.00	0.13%
	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO.						
006-010-0003-0001	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA TOMAS Y DESCARGAS, DURANTE LAS 24 HORAS.	11/Jun/2026	120c	08/Oct/2026	246.25	\$98,965.41	0.66%
	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, ASI COMO MANTENIMIENTO EN EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA.						
006-010-0005-0001	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, ASI COMO MANTENIMIENTO EN EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA. A BASE DE LONA DE VINIL.	11/Jun/2026	120c	08/Oct/2026	4,671.34	\$9,342.68	0.06%
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.						

HOJA 23

Bldv. Gral. Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int. A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocnstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
006-010-0008-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL.	11/Jun/2026	120c	08/Oct/2026	10.76	\$645.60	0.00%
006-010-0008-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, COLOR VERDE.	11/Jun/2026	120c	08/Oct/2026	10.76	\$4,324.34	0.03%
TERRACERIAS (E)							
RUPTURAS (E)							
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION.							
101-010-0003-0001	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION. GUARNICION DE CONCRETO TIPO "PECHO DE PALOMA"	11/Jun/2026	95c	13/Sep/2026	190.18	\$1,901.80	0.01%
101-010-0003-0004	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION. GUARNICION DE CONCRETO TIPO "L"	11/Jun/2026	95c	13/Sep/2026	326.04	\$70,502.89	0.47%
RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							
101-010-0024-0002	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DE CONCRETO ASFALTICO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; COLOCACION DE MATERIAL A 20 METROS.	11/Jun/2026	95c	13/Sep/2026	666.25	\$22,372.68	0.15%

EXCAVACIONES Y CORTES (E)

HOJA 24

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California C.P 22010

+52 (664) 760 9156
zlcgrupocnstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	RETIRO DE MATERIAL EN AREA; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
101-030-0023-0002	RETIRO DE MATERIAL EN AREA; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA SU CORRECTA EJECUCION. RETIRO DE GRAVA DE 3/4" SOBRE LA TERRACERIA EN EL CALLEJON EL TRAVIESO, EN UN ESPESOR DE 15 CM. CON MAQUINARIA; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILOMETRO.	14/Jun/2026	95c	16/Sep/2026	335.89	\$7,510.50	0.05%
	PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES (E)						
	RELLENO DE ZANJA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO; EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
101-040-0049-0001	RELLENO DE ZANJA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO; EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. RELLENO DE ZANJA CON GRAVILLA DE 3/8".	18/Jun/2026	95c	20/Sep/2026	1,177.80	\$7,431.92	0.05%
	PAVIMENTOS Y BACHEOS (E)						
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES), COMPACTADA AL 100% PRUEBA PROCTOR, QUE CUMPLA CON UN MINIMO DE 40% DE EQUIVALENTE DE ARENA, AGRAGADO MAXIMO 1 1/2", SEGUN NORMAS DE SCT Y SIDUE N-CMT-4-02-002-16, TABLA 3, FIGURA 2 Y TABLA 4 PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES; INCLUYE: TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR.						
101-070-0006-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES), COMPACTADA AL 100% PRUEBA PROCTOR, QUE CUMPLA CON UN MINIMO DE 40% DE EQUIVALENTE DE ARENA, AGRAGADO MAXIMO 1 1/2", SEGUN NORMAS DE SCT Y SIDUE N-CMT-4-02-002-16, TABLA 3, FIGURA 2 Y TABLA 4 PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES; INCLUYE: TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR. VRS DEL 100%	25/Jun/2026	106c	08/Oct/2026	762.50	\$274,622.00	1.82%
	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE (SEGUN ESPECIFICACIONES),						

HOJA 25

Bld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zcggrupocnstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	TIPO DENSA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO TIPO AC-20, DISEÑADA PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SCT Y SIDUE N-CMT-4-04/08 TABLA 3, TABLA 4 Y NORMA N-CMT-4-05-003/16, TABLA I Y TABLA 2; INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA, RIEGO DE LIGA EN EL PERIMETRO DEL BACHE CON EMULSION ECR-60, TENDIDO, COMPACTACION, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR.						
101-070-0007-0001	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE (SEGUN ESPECIFICACIONES), TIPO DENSA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO TIPO AC-20, DISEÑADA PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SCT Y SIDUE N-CMT-4-04/08 TABLA 3, TABLA 4 Y NORMA N-CMT-4-05-003/16, TABLA I Y TABLA 2; INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA, RIEGO DE LIGA EN EL PERIMETRO DEL BACHE CON EMULSION ECR-60, TENDIDO, COMPACTACION, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR. DE 10 CM. COMPACTOS.	25/Jun/2026	106c	08/Oct/2026	683.79	\$114,801.50	0.76%
	COLOCACION DE ESTAMPADO EN CONCRETO; INCLUYE: DESMOLDANTE, COLOR, RENTA DE MOLDE PARA ESTAMPADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.PARA.						
101-070-0029-0001	COLOCACION DE ESTAMPADO EN CONCRETO; INCLUYE: DESMOLDANTE, COLOR, RENTA DE MOLDE PARA ESTAMPADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.PARA. EN VIALIDAD.	25/Jun/2026	106c	08/Oct/2026	281.13	\$43,617.32	0.29%
	AGUA POTABLE (E)						
	INSTALACIONES (E)						
	INSTALACION DE CAJA DE PLASTICO PARA MEDIDOR DE AGUA, SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS (PLANO AP-10.1 Y AP-10.2); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA; MANIOBRAS LOCALES; MANO DE OBRA; NIVELACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIMENSIONES.						
202-010-0003-0005	INSTALACION DE CAJA DE PLASTICO PARA MEDIDOR DE AGUA, SEGUN	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	795.03	\$19,080.72	0.13%

HOJA 26

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 3 Int A,
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL
Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	ESPECIFICACIONES ANEXAS (PLANO AP-10.1 Y AP-10.2); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA; MANIOBRAS LOCALES; MANO DE OBRA; NIVELACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIMENSIONES. CAJA DE PLASTICO CON MIRILLA DE HIERRO, TRAFICO VEHICULAR.						
	CONEXIONES (E)						
	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO.						
202-011-0012-0002	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	6,584.12	\$19,752.36	0.13%
202-011-0012-0003	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6")	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	7,647.53	\$15,295.06	0.10%
202-011-0012-0005	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	11,106.85	\$11,106.85	0.07%
	SUM. TOMAS DOMIC. E HIDRANTES VS INCENDIO (E)						
	SUMINISTRO DE CAJA DE PLASTICO PARA MEDIDOR DE AGUA PARA TRANSITO VEHICULAR CON CAPACIDAD DE CARGA 5,400KG , TIPO RECTANGULAR , COLOR NEGRO, TAPA CON SIGLAS SEGUN ORGANISMO CONTRATANTE EN LETRA DE 1"X1", RESISTENTE A LA INTEMPERIE USO RUDO, SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIMENSIONES.						
202-026-0004-0002	SUMINISTRO DE CAJA DE PLASTICO PARA MEDIDOR DE AGUA PARA TRANSITO VEHICULAR CON CAPACIDAD DE CARGA 5,400KG , TIPO RECTANGULAR , COLOR NEGRO, TAPA CON SIGLAS SEGUN ORGANISMO CONTRATANTE EN LETRA DE 1"X1", RESISTENTE A LA INTEMPERIE USO RUDO, SEGUN	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	4,200.03	\$113,400.81	0.75%

HOJA 27

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 5 Int. A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (064) 780 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	ESPECIFICACIONES ANEXAS INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIMENSIONES. CAJA DE PLASTICO CON MIRILLA PARA TOMA DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR.						
	ALCANTARILLADO SANITARIO (E)						
	INSTALACIONES (E)						
	INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL METODO DE CIELO ABIERTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) O POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO O HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO, TENDIDO, NIVELACION, LUBRICACION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO.						
303-010-0031-0001	INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL METODO DE CIELO ABIERTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) O POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO O HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO, TENDIDO, NIVELACION, LUBRICACION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 15 CM. (6")	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	160.49	\$14,724.96	0.10%
303-010-0031-0002	INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL METODO DE CIELO ABIERTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) O POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO O HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO, TENDIDO, NIVELACION, LUBRICACION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 20 CM. (8")	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	228.44	\$70,848.38	0.47%
	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); O PEAD TERMOFOFUSIONABLE O DE ELECTROFUSION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMMIENTA, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, PARA DIAMETRO.						
303-010-0034-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); O PEAD TERMOFOFUSIONABLE O DE ELECTROFUSION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMMIENTA, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE,	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	625.35	\$9,067.58	0.06%

HOJA 28

Bld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int. A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, PARA DIAMETRO. DE 15 CM. (6")						
	INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO.						
303-010-0036-0001	INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO. TEE-YEE DE 20X15 CM. (8"X6") O SILLETA DE 20X15 (8"X6")	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	795.27	\$11,531.42	0.08%
303-010-0036-0004	INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO. TEE-YEE DE 25X15 CM. (10"X6") O SILLETA DE 25X15 (10"X6")	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	795.27	\$7,952.70	0.05%
303-010-0036-0005	INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO. TEE-YEE DE 30x15 CM. (12"X6") O SILLETA DE 30X15 (12"X6")	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	795.27	\$7,952.70	0.05%

REPARACIONES Y REPOSICIONES (E)

REPARACION DE POZO DE VISITA (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TODO CONCRETOS Y

HOJA 29

Bld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int. A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocnstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA PROFUNDIDAD.						
303-012-0001-0004	REPARACION DE POZO DE VISITA (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TODO CONCRETOS Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA PROFUNDIDAD. DE 4.01 A 5.00 MTS., INCLUYE APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO, REHABILITACION DE MEDIA CAÑA.	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	8,925.60	\$8,925.60	0.06%
	SUMINISTRO DE TUBERIA (E)						
	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TRABAJAR EN SISTEMAS A GRAVEDAD A INSTALARSE POR EL METODO A CIELO ABIERTO, QUE CUMPLA CON LAS NORMA ASTM D3034 O ASTM F679 O ASTM F794 O ASTM F1803 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC); O ASTM F894, ASTM D3350, ASTM D3212 y ASTM F477 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD); O NMX-E-241-CNCP (VERSION VIGENTE), 435420C DE ACUERDO A ASTM D3350, ASTM F477 Y NOM-001-CONAGUA-2011 PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO DE DOBLE PARED; O ASTM D3262 y NOM-001-CONAGUA (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO; O ANSI/AWWA C151/A21.51 O ISO 2531 (VERSION VIGENTE), ANSI/AWWA C104/A21.4 O ISO 4179 y ANSI/AWWA C105/A21.5 O ISO 8180 (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, CONEXIONES, JUNTAS Y ACCESORIOS DE UNION. PARA DIAMETRO.						
303-020-0023-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TRABAJAR EN SISTEMAS A GRAVEDAD A INSTALARSE POR EL METODO A CIELO ABIERTO, QUE CUMPLA CON LAS NORMA ASTM D3034 O ASTM F679 O ASTM F794 O ASTM F1803 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC); O ASTM F894, ASTM D3350, ASTM D3212 y ASTM F477 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD); O NMX-E-241-CNCP (VERSION VIGENTE), 435420C DE ACUERDO A ASTM D3350, ASTM F477 Y NOM-001-CONAGUA-2011 PARA	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	205.29	\$18,835.36	0.13%

HOJA 30

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int. A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocnstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
303-020-0023-0002	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO DE DOBLE PARED; O ASTM D3262 y NOM-001-CONAGUA (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO; O ANSI/AWWA C151/A21.51 O ISO 2531 (VERSION VIGENTE), ANSI/AWWA C104/A21.4 O ISO 4179 y ANSI/AWWA C105/A21.5 O ISO 8180 (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, CONEXIONES, JUNTAS Y ACCESORIOS DE UNION. PARA DIAMETRO. DE 15 CM. (6")	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	308.53	\$98,430.33	0.65%
	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TRABAJAR EN SISTEMAS A GRAVEDAD A INSTALARSE POR EL METODO A CIELO ABIERTO, QUE CUMPLA CON LAS NORMA ASTM D3034 O ASTM F679 O ASTM F794 O ASTM F1803 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC); O ASTM F894, ASTM D3350, ASTM D3212 y ASTM F477 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD); O NMX-E-241-CNCP (VERSION VIGENTE), 435420C DE ACUERDO A ASTM D3350, ASTM F477 Y NOM-001-CONAGUA-2011 PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO DE DOBLE PARED; O ASTM D3262 y NOM-001-CONAGUA (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO; O ANSI/AWWA C151/A21.51 O ISO 2531 (VERSION VIGENTE), ANSI/AWWA C104/A21.4 O ISO 4179 y ANSI/AWWA C105/A21.5 O ISO 8180 (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, CONEXIONES, JUNTAS Y ACCESORIOS DE UNION. PARA DIAMETRO. DE 20 CM. (8")						
	SUM. DESCARGAS DOMIC., PZAS. ESPEC., VALVULAS (E)						
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35) VERSION ACTUALIZADA; O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION NMX-CC-9001-IMNC (VERSION VIGENTE), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO						
303-021-0010-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35) VERSION ACTUALIZADA; O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION NMX-CC-9001-IMNC (VERSION VIGENTE), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO CODO DE 15 CM. (6") X 45°	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	196.38	\$2,945.70	0.02%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PARA TUBERIA DE PVC O						

HOJA 31

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE AGREGADO GRUESO Y EMPAQUE DE NEOPRENO PARA ENTRONCAR AL POZO DE VISITA INCLUYE: JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 O ALGUN OTRO SELLADOR ADECUADO ENTRE LA TUBERIA Y EL ANILLO DE CONCRETO; MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO.						
303-021-0012-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PARA TUBERIA DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE AGREGADO GRUESO Y EMPAQUE DE NEOPRENO PARA ENTRONCAR AL POZO DE VISITA INCLUYE: JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 O ALGUN OTRO SELLADOR ADECUADO ENTRE LA TUBERIA Y EL ANILLO DE CONCRETO; MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 20 CMS. (8")	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	1,165.37	\$15,149.81	0.10%
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35) VERSION ACTUALIZADA; O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION NMX-CC-9001-IMNC (VERSION VIGENTE), O POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) ASTM D3262 Y ASTM D4161, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO, PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO.						
303-021-0014-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35) VERSION ACTUALIZADA; O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION NMX-CC-9001-IMNC (VERSION VIGENTE), O POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) ASTM D3262 Y ASTM D4161, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO, PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 20X15 CM. (8"X6")	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	405.30	\$6,079.50	0.04%

POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES (E)

POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO

HOJA 32

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD.						
303-030-0007-0006	POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 1.00 MTS.	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	20,582.24	\$20,582.24	0.14%
	SUMINISTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE.						
303-030-0047-0001	SUMINISTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	13,713.28	\$41,139.84	0.27%
303-030-0047-0002	SUMINISTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. 20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD.	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	16,171.13	\$16,171.13	0.11%
303-030-0047-0003	SUMINISTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 2.25 MTS. DE PROFUNDIDAD.	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	18,628.98	\$18,628.98	0.12%
303-030-0047-0004	SUMINISTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. PARA DIAMETRO DE. 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 3.25 MTS. DE PROFUNDIDAD.	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	21,701.30	\$21,701.30	0.14%
	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE.						
303-030-0048-0001	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	5,970.16	\$17,910.48	0.12%
303-030-0048-0002	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	5,970.16	\$5,970.16	0.04%

HOJA 33

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Teboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD.						
303-030-0048-0003	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 2.25 MTS. DE PROFUNDIDAD.	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	7,329.33	\$7,329.33	0.05%
303-030-0048-0004	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 3.25 MTS. DE PROFUNDIDAD.	05/Ago/2026	65c	08/Oct/2026	7,329.33	\$7,329.33	0.05%
	ALBAÑILERIA (E)						
	LOSAS, MUROS, APLANADOS Y PINTURAS (E)						
	REPARACION DE ELEMENTO ESTRUCTURALES EN URBANIZACION (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); INCLUYE: DETALLADO, REPARACION; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA.						
404-030-0022-0001	REPARACION DE ELEMENTO ESTRUCTURALES EN URBANIZACION (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); INCLUYE: DETALLADO, REPARACION; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA. GUARNICION.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	816.24	\$8,162.40	0.05%
	REGISTROS (E)						
	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION.						
404-060-0003-0011	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 1.20X1.20X0.80 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	9,737.18	\$9,737.18	0.06%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
404-060-0003-0012	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 1.00X1.00X0.80 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	8,121.98	\$8,121.98	0.05%
404-060-0003-0013	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 0.90X0.70X0.80 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	6,596.68	\$52,773.44	0.35%
404-060-0003-0014	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 1.40X1.30X1.00 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	12,276.08	\$12,276.08	0.08%
404-060-0003-0015	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	5,371.38	\$10,742.76	0.07%

HOJA 35

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO.						
	ALBAÑILERIA (E)						
	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION.						
404-090-0046-0001	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. TRAZO Y NIVELACIÓN; INCLUYE: TRAZO DE EJES, COLOCACIÓN DE NIVELES, SECCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO EJES DE CONSTRUCCIÓN Y NIVELES DE REFERENCIA EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA, INCLUYE, EQUIPO TOPOGRAFICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	12.42	\$36,407.24	0.24%
404-090-0046-0002	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO, EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE ESCARIFICADO CON EQUIPO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	46.38	\$159,349.62	1.06%
404-090-0046-0003	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA LA CAPA SUBRASANTE PARA UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM., INCLUYE MATERIAL DE BANCO CON ARENA LIMOSA SM-SC, VRS NO MENOR AL 10 %, PVSM 1700-2000 KG/CM2 (TUCURUGUAY), COMPACTADO EN CAPAS 20 CMS. DE ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	409.50	\$1'657,512.68	11.01%
404-090-0046-0004	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO, PARA LOSAS DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"); INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE 6""X6""-10/10, CORTES, TRASLAPES, CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACERO DE REFUERZO PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y/O LONGITUDINALES, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	544.73	\$346,551.78	2.30%

HOJA 36

Bvld. Graf Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 3 Int A,
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
404-090-0046-0005	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SOBREPrecio PARA EL BOMBEO DE CONCRETO (SEGUN ESPECIFICACIONES); INCLUYE: EQUIPO PARA SU COLOCACION, TRANSPORTE, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y MANO DE OBRA. PARA RESISTENCIA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	387.11	\$197,700.95	1.31%
404-090-0046-0006	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-38 DE 20 CM DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES; CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACERO DE REFUERZO PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y/O LONGITUDINALES, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA, ACABADO SEGUN PROYECTO; NIVELADO, COMPACTADO; LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	907.57	\$477,218.46	3.17%
404-090-0046-0007	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO, PARA LOSAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"); INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE 6"X6"-10/10, CORTES, TRASLAPES, ACARREO, COLCOACION, CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACERO DE REFUERZO PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y/O LONGITUDINALES, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	870.58	\$1'745,782.78	11.60%
404-090-0046-0009	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RENIVELACION DE POZOS DE VISITA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES, CON LADRILLO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ANILLO DE ACERO CON VARILLA DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM, COLADO DE PROTECCION DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. EXISTENTE, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, HABILITADO DE ACERO, CORTE, DESPERDICIO, ARMADO, COLOCACION, NIVELACION, EQUIPO, APLANADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	7,277.62	\$47,304.53	0.31%
404-090-0046-0010	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RENIVELACION DE CAJA DE	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	14,817.32	\$44,451.96	0.30%

HOJA 37

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	VALVULAS DE CONCRETO DE CESPT., CON CONCRETO FC 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, CONTRAMARCO DE PERFIL DE 6" DE PERALTE CON PESO DE 8.2 LB/PIE, DE ACERO A36, CON EMPARRILLADO DE VARILLA DEL # 4 A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, MARCO T TAPA DE FO.FO., PERNO DE FO.FO. PARA CAJA DE DE OPERACION DE VALVULAS , INCLUYE COLOCACION, NIVELACION, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.						
404-090-0046-0011	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. LETRERO SIP-7 (178X71 CM). INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO, DURANTE LAS 24 HORAS.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	438.41	\$4,822.51	0.03%
404-090-0046-0012	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. LETRERO SIP-8 (178X71 CM). INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO, DURANTE LAS 24 HORAS.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	438.41	\$438.41	0.00%
404-090-0046-0013	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. LETRERO SR-9 (71X71 CM). INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO, DURANTE LAS 24 HORAS.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	315.49	\$315.49	0.00%
404-090-0046-0014	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. BARRERAS DE PLASTICO.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	178.63	\$3,572.60	0.02%

HOJA 38

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int. A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
404-090-0046-0015	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA PERIMETRAL A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"X6"-10/10 DE 2.20 DE ALTO, COMO PROTECCION EN EL PERIMETRO DE LA OBRA FIJA CON POSTES DE POLIN DE 4"X4"X 10 PIES CLASE No. 3 A CADA 4.00 MTS, INCLUYE PERFORACION PARA INCAR EL POLIN EN BANQUETA, COLOCACION DE POSTES DE MADERA, MALLA ELECTROSOLDADA, CLAVOS, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, ACAREO A CUALQUIER LUGAR DE LA OBRA, CON REUBICACION SEGUN LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	130.46	\$87,743.48	0.58%
404-090-0046-0016	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE PLASTICO NARANJA DE 1.20 DE ALTO, COMO PROTECCION EN EL PERIMETRO DE LA OBRA FIJA A LA MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE MALLA DE PLASTICO, CLAVOS, HERRAMIENTA, ACAREO A CUALQUIER LUGAR DE LA OBRA CON REUBICACION SEGUN LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	43.03	\$14,122.88	0.09%
404-090-0046-0017	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE REPELENTE DE AGUA TRANSPARENTE MARCA SIKAGUARD 70, COLOCADO POR ASPERSION A DOS MANOS SOBRE PIEDRA PORFIDO; INCLUYE: SUMINISTRO DE SIKAGUARD, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	224.19	\$34,783.08	0.23%
404-090-0046-0018	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE AROS METALICOS PARA ARRIATES DE 1.50 MT DE DIAMETRO DE SOLERA DE 4"X3/16" CON ANCLAS DE VARILLA DEL # 3 DE 15 CM DE LARGO, INCLUYE, HABILITADO, CORTES, SOLDADURA, ANCLAS, DESPERDICIO, ACARREOS Y PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, COLOCACION, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	1,850.92	\$59,229.44	0.39%
404-090-0046-0019	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO, PARA GRECA DE CENEFA DE 46 X 20 CM CON CONCRETO, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"); INCLUYE: CIMBRA; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ARMADA CON CUATRO VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM. ALAMBRE RECOCIDO, DOBLECES, CORTES, DESPERDICIO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	996.92	\$348,941.94	2.32%

HOJA 39

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 18488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+ 52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
404-090-0046-0020	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO, PARA GRECA DE CENEFA DE 15 X 19 CM CON CONCRETO, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"); INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	552.18	\$41,275.46	0.27%
404-090-0046-0021	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO ADITIVO ACELERANTE A LAS 72 HORAS PARA CONCRETO.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	316.14	\$160,501.12	1.07%
404-090-0046-0022	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. LIMPIEZA DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: BARRIDO A MANO, ACAMELLONAMIENTO DE BASURA Y ESCOMBRO, REGADO DE SUPERFICIE CON AGUA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	32.00	\$93,802.88	0.62%
404-090-0046-0023	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DESMONTAJE DE MONUMENTOS DE CONCRETO DE DIMENSIONES DE 1.00 A 3.00 MTS DE ALTO, PARA SER ENTREGADOS AL H. AYUNTAMIENTO EN PUNTO DESIGNADOS POR ELLOS, INCLUYE, GRUA, CAMA BAJA, CARGA Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, DESMONTAJE, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	12,272.00	\$24,544.00	0.16%
404-090-0046-0024	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DESMONTAJE DE MONUMENTOS DE CONCRETO DE DIMENSIONES DE 3.00 A 5.00 MTS DE ALTO, PARA SER ENTREGADOS AL H. AYUNTAMIENTO EN PUNTO DESIGNADOS POR ELLOS, INCLUYE, GRUA, CAMA BAJA, CARGA Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, DESMONTAJE, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	12,272.00	\$12,272.00	0.08%
404-090-0046-0025	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE ESCENARIO CIRCULAR DE 3.36 DE DIAMETRO Y 60 CM DE ALTO A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CELDAS COLADAS CON CONCRETO FC 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA A CADA 60 CM, CON ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DEL # 2 A CADA 60 CM, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C DE 250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DEL # 4 A CADA 25 CM AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO FINO, APLANADO EXTERIOR CON	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	23,966.82	\$23,966.82	0.16%

HOJA 40

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 18488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+ 52 (664) 760 9536
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	MORTERO CEMENTO ARENA DE 1:3, ACABADO PULIDO FINO, INCLUYE TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRA PERIMETRAL, HERRAMIENTA ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.						
404-090-0046-0026	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLCOACION DE TUBERIA DE PVC DE 1-1/4" DE DIAMETRO PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE TUBERIA, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIO, CURVAS, EXCAVACION SUPERFICIAL, RELLENO, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, TRAZO Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	153.15	\$138,753.90	0.92%
404-090-0046-0027	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLCOACION DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO PARA RED DE FIBRA OPTICA, INCLUYE TUBERIA, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIO, CURVAS, EXCAVACION SUPERFICIAL, RELLENO, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, TRAZO Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	197.79	\$82,241.08	0.55%
404-090-0046-0028	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON CABLE # 8 EN TRES LINEAS, INCLUYE CABLE, DESPERDICIO, AMARRES, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, GUIA, TAPE AISLANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	136.55	\$70,575.87	0.47%
404-090-0046-0029	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE REGISTRO DE CONCRETO POLIMERICO DE 58X69X68 CM PARA LA RED DE FIBRA OPTICA, INCLUYE, SUMINISTRO, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	1,707.33	\$10,243.98	0.07%
404-090-0046-0030	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO POLIMERICO DE 58X69X68 CM PARA LA RED DE FIBRA OPTICA, INCLUYE, INSTALACION, EXCAVACION, AFINE DE TALUD, NIVELACION, RELLENO, EQUIPO, HERRAMIENTA ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	2,797.70	\$19,583.90	0.13%
404-090-0046-0031	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RENIVELACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE C.F.E., CON LADRILLO 7X14X28 CM Y MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, CON APLANDO INTERIOR DE 20 CM DE ESPESOR, INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO., INCLUYE COLOCACION, NIVELACION, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	5,341.99	\$10,683.98	0.07%
404-090-0046-0032	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE TAPA ELECTRICA DE 84 CMS DE CONCRETO POLIMERICO UBICADO FRENTE AL	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	4,937.43	\$4,937.43	0.03%

HOJA 41

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	MURAL (LOTE BALDIO ENTRE 4TA Y 5TA), INCLUYE: ADQUISICION, LLEVADO A LA OBRA, BAJADO AL SITIO DE LOS TRABAJOS.						
404-090-0046-0033	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. NIVELACION DE REGISTRO DE TELEFONIA DE 0.60X1.00 A BASE DE ANGULO DE 2" PARA CONTRAMARCO Y 1 1/2" PARA TAPAS, COLADO EN TAPA CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTROS, DESMONTAJE Y MONTAJE, RENIVELACION, CIMBRADO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	3,734.41	\$11,203.23	0.07%
404-090-0046-0034	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA LAMPARAS DE 40X40X80 CM, DE FC 250 KG/CM2, CON ANCLAS DE 3/4"X36" DE LARGO CON 4" DE ROSCA ESTANDAR Y ESTRIBOS DE ALAMBRO DEL # 2 A CADA 15 CM. INCLUYE CIMBRA, EXCAVACION A MANO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, HABILITADO, CORTES DESPERDICIO, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	6,662.83	\$93,279.62	0.62%
404-090-0046-0035	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE LUMINARIAS FORLIGHTING DE 3.00 ALTO Y 0.15 MTS DE DIAMETRO, COLOR NEGRO, INCLUYE ACARREO DE LUMINARIAS A CUALQUIER LUGAR DE LA OBRA, CONEXION ELECTRICA, FIJACION, PRUEBAS DE ENCENDIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	1,013.12	\$14,183.68	0.09%
404-090-0046-0036	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIAS TIPO FAROL EXISTENTES, INCLUYE CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS DE ENCENDIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	1,013.12	\$10,131.20	0.07%
404-090-0046-0037	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE TIRAS DE MADERA DE 2"X2" PARA FIJAR LOS ARBOLES EN AREAS JARDINADAS, TUBERIA DE PVC DE 11/4" DE DIAMETRO Y 1.00 MTO DE ALTO, PARA RIEGO DE ARBOLES, INCLUYE, EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO DE MATERIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 3/4", FIJACION, HERRAMIENTA, NIVELACION Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	1,040.13	\$16,642.08	0.11%
404-090-0046-0038	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE BOTES DE BASURA PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, FIJOS AL PISO CON TAQUETES EXPANSORES DE 3/8" X 2", INCLUYE: ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, FIJACION, NIVELACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	1,630.76	\$11,415.32	0.08%
404-090-0046-0039	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE BOLARDO	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	7,257.10	\$232,227.20	1.54%

HOJA 42

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 18488 Piso 3 Int. A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	DE ACERO COLOR NEGRO DE 17 X 110 CM, CON ANCLAS DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE 0.30M X 0.30M, EXCAVACION A MANO, COLADO CON CONCRETO HECHO AMANO F'C= 250 KG/CM2, VIBRADO, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.						
404-090-0046-0040	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE PIEDRA PORFIDO COLOR GRIS DE APROXIMADAMENTE 10X10 CM CON ESPESOR VARIABLE, INCLUYE, FLETE DE MATERIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TIJUANA, MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBADO, ACARREO DE BODEGA AL SITIO DE LA OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	1,669.31	\$918,120.50	6.10%
404-090-0046-0041	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE PIEDRA PORFIDO COLOR GRIS DE APROXIMADAMENTE 10X10 CM CON ESPESOR VARIABLE, ADHERIDO AL FIRME DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 Y MORTERO PISO SOBRE PISO, INCLUYE, TRAZO, NIVELACION, COLOCACION, DESPERDICIO, CORTES, MANIOBRAS LOCALES, SELECCION DE PIEDRA, ACARREO A CUALQUIER SITIO DE LA OBRA, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	1,970.91	\$1'084,000.50	7.20%
404-090-0046-0042	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLCOACION DE BOQUILLA SOBRE PIEDRA PORFIDO DE 25X25 MM, CON MORTERO PISO SOBRE PISO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE DESMOLDANTE EN LA SUPERFICE DE LA PIEDRA, MORTERO, ESPARCIDO, DESPERDICIO, ACARREO A CUALQUIER LUGAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	452.74	\$288,028.66	1.91%
404-090-0046-0043	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO, PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO (BANCAS), CON CONCRETO, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"), ACABADO APARENTE DE 4.01X0.46X0.46 MTS. ARMADA CON CUATRO VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM; INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTES, DESPERDICIO, TRASLAPES, HABILITADO, ARMADO ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	8,268.74	\$24,806.22	0.16%
404-090-0046-0044	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE METAL CON ANGULO DE 11/2"X11/2"X3/16" Y TAPA DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 PARA REGISTRO TELEFONICO DE 1.00X0.60 MTS, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA, PRIMER, COLOCACION, NIVELACION, CONCRETO,	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	2,929.36	\$8,788.08	0.06%

HOJA 43

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.						
404-090-0046-0045	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. EN CRUCEROS Y DELIMITACION DE OBRA DE LA CINTA DE 3" DE PRECAUCION COLOR AMARILLO, DURANTE LAS 24 HORAS.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	10.76	\$5,789.42	0.04%
404-090-0046-0046	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. PLANTILLA CON GRAVILLA DE 3/8" EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DE CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	151.11	\$33,443.67	0.22%
404-090-0046-0047	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE GRAVILLA DE 3/8" PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENIZADO, HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	1,177.80	\$146,212.09	0.97%
404-090-0046-0048	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE BANCO CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	818.11	\$60,049.27	0.40%
404-090-0046-0049	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	818.11	\$8,745.60	0.06%

HOJA 44

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
404-090-0046-0050	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE TUBERIA PEAD DE 15" DE DIAMETRO CORRUGADA, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIO, INSTALACION, NIVELACION, TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	198.13	\$18,842.16	0.13%
404-090-0046-0051	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRON DE TUBERIA PEAD DE 15" DE DIAMETRO CORRUGADA, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	989.98	\$94,147.10	0.63%
404-090-0046-0052	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 1.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	14,664.46	\$14,664.46	0.10%
404-090-0046-0053	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 2.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	25,304.50	\$25,304.50	0.17%
404-090-0046-0054	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 1.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, MANIOBRAS LOCALES, RESANES CON MORTERO, NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	4,034.92	\$4,034.92	0.03%
404-090-0046-0055	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 2.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, MANIOBRAS LOCALES, RESANES CON MORTERO, NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	4,925.66	\$4,925.66	0.03%
404-090-0046-0056	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE REGISTRO PLUVIAL DE 1.46X1.30X1.275 MTS A BASE DE LADRILLO RECOCIDO DE 7X14X28 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MEDIAS CAÑAS CON CONCRETO FC 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, FIRME DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA # 3 A CADA 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE TRAZO NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIAL. ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA,	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	14,826.81	\$59,307.24	0.39%

HOJA 45

Bvld. Graf Rodolfo Sanchez Taboada 18488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos							
Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.						
404-090-0046-0057	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS PLUVIALES DE 0.90X1.00 MT CON MARCO Y CONTRAMARCO, A BASE DE SOLERA DE 2"X3/16" Y ANGULO DE 2"X2"X3/16", CON METAL DESPLEGADO DE 1/2" CAL 20, INCLUYE SOLERAS, ANGULOS, PRIMER, PINTURA COLOR NEGRO ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, DOBLECES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	14,273.13	\$42,819.39	0.28%
404-090-0046-0058	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DE MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. HASTA 3.00 MTS.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	4,147.12	\$4,147.12	0.03%
404-090-0046-0059	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD HASTA 3.00 MTS.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	2,049.52	\$2,049.52	0.01%
404-090-0046-0060	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ABAS 3" PARA LA CONEXION DE BAJANTES PLUVIALES DE LOCARIOS A REGISTROS PLUVIALES; INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, INSTALACION, DEMOLICION, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	234.87	\$10,233.29	0.07%
404-090-0046-0061	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR TRANSPARENTE SOBRE LA PIEDRA PORFIDO, COMO ACABADO FINAL, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, LIMPIEZA, APLICACION, DESPERDICIO, ACARREO A CUALQUIER LUGAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	299.60	\$190,602.52	1.27%
404-090-0046-0062	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. CONCRETO HIDRAULICO.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	666.25	\$224,792.75	1.49%

HOJA 46

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 8 Int. A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
404-090-0046-0063	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. EXCAVACION EN CORTE DE TERRACERIA DE MATERIAL TIPO "B" O TERRENO NATURAL, CON EQUIPO, MECANICO, CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILOMETRO, MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. MEDIDO EN SECCION.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	244.95	\$326,280.75	2.17%
404-090-0046-0064	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE CENEFA DE CUARZO DECORATIVO PUESTO EN PISO, MURO(CENEFA), DE ESPESOR DE 3.5MM EN PROMEDIO COLORES GRISES-ROJO Y NARANJA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PERFILADO EN LOS BORDES, DESBASTE CON COPA DE DIAMANTE, ENMASCARILLADO O PROTECCION, COLOCACION DE PRIMARIO UTILIZADO COMO BARRERA DE VAPOR, ARENA SILICA PARA RENIVELACION CON ESPESORES PROMEDIO DE HASTA 3.5 MM, APLICADO CON RESINA EPOXICA(SIKAFLOOR 161 C/COLOR), COLOCACION DE MORTERO DECORATIVO DE CUARZO A RAZON DE 8.8 KG/CM2 A DOS MANOS Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO RESISTENTE A RAYOS UV, MARCA ALLCHEM MOD. E512 FK POLIASPARTICO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DURANTE EL SECADO.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	5,243.10	\$903,595.85	6.00%
404-090-0046-0065	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE CENEFA DE CUARZO DECORATIVO PUESTO EN PISO (MURO, BANCAS Y ESCENARIOS), DE ESPESOR DE 3.5MM EN PROMEDIO COLORES GRIS Y NARANJA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PERFILADO EN LOS BORDES, DESBASTE CON COPA DE DIAMANTE, ENMASCARILLADO O PROTECCION, ARENA SILICA PARA RENIVELACION CON ESPESORES PROMEDIO DE HASTA 3.5 MM, APLICADO CON RESINA EPOXICA(SIKAFLOOR 161 C/COLOR), COLOCACION DE MORTERO DECORATIVO DE CUARZO A RAZON DE 8.8 KG/CM2 A DOS MANOS Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO RESISTENTE A RAYOS UV, MARCA ALLCHEM MOD. E512 FK POLIASPARTICO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DURANTE EL SECADO.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	2,798.24	\$72,950.12	0.48%
404-090-0046-0066	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DETALLADO DE BANQUETA EXISTENTE CON MORTERO DE FRAGUADO RAPIDO DE BAJA PERMEABILIDAD ""MORTMIX"" DE ESPESOR DE HASTA 4MM, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON DESBASTE DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA CON MAQUINA PULIDORA, ACABADO PULIDO FINO, INCLUYE: MORTERO MORTMIX, PULIDO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA DE CONCRETO, DESPERDICIO, PERFILADO DE AREA, AGUA, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER LUGAR Y MANO DE OBRA.	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	347.20	\$34,928.32	0.23%
404-090-0046-0067	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE PINTURA	01/Jul/2026	100c	08/Oct/2026	104.51	\$2,299.22	0.02%

HOJA 47

Bvld. Graf Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Descripción	Inicia	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porce.
	ESMALTE COLOR NEGRO EN TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS, REGISTROS CFE. INCLUYENDO: LIMPIEZA, LIJADO, DETALLADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.						

TOTAL:

\$15'053,648.32

HOJA 48

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 3 Int A,
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

001-010-0003-0002	\$4,326.12	\$6,977.62	\$6,558.96	\$2,791.05
-------------------	------------	------------	------------	------------

001-010-0005-0004	\$14,662.48	\$23,649.16	\$22,230.21	\$9,459.66
-------------------	-------------	-------------	-------------	------------

001-010-0009-0001	\$15.02	\$24.24	\$22.79	\$9.70
-------------------	---------	---------	---------	--------

HOJA 49

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

001-020-0003-0002

\$15,007.93

\$5,574.37

001-030-0015-0003

\$13,088.21

\$25,169.67

\$23,659.49

\$13,088.23

001-030-0015-0004

\$4,279.93

\$8,230.63

\$7,736.80

\$4,279.93

HOJA 50

Blyd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

001-030-0015-0006	\$554.74	\$1,066.79	\$1,002.78	\$554.73	
-------------------	----------	------------	------------	----------	--

001-030-0016-0004	\$4,920.98	\$9,463.42	\$8,895.62	\$4,920.98	
-------------------	------------	------------	------------	------------	--

001-030-0016-0006	\$522.24	\$1,004.32	\$944.06	\$522.24	
-------------------	----------	------------	----------	----------	--

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

001-030-0017-0003	\$373.01	\$717.33	\$674.29	\$373.01
-------------------	----------	----------	----------	----------

001-030-0021-0003	\$4,328.81	\$8,324.63	\$7,825.16	\$4,328.81
-------------------	------------	------------	------------	------------

001-030-0021-0004	\$621.87	\$1,195.92	\$1,124.16	\$621.88
-------------------	----------	------------	------------	----------

001-030-0021-0006	\$160.87	\$309.35	\$290.79	\$160.86
-------------------	----------	----------	----------	----------

HOJA 52

Bivd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

001-030-0022-0004	\$492.10	\$946.34	\$889.56	\$492.10
-------------------	----------	----------	----------	----------

001-030-0022-0006	\$174.08	\$334.77	\$314.69	\$174.08
-------------------	----------	----------	----------	----------

001-030-0036-0001	\$952.13	\$1,831.03	\$1,721.17	\$952.14
-------------------	----------	------------	------------	----------

HOJA 53

Bldv. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26				
	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct

001-040-0001-0001	\$212.49	\$531.23	\$499.36	\$329.36
-------------------	----------	----------	----------	----------

001-040-0001-0002	\$2,689.48	\$6,723.72	\$6,320.30	\$4,168.71
-------------------	------------	------------	------------	------------

001-040-0002-0002	\$2,731.60	\$6,828.99	\$6,419.25	\$4,233.98
-------------------	------------	------------	------------	------------

001-040-0004-0002	\$483.62	\$1,209.07	\$1,136.52	\$749.62
-------------------	----------	------------	------------	----------

HOJA 54

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

001-040-0004-0003	\$2,275.42	\$5,688.55	\$5,347.23	\$3,526.90
-------------------	------------	------------	------------	------------

001-040-0005-0002	\$3,528.37	\$8,820.91	\$8,291.65	\$5,468.96
-------------------	------------	------------	------------	------------

001-040-0005-0003	\$43,018.50	\$107,546.27	\$101,093.49	\$66,678.69
-------------------	-------------	--------------	--------------	-------------

HOJA 55

Blyd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26				
	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
001-040-0008-0001	\$13,403.67	\$33,509.19	\$31,498.64	\$20,775.70	
001-040-0009-0003	\$467.46	\$1,168.65	\$1,098.53	\$724.56	
001-040-0010-0003	\$5,154.10	\$12,885.23	\$12,112.12	\$7,988.84	

HOJA 56

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

001-040-0016-0001	\$3,128.85	\$7,822.15	\$7,352.82	\$4,849.73	
-------------------	------------	------------	------------	------------	--

001-070-0003-0001	\$10,236.88	\$25,592.18	\$24,056.65	\$15,867.15	
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

002-010-0001-0001		\$1,250.65	\$2,799.07	\$1,667.53	
-------------------	--	------------	------------	------------	--

HOJA 57

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

002-010-0001-0004	\$1,603.75	\$3,589.36	\$2,138.34		
-------------------	------------	------------	------------	--	--

002-010-0005-0001	\$559.53	\$1,252.30	\$746.05		
-------------------	----------	------------	----------	--	--

002-010-0040-0002	\$2,039.10	\$4,563.70	\$2,718.80		
-------------------	------------	------------	------------	--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

002-010-0047-0001

\$1,464.85 \$3,278.47 \$1,953.13

002-010-0049-0001

\$552.32 \$1,236.13 \$736.42

002-010-0059-0001

\$1,217.77 \$2,725.49 \$1,623.69

HOJA 59

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 3 Int A,
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

002-012-0003-0003	\$864.38	\$1,934.56	\$1,152.51		
-------------------	----------	------------	------------	--	--

002-012-0003-0006	\$1,545.34	\$3,458.61	\$2,060.45		
-------------------	------------	------------	------------	--	--

002-012-0008-0002	\$122.00	\$273.04	\$162.66		
-------------------	----------	----------	----------	--	--

002-020-0001-0001	\$1,632.59	\$3,653.88	\$2,176.78		
-------------------	------------	------------	------------	--	--

002-020-0001-0004	\$7,761.44	\$17,370.86	\$10,348.60		
-------------------	------------	-------------	-------------	--	--

HOJA 60

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26				
	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct

002-023-0003-0002

\$1,286.68 \$2,879.71 \$1,715.57

002-023-0008-0001

\$533.96 \$1,195.05 \$711.95

002-025-0013-0005

\$854.73 \$1,912.98 \$1,139.65

HOJA 61

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
002-025-0013-0006		\$2,224.70	\$4,979.08	\$2,966.26	
002-025-0013-0008		\$1,712.10	\$3,831.85	\$2,282.81	
002-026-0002-0001		\$4,524.59	\$10,126.47	\$6,032.79	

HOJA 62

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 5 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
002-030-0005-0002		\$4,535.97	\$10,151.92	\$6,047.95	

003-010-0027-0001	\$223.99	\$699.98	\$657.98	\$154.00
-------------------	----------	----------	----------	----------

003-011-0001-0001	\$2,560.11	\$8,000.32	\$7,520.30	\$1,760.07
-------------------	------------	------------	------------	------------

003-021-0026-0001	\$697.64	\$2,180.12	\$2,049.31	\$479.63
-------------------	----------	------------	------------	----------

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

HOJA 63

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

003-030-0001-0001	\$2,678.97	\$8,371.79	\$7,869.48	\$1,841.79
-------------------	------------	------------	------------	------------

003-030-0001-0006	\$3,332.80	\$10,414.99	\$9,790.09	\$2,291.30
-------------------	------------	-------------	------------	------------

HOJA 64

Blvd. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

003-030-0002-0001	\$7,919.21	\$24,747.50	\$23,262.65	\$5,444.45
-------------------	------------	-------------	-------------	------------

HOJA 65

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26				
	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
003-030-0002-0006	\$8,403.38	\$26,260.58	\$24,684.94	\$5,777.33	

003-030-0018-0001	\$11,408.36	\$35,651.13	\$33,512.06	\$7,843.25
-------------------	-------------	-------------	-------------	------------

003-030-0018-0003	\$4,773.94	\$14,918.57	\$14,023.46	\$3,282.09
-------------------	------------	-------------	-------------	------------

HOJA 66

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
003-040-0004-0001	\$3,423.20	\$10,697.50	\$10,055.65		\$2,353.45
003-040-0004-0002	\$842.88	\$2,633.99	\$2,475.95		\$579.48
003-040-0004-0003	\$1,176.49	\$3,676.52	\$3,455.93		\$808.84
003-040-0007-0001	\$634.69	\$1,983.40	\$1,864.40		\$436.35
003-040-0007-0002	\$396.68	\$1,239.63	\$1,165.25		\$272.72

HOJA 67

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 18488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

003-040-0007-0003	\$793.36	\$2,479.26	\$2,330.50	\$545.44	
-------------------	----------	------------	------------	----------	--

004-040-0002-0005	\$4,529.29	\$14,154.03	\$13,304.79	\$11,889.39	
-------------------	------------	-------------	-------------	-------------	--

004-040-0002-0024	\$1,034.97	\$3,234.30	\$3,040.24	\$2,716.81	
-------------------	------------	------------	------------	------------	--

004-040-0007-0002	\$54.78	\$171.17	\$160.90	\$143.79	
-------------------	---------	----------	----------	----------	--

HOJA 68

Bvtd. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 8 Int A,
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

004-050-0001-0004	\$1,545.91	\$4,830.98	\$4,541.13	\$4,058.03
-------------------	------------	------------	------------	------------

004-050-0002-0011	\$2,479.09	\$7,747.20	\$7,282.37	\$6,507.65
-------------------	------------	------------	------------	------------

005-010-0001-0008	\$438.14	\$842.57	\$792.02	\$438.14
-------------------	----------	----------	----------	----------

HOJA 69

Bvld. Gral. Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 8 Int. A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

005-010-0002-0008	\$29,532.14	\$56,792.57	\$53,385.02	\$29,532.14
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

005-020-0001-0003	\$95,171.74	\$183,022.59	\$172,041.23	\$95,171.75
-------------------	-------------	--------------	--------------	-------------

005-020-0001-0008	\$11,008.18	\$21,169.58	\$19,899.40	\$11,008.18
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HOJA 70

Bvld. Gral. Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 8 Int. A,
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26				
	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
006-010-0001-0013	\$5,553.21	\$8,956.79	\$8,419.38	\$8,598.51	\$2,328.76
006-010-0001-0016	\$9,194.60	\$14,830.01	\$13,940.21	\$14,236.81	\$3,855.80
006-010-0001-0018	\$26,771.96	\$43,180.58	\$40,589.75	\$41,453.36	\$11,226.96
006-010-0002-0001	\$16,232.42	\$26,181.33	\$24,610.45	\$25,134.07	\$6,807.14
006-010-0002-0002	\$3,231.22	\$5,211.64	\$4,898.94	\$5,003.17	\$1,355.03

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26				
	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
006-010-0003-0001	\$16,232.42	\$26,181.33	\$24,610.45	\$25,134.07	\$6,807.14
006-010-0005-0001	\$1,532.40	\$2,471.61	\$2,323.31	\$2,372.74	\$642.62
006-010-0008-0001	\$105.89	\$170.79	\$160.55	\$163.96	\$44.41
006-010-0008-0002	\$709.30	\$1,144.00	\$1,075.36	\$1,098.24	\$297.44

HOJA 72

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

101-010-0003-0001	\$398.35	\$642.50	\$603.95	\$257.00
-------------------	----------	----------	----------	----------

101-010-0003-0004	\$14,767.50	\$23,818.54	\$22,389.43	\$9,527.42
-------------------	-------------	-------------	-------------	------------

101-010-0024-0002	\$4,686.17	\$7,558.34	\$7,104.84	\$3,023.33
-------------------	------------	------------	------------	------------

101-030-0023-0002	\$1,310.56	\$2,520.30	\$2,369.08	\$1,310.56
-------------------	------------	------------	------------	------------

101-040-0049-0001	\$1,004.31	\$2,510.78	\$2,360.14	\$1,556.69
-------------------	------------	------------	------------	------------

HOJA 73

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

101-070-0006-0002	\$14,799.98	\$82,222.16	\$77,288.83	\$78,933.27	\$21,377.76
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

101-070-0007-0001	\$6,186.90	\$34,371.71	\$32,309.41	\$32,996.84	\$8,936.64
-------------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------

HOJA 74

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

101-070-0029-0001	\$2,350.64	\$13,059.08	\$12,275.53	\$12,536.71	\$3,395.36
-------------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------

202-010-0003-0005			\$7,780.48	\$8,891.99	\$2,408.25
-------------------	--	--	------------	------------	------------

202-011-0012-0002			\$8,054.36	\$9,204.98	\$2,493.02
-------------------	--	--	------------	------------	------------

HOJA 75

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

202-011-0012-0003

\$6,236.83

\$7,127.79

\$1,930.44

202-011-0012-0005

\$4,529.00

\$5,176.01

\$1,401.84

202-026-0004-0002

\$46,241.11

\$52,846.98

\$14,312.72

HOJA 76

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
303-010-0031-0001			\$6,004.35	\$6,862.12	\$1,858.49
303-010-0031-0002			\$28,889.63	\$33,016.72	\$8,942.03
303-010-0034-0001			\$3,697.46	\$4,225.67	\$1,144.45
303-010-0036-0001			\$4,702.14	\$5,373.86	\$1,455.42

HOJA 77

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

303-010-0036-0004

\$3,242.85

\$3,706.11

\$1,003.74

303-010-0036-0005

\$3,242.85

\$3,706.11

\$1,003.74

303-012-0001-0004

\$3,639.57

\$4,159.50

\$1,126.53

HOJA 78

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int. A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

303-020-0023-0001

\$7,680.44	\$8,777.64	\$2,377.28
------------	------------	------------

303-020-0023-0002

\$40,136.64	\$45,870.44	\$12,423.25
-------------	-------------	-------------

Bldv. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocconstructor@gmail.com

HOJA 79

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

303-021-0010-0001

\$1,201.16

\$1,372.75

\$371.79

303-021-0012-0001

\$6,177.59

\$7,060.11

\$1,912.11

HOJA 80

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Talsoada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

303-021-0014-0001

\$2,479.01

\$2,833.17

\$767.32

303-030-0007-0006

\$8,392.76

\$9,591.72

\$2,597.76

HOJA 81

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

303-030-0047-0001		\$16,775.47	\$19,171.96		\$5,192.41
303-030-0047-0002		\$6,594.05	\$7,536.06		\$2,041.02
303-030-0047-0003		\$7,596.28	\$8,681.47		\$2,351.23
303-030-0047-0004		\$8,849.07	\$10,113.23		\$2,739.00
303-030-0048-0001		\$7,303.30	\$8,346.63		\$2,260.55
303-030-0048-0002		\$2,434.43	\$2,782.21		\$753.52
303-030-0048-0003		\$2,988.66	\$3,415.61		\$925.06
303-030-0048-0004		\$2,988.66	\$3,415.61		\$925.06

HOJA 82

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL
Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

404-030-0022-0001	\$2,583.03	\$2,428.06	\$2,479.72	\$671.59
-------------------	------------	------------	------------	----------

404-060-0003-0011	\$3,081.39	\$2,896.50	\$2,958.13	\$801.16
-------------------	------------	------------	------------	----------

404-060-0003-0012	\$2,570.25	\$2,416.03	\$2,467.44	\$668.26
-------------------	------------	------------	------------	----------

HOJA 83

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

404-060-0003-0013	\$16,700.45	\$15,698.43	\$16,032.44	\$4,342.12
-------------------	-------------	-------------	-------------	------------

404-060-0003-0014	\$3,884.83	\$3,651.75	\$3,729.44	\$1,010.06
-------------------	------------	------------	------------	------------

404-060-0003-0015	\$3,399.61	\$3,195.63	\$3,263.62	\$883.90
-------------------	------------	------------	------------	----------

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

404-090-0046-0001	\$11,521.28	\$10,830.00	\$11,060.43	\$2,995.53
-------------------	-------------	-------------	-------------	------------

404-090-0046-0002	\$50,427.10	\$47,401.47	\$48,410.01	\$13,111.04
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

404-090-0046-0003	\$524,529.33	\$493,057.57	\$503,548.15	\$136,377.63
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

404-090-0046-0004	\$109,668.29	\$103,088.19	\$105,281.55	\$28,513.75
-------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

404-090-0046-0005	\$62,563.59	\$58,809.78	\$60,061.05	\$16,266.53
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HOJA 85

Bivd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 1B488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

404-090-0046-0006	\$151,018.50	\$141,957.39	\$144,977.76	\$39,264.81
-------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

404-090-0046-0007	\$552,462.90	\$519,315.13	\$530,364.39	\$143,640.36
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

404-090-0046-0009	\$14,969.79	\$14,071.60	\$14,371.00	\$3,892.14
-------------------	-------------	-------------	-------------	------------

404-090-0046-0010	\$14,067.08	\$13,223.05	\$13,504.39	\$3,657.44
-------------------	-------------	-------------	-------------	------------

HOJA 86

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL
Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

404-090-0046-0011	\$1,526.11	\$1,434.54	\$1,465.07	\$396.79
-------------------	------------	------------	------------	----------

404-090-0046-0012	\$138.74	\$130.41	\$133.19	\$36.07
-------------------	----------	----------	----------	---------

404-090-0046-0013	\$99.83	\$93.85	\$95.85	\$25.96
-------------------	---------	---------	---------	---------

404-090-0046-0014	\$1,130.56	\$1,062.74	\$1,085.35	\$293.95
-------------------	------------	------------	------------	----------

404-090-0046-0015	\$27,766.92	\$26,100.91	\$26,656.25	\$7,219.40
-------------------	-------------	-------------	-------------	------------

HOJA 87

Bvld. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL
Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

404-090-0046-0016	\$4,469.27	\$4,201.11	\$4,290.49	\$1,162.01
-------------------	------------	------------	------------	------------

404-090-0046-0017	\$11,007.30	\$10,346.87	\$10,567.01	\$2,861.90
-------------------	-------------	-------------	-------------	------------

404-090-0046-0018	\$18,743.50	\$17,618.88	\$17,993.75	\$4,873.31
-------------------	-------------	-------------	-------------	------------

404-090-0046-0019	\$110,424.67	\$103,799.18	\$106,007.68	\$28,710.41
-------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

404-090-0046-0020	\$13,061.85	\$12,278.14	\$12,539.38	\$3,396.09
-------------------	-------------	-------------	-------------	------------

HOJA 88

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

404-090-0046-0021	\$50,791.50	\$47,744.00	\$48,759.83	\$13,205.79
404-090-0046-0022	\$29,684.45	\$27,903.39	\$28,497.08	\$7,717.96
404-090-0046-0023	\$7,767.09	\$7,301.06	\$7,456.41	\$2,019.44
404-090-0046-0024	\$3,883.55	\$3,650.53	\$3,728.20	\$1,009.72
404-090-0046-0025	\$7,584.44	\$7,129.37	\$7,281.06	\$1,971.95

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
404-090-0046-0026		\$43,909.47	\$41,274.89	\$42,153.08	\$11,416.46
404-090-0046-0027		\$26,025.66	\$24,464.12	\$24,984.63	\$6,766.67
404-090-0046-0028		\$22,334.13	\$20,994.09	\$21,440.77	\$5,806.88
404-090-0046-0029		\$3,241.76	\$3,047.26	\$3,112.10	\$842.86
404-090-0046-0030		\$6,197.44	\$5,825.59	\$5,949.54	\$1,611.33
404-090-0046-0031		\$3,381.00	\$3,178.15	\$3,245.77	\$879.06
404-090-0046-0032		\$1,562.48	\$1,468.73	\$1,499.98	\$406.24

HOJA 90

Bvtd. Gral Rodolfo Sanchez Taboada 1B488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
404-090-0046-0033		\$3,545.33	\$3,332.61	\$3,403.51	\$921.78
404-090-0046-0034		\$29,518.86	\$27,747.74	\$28,338.11	\$7,674.91
404-090-0046-0035		\$4,488.50	\$4,219.20	\$4,308.97	\$1,167.01
404-090-0046-0036		\$3,206.08	\$3,013.71	\$3,077.83	\$833.58
404-090-0046-0037		\$5,266.48	\$4,950.49	\$5,055.82	\$1,369.29
404-090-0046-0038		\$3,612.43	\$3,395.70	\$3,467.95	\$939.24

HOJA 91

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupocconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
404-090-0046-0026		\$43,909.47	\$41,274.89	\$42,153.08	\$11,416.46
404-090-0046-0027		\$26,025.66	\$24,464.12	\$24,984.63	\$6,766.67
404-090-0046-0028		\$22,334.13	\$20,994.09	\$21,440.77	\$5,806.88
404-090-0046-0029		\$3,241.76	\$3,047.26	\$3,112.10	\$842.86
404-090-0046-0030		\$6,197.44	\$5,825.59	\$5,949.54	\$1,611.33
404-090-0046-0031		\$3,381.00	\$3,178.15	\$3,245.77	\$879.06
404-090-0046-0032		\$1,562.48	\$1,468.73	\$1,499.98	\$406.24

HOJA 90

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
404-090-0046-0033	\$3,545.33	\$3,332.61	\$3,403.51	\$921.78	
404-090-0046-0034	\$29,518.86	\$27,747.74	\$28,338.11	\$7,674.91	
404-090-0046-0035	\$4,488.50	\$4,219.20	\$4,308.97	\$1,167.01	
404-090-0046-0036	\$3,206.08	\$3,013.71	\$3,077.83	\$833.58	
404-090-0046-0037	\$5,266.48	\$4,950.49	\$5,055.82	\$1,369.29	
404-090-0046-0038	\$3,612.43	\$3,395.70	\$3,467.95	\$939.24	

HOJA 91

Bvld. Graf Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
404-090-0046-0039		\$73,489.62	\$69,080.24	\$70,550.04	\$19,107.30
404-090-0046-0040		\$290,544.47	\$273,111.79	\$278,922.68	\$75,541.56
404-090-0046-0041		\$343,038.14	\$322,455.84	\$329,316.61	\$89,189.91
404-090-0046-0042		\$91,148.31	\$85,679.41	\$87,502.38	\$23,698.56
404-090-0046-0043		\$7,850.06	\$7,379.07	\$7,536.07	\$2,041.02
404-090-0046-0044		\$2,781.03	\$2,614.18	\$2,669.80	\$723.07

HOJA 92

Bvld. Graf Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
404-090-0046-0045		\$1,832.10	\$1,722.17	\$1,758.81	\$476.34
404-090-0046-0046		\$10,583.45	\$9,948.43	\$10,160.10	\$2,751.69
404-090-0046-0047		\$46,269.65	\$43,493.47	\$44,418.86	\$12,030.11
404-090-0046-0048		\$19,002.93	\$17,862.76	\$18,242.82	\$4,940.76
404-090-0046-0049		\$2,767.60	\$2,601.54	\$2,656.89	\$719.57

HOJA 93

Bvld. Graf Rodolfo Sanchez Taboada 10488 Piso 8 Int A
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
404-090-0046-0050	\$5,962.71	\$5,604.95	\$5,724.20		\$1,550.30
404-090-0046-0051	\$29,793.39	\$28,005.78	\$28,601.65		\$7,746.28
404-090-0046-0052	\$4,640.65	\$4,362.21	\$4,455.03		\$1,206.57
404-090-0046-0053	\$8,007.75	\$7,527.29	\$7,687.44		\$2,082.02
404-090-0046-0054	\$1,276.87	\$1,200.26	\$1,225.80		\$331.99
404-090-0046-0055	\$1,558.75	\$1,465.23	\$1,496.40		\$405.28
404-090-0046-0056	\$18,768.11	\$17,642.03	\$18,017.39		\$4,879.71

HOJA 94

Bvda. Graf Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 3 Int A
Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

404-090-0046-0057	\$13,550.45	\$12,737.41	\$13,008.42	\$3,523.11
-------------------	-------------	-------------	-------------	------------

404-090-0046-0058	\$1,312.38	\$1,233.64	\$1,259.88	\$341.22
-------------------	------------	------------	------------	----------

404-090-0046-0059	\$648.58	\$609.67	\$622.64	\$168.63
-------------------	----------	----------	----------	----------

404-090-0046-0060	\$3,238.38	\$3,044.08	\$3,108.85	\$841.98
-------------------	------------	------------	------------	----------

404-090-0046-0061	\$60,317.25	\$56,698.22	\$57,904.56	\$15,682.49
-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

HOJA 95

GERENTE GENERAL
Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:
5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026
INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026
TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026
PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos					
Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
404-090-0046-0062		\$71,136.94	\$66,868.73	\$68,291.47	\$18,495.61
404-090-0046-0063		\$103,253.40	\$97,058.20	\$99,123.27	\$26,845.88
404-090-0046-0064		\$285,948.06	\$268,791.17	\$274,510.13	\$74,346.49
404-090-0046-0065		\$23,085.49	\$21,700.35	\$22,162.06	\$6,002.22
404-090-0046-0066		\$11,053.26	\$10,390.07	\$10,611.14	\$2,873.85

HOJA 96

GERENTE GENERAL
Arq. Alejandro Valdez Arellano

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Comision Estatal de Servicios Publicos de Tijuana (CESPT)

OBRA:

REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.

INVITACION No:

5CS-NAP-029-2026

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

FECHA 29 DE MAYO DEL 2026

INICIO 11 DE JUNIO DEL 2026

TERMINO 08 DE OCTUBRE DEL 2026

PLAZO DE EJECUCION 120 D. N.

Programa de Ejecucion de la Obra por Montos

Concepto	Jun 26 01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
----------	-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

404-090-0046-0067	\$727.59	\$683.95	\$698.50	\$189.18
-------------------	----------	----------	----------	----------

TOTAL PARCIAL:	\$456,930.80	\$4'586,213.76	\$4'606,002.41	\$4'344,768.81	\$1'059,732.54
	\$456,930.80	\$5'043,144.56	\$9'649,146.97	\$13'993,915.78	\$15'053,648.32
% PARCIAL:	3.04%	30.46%	30.60%	28.86%	7.04%
% ACUMULADO:	3.04%	33.50%	64.10%	92.96%	100.00%

HOJA 97

Bvld. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 8 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010

+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

GERENTE GENERAL

Arq. Alejandro Valdez Arellano