41. CONVEN DIFER ENDOSO DIFE.

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
23-07-2026

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSIÓN	ENDOSO
1,746,223.20	PESOS	2400334	0	0002

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., con RFC: FMO930803PB1 y con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 1,746,223.20 UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 20/100 M.N.

Por: ZLC GRUPO CONSTRUCTOR, S DE R.L. DE C.V.

Ante: COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, HACEMOS CONSTAR POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO QUE LA FIANZA NO. 2400334 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2026 CON MONTO DE $ 1,505,364.83 + I.V.A. (UN MILLÓN QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO), ANTE: COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO: ZLC GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS EN LA FIANZA CITADA, DENTRO DE SU TEXTO SE MODIFICA LO SIGUIENTE:

LAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO NÚMERO 5CS-NAP-029-2026, PARA DIFERIR EL PLAZO PACTADO PARA EL INICIO Y LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, MODIFICANDO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

SEGUNDA.- PRINCIPIO Y TERMINACIÓN DE OBRA: "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR TOTALMENTE LA OBRA OBJETO DE ESTE CPNTRATO, DENTRO DE UN PLAZO DE 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS NATURALES, QUE SE INICIARÁN A PARTIR DEL DÍA 23 DE JULIO DEL DOS MIL VEINTISÉIS Y TERMINARÁN EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTISÉIS.

LO ANTERIOR DEBIDO AL CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE FECHA 23 DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 5CS-NAP-029-2026, RELATIVO A: "REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCIÓN ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C."

EXCEPCIÓN HECHA DE DICHAS MODIFICACIONES, SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE ORIGINALMENTE FUE EXPEDIDA LA PÓLIZA. FIN DE TEXTO.

Expedido en: OFICINA: 00554; TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

CINTHYA MONICA GONZALEZ GOROSTIETA
GOGC690912QL2

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital: MYvS4Hqb1S94n7wDj29ehCLx3TnwFTLspCk/3ylkeCYJZuNOcdcECKooM+kqoTGfUkIAgzGsZS5OK+njLPwcGQyp350PF02WiHd6lqeKR9vzkcHhV0SAmqhPmTUJX2ZybebmTKOEpO7jC2aVeb0vCCL4Qtqoan9qRGhkfbIAWx5aIP6/dfy454r13A0T0AA07W7BJP4X/TWNbl/2nk9PimCzsy9LjeOrbp56Sl4K1PcQPNzvq2bmil+TnhP107a9rBjaUxxNtawivazy7/PSFBDdETP+nZFGcJdW1EsI+D5/GfUxezAaOfd27TxzIHACcXE+OzaRdAuR0Oyou/w==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

LINEA DE VALIDACION
0929 0BBD A8

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).

2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.

4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.

5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.

6. La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.

7. La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.

8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.

9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.

10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.

11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).

12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.

13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.

15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.

16. Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.

17. La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultas. Art. 287 de la LISF.

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.

19. La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.

20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.

21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.

22. El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.

23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).

24. Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.*

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

Licitaciones

5CS-NAP-029-2026

CONVENIO POR DIFERIMIENTO

CONVENIO POR DIFERIMIENTO RESPECTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **5CS-NAP-029-2026** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**, REPRESENTADA POR LA **MTRA. MONICA JULIANA VEGA AGUIRRE,** EN SU CARACTER DE **DIRECTORA GENERAL**, ENTIDAD QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO SE LE DENOMINARA **"LA CONTRATANTE"**, CON LA COMPARECENCIA DEL **ING. JOSÉ DÍAZ VERDUGO** EN SU CARÁCTER DE **SUBDIRECTOR TÉCNICO** Y EL **ING. SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA OLGUÍN** COMO JEFE DEL **DEPARTAMENTO DE OBRAS**, AMBOS CONCURRIENDO COMO **"LOS EJECUTORES"**; Y POR OTRA PERSONA MORAL DE NOMBRE **ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V,** REPRESENTADA POR EL **ARQ. ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL**, Y QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**; Y A LAS QUE DE MANERA CONJUNTA SE LE DENOMINAN **"LAS PARTES";** DOCUMENTO QUE HAN DETERMINADO SOMETER AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.-DECLARA "LA CONTRATANTE":

I.1.- Ser un organismo público descentralizado estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día diecinueve de enero de dos mil diecisiete.

I.2 Se encuentra debidamente representada por su Directora General**, la Mtra. Mónica Juliana Vega Aguirre,** quien cuenta con las facultades suficientes para contratar, obligarse y convenir a nombre de dicho organismo, en estricto cumplimiento de sus funciones; acreditando su personalidad mediante nombramiento de fecha **veintisiete de enero de dos mil veintiséis, otorgado por la Mtra. Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora Constitucional del Estado de Baja California, mismo que le fue** otorgado de conformidad con lo establecido por los **artículos 40 y 49 fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 8 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, 21 de la Ley de Entidades Paraestatales de Baja California y 11** de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, así como mediante Poder otorgado por su Consejo de Administración, protocolizado en Escritura Pública **número 214,296 (Doscientos catorce mil doscientos noventa y seis) Volumen 7,782 (Siete mil setecientos ochenta y dos) de fecha cinco de marzo de dos mil veintiséis**, protocolizado ante la fe del Licenciado Xavier Ibáñez Veramendi, Titular de la Notaría Pública número 3 de esta municipalidad; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, bajo partida 6451410 en la sección civil y con el Folio Mercantil Electrónico **N-2017012049 y Número de Control Interno 202600078404;** ambas, con fecha inscripción **17 de marzo de 2026.**

II.-DECLARA "EL CONTRATISTA":

II.1.- Ser una **Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable**, constituida al amparo de las Leyes mercantiles mexicanas, mediante **Escritura número 1334,** volumen número **45,** de fecha **20 de febrero de 2024,** pasada ante el protocolo del Licenciado **Rafael Angulo Cebreros,** Notario Público número **26, Tijuana, Baja California,** inscrita en el Registro Público de Comercio **Tijuana,** en fecha **28 de febrero de 2024,** bajo Folio Mercantil Electrónico número **N-2024014605. El Arq. Alejandro Valdez**

Arellano, acredita su personalidad como **Gerente General** de la empresa denominada **ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.,** con la citada **Escritura;** quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dichas facultades no le han sido revocadas o limitadas de forma alguna.

III.- DECLARAN LOS INGENIEROS JOSÉ DÍAZ VERDUGO Y SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA OLGUÍN, "LOS EJECUTORES":

III.1.- Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracciones I, IV, XI, XII, XIV, XVI, XVII y XX, y 42 fracciones II, IV, VII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI y XVII del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, cuentan con la facultad de realizar entre otras actividades la supervisión y coordinación de la ejecución de la totalidad de las obras ejecutadas a favor de "LA CONTRATANTE".

IV.-DECLARAN "LAS PARTES":

IV.1.- Haber celebrado en fecha **04 de junio de 2026**, contrato administrativo de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **5CS-NAP-029-2026**, para la ejecución de la obra denominada: **"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre las Calles 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C"**

IV.2.- Que en el contrato de referencia se pactó como importe de los trabajos la suma de: **$15'053,648.32 PESOS M.N. + I.V.A. (Quince millones cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 32/100 M.N)** y un plazo de ejecución de **120 (ciento veinte)** días naturales, con fecha de inicio del **11 de junio de 2026** y a concluirlas a más tardar el día **08 de octubre de 2026.**

IV.3.- Que en el contrato de mérito se pacto que "LA CONTRATANTE" debería poner a disposición de "EL CONTRATISTA", el anticipo y hacer entrega de Bien Inmueble para la ejecución de los trabajos de obra con antelación a la fecha de inicio; sin embargo, dicho anticipo fue entregado hasta el día **26 de junio de 2026** y la entrega del bien inmueble se dio hasta el día **22 de julio del 2026.**

IV.4.- Que la anterior situación, en los términos del primer párrafo del Artículo 57, fracción I de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California, origina la obligación de diferir en igual plazo el programa de ejecución de los trabajos originalmente pactado, lo cual fue solicitado por "EL CONTRATISTA" mediante escrito presentado bajo folio no. **202631001** de fecha **23 de julio de 2026.**

IV.5.- Visto lo anterior y con la finalidad de regularizar los términos contractuales, **"LAS PARTES"** están de acuerdo de suscribir este diferimiento de acuerdo a las siguientes cláusulas.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- "LAS PARTES" convienen en modificar la Cláusula SEGUNDA del contrato número **5CS-NAP-029-2026,** identificado en la declaración **IV.1** de este convenio, para diferir el plazo pactado para el inicio y la terminación de los trabajos, modificando el programa de ejecución de los trabajos que se agrega al presente instrumento como parte integrante del mismo, en los siguientes términos:

> ***SEGUNDA.- PRINCIPIO Y TERMINACIÓN DE OBRA: "EL CONTRATISTA"*** *se obliga a ejecutar totalmente la obra objeto de este contrato, dentro de un plazo de* ***120 (ciento veinte)*** *días naturales, que se iniciarán a partir del día* ***23 de julio*** *del dos mil* ***veintiséis*** *y terminarán el día* ***19 de noviembre*** *del dos mil* ***veintiséis****. Las partes harán constar la fecha de inicio de los trabajos, dentro de la bitácora de obra.*

*Cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor a **"EL CONTRATISTA"** le fuere imposible cumplir con el plazo del programa, ésta solicitará por escrito la declaración de la suspensión de los días no laborados y la prórroga del plazo de la fecha de terminación que considere necesaria, dentro de un término de tres días hábiles contados a partir del día de aparición de la causa. **"LA CONTRATANTE"** resolverá sobre la justificación, procedencia y término de la misma, dentro del término de diez días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. En caso de que **"EL CONTRATISTA"** no realice la solicitud referida, el incumplimiento en el plazo se considerará imputable a la última Parte mencionada. Todo lo anterior quedará sujeto a lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California.*

En caso de atraso en la entrega del anticipo por parte de "LA CONTRATANTE", en los términos de la Fracción I del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, el plazo del programa de ejecución pactado será diferido en igual tiempo al de la demora. Tal supuesto se actualizará siempre y cuando "EL CONTRATISTA" lo solicite por escrito dentro de los treinta días naturales posteriores a su entrega.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS: "LA CONTRATISTA" deberá presentar a partir del día siguiente de la firma de este instrumento, los adendums a las fianzas exhibidas hasta la fecha; que muestren y amparen las nuevas fechas de inicio y de terminación de la obra.

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL: **"LAS PARTES"** conviene en dejar subsistente todas y cada una de las obligaciones y derechos establecidos en el contrato original, que no sean modificados con el presente instrumento, surtiendo plena eficacia entre las partes, quienes quedan obligadas en los términos pactados.

CUARTA.- NORMATIVIDAD Y JURISDICCIÓN: "LAS PARTES" convienen que la normatividad y jurisdicción aplicables son las establecidas en las cláusulas VIGÉSIMA SEGUNDA y VIGÉSIMA TERCERA del contrato número **5CS-NAP-029-2026** de fecha **04 de junio de 2026.**

LEÍDO QUE FUE ENTRE LAS PARTES EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS ANTES ENUMERADAS, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A LOS **23** DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO **DOS MIL VEINTISÉIS**.

"LA CONTRATANTE"
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Mtra. Mónica Juliana Vega Aguirre
Directora General

"EL CONTRATISTA"
ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

"LOS EJECUTORES"

Subdirector Técnico	Jefe del Departamento de Obras
Ing. José Díaz Verdugo	Ing. Simileano Octaviano Olvera Olguin

"TESTIGOS"

Subdirector de Administración y Finanzas	Coordinador Ejecutivo de la Unidad Jurídica
Lic. Amelia Cornejo Arminio	Lic. Raymundo Gallardo Salazar

BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

CESPT
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

TIJUANA, B. C. 23 DE JULIO DE 2026

NOTA INFORMATIVA

POR MEDIO DE LA PRESENTE INFORMO DEL ESTADO QUE GUARDA LA OBRA DENOMINADA:

"REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LAS CALLES 6ta. Y 7ma. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C."

PRESENTACIÓN DEL CONVENIO DIFERIMIENTO

DATOS DEL CONTRO ORIGINAL
CONTRATO: **5CS-NAP-029-2026**
CONTRATISTA: **ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.,**
RESIDENCIA: **Ing. Jose Ignacio Vazquez Bernal**
MONTO CONTRATADO **$15'053,648.32 M.N. + I.V.A.**
FECHA DE INICIO**: 11 de junio de 2026**
FECHA DE TERMINACION**: 08 de octubre de 2026**

CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ENTREGA TARDIA DE INMUEBLE

EL PRESENTE CONVENIO POR DIFERIMIENTO SE DEBE BASICAMENTE POR LA ENTREGA TARDIA DEL INMUEBLE EL CUAL FUE PUESTO A DISPOSICION DEL CONTRATISTA 22 DE JULIO DEL 2026 SEGÚN CONSTA EN OFICIO A202636168 Y SOLICITADA POR EL CONTRATISTA CON ESCRITO 202627996, POR LO QUE LAS NUEVAS FECHA QUE RIGEN AL PRESENTE CONTRATO RESPECTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS SON A PARTIR DEL 23 DE JULIO DE 2026 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2026.

ING. JOSE IGNACIO VAZQUEZ BERNAL
COORDINADOR RESIDENCIA 2

Ccp. Ing. Similiano Octaviano Olvera Olguin.- Jefe de Obras
Ccp. Ing. Sergio Marizcal.- Coordinador de Residencia.
Ccp.- Ing. Martha Patricia Gómez Ramírez. Coordinador de Licitaciones de Obra.

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS
DICTAMEN TECNICO

QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA LA CELEBRACIÓN DEL **CONVENIO DIFERIMIENTO** AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 5CS-NAP-029-2026

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS **23 DE JULIO DE 2026**, EL **ING. IGNACIO VÁZQUEZ BERNAL** SUPERINTENDENTE DE RESIDENCIA II , ANTE EL **ING. OCTAVIANO SIMILEANO OLVERA OLGUIN**, JEFE DE OBRAS, EL **ING. SERGIO MARIZCAL**, COORDINADOR DE RESIDENCIAS, Y LA ING. **RAYMUNO ROSAS HERNANDEZ** SUPERVISOR DE OBRA, TODOS DE LA **COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**, POR SUS SIGLAS "CESPT", HA TENIDO POR VISTO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL **CONVENIO DIFERIMIENTO** AL CONTRATO NÚMERO **5CS-NAP-029-2026**, DE FECHA **04 DE JUNIO DEL 2026**, ADJUDICADO A **ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.**, REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA **"REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LAS CALLES 6ta. Y 7ma. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C."** CUYO PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE **120** DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 11 DE JUNIO DE 2026 Y FECHA DE TERMINACION EL 08 DE OCTUBRE DE 2026, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (LOPSRMEBC), 46, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE SU REGLAMENTO (RLOPSRMEBC), QUE EN SU PARTE DICEN:

LOPSRMEBC
ARTICULO 57.-
El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente:
I.- Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del anticipo, diferirá en igual plazo el programa de ejecución pactado, siempre y cuando el contratista lo solicite dentro de los 30 días naturales posteriores a su entrega……

RLOPSRMEBC
ARTICULO 46.-
El otorgamiento y amortización de los anticipos a que se refiere la fracción IX, del Artículo 37 de la Ley, se llevará a cabo conforme a las siguientes bases:
A.-Anticipo para obra pública.

I.- Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos y para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos de instalación permanente y demás insumos, la

QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA LA CELEBRACIÓN DEL **CONVENIO DIFERIMIENTO** AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 5CS-NAP-029-2026

contratante otorgará hasta un treinta por ciento del importe de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate; cuando las condiciones lo requieran, el porcentaje podrá ser mayor, en cuyo caso será necesario la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de la persona en quien éste haya delegado por escrito tal facultad, y

II.- Para el caso de contratos que rebase un ejercicio presupuestal y cuando los trabajos se inicien en el último trimestre del primer ejercicio los trabajos se inicien en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, la dependencia o entidad bajo su responsabilidad, podrá otorgar como anticipo hasta el cincuenta por ciento del importe de la asignación aprobada al contrato para dicho ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate.

SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN TECNICO QUE FUNDAMENTA, MOTIVA Y DETERMINA LAS BASES DEL **CONVENIO DIFERIMIENTO** AL CONTRATO DE OBRA MENCIONADO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA OBRA DENOMINADA **"REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LAS CALLES 6ta. Y 7ma. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C."** DERIVAN RECURSOS PROPIOS.

2.- QUE EN FECHA 04 DE JUNIO DE 2026 LAS PARTES CELEBRARON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **5CS-NAP-029-2026** CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 120 DÍAS NATURALES, CONTANDO CON FECHA DE INICIO EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2026 AL 08 DE OCTUBRE DE 2026.

3.- EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO ES DE **$15,053,648.32** PESOS M.N. + I.V.A. (QUINCE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.), + IVA.

CONSIDERANDO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE OBRAS
DICTAMEN TECNICO

QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA LA CELEBRACIÓN DEL **CONVENIO DIFERIMIENTO** AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 5CS-NAP-029-2026

EL PRESENTE **CONVENIO DIFERIMIENTO** SE ELABORA EXPLICANDO A CONTINUACION EL MOTIVO:

EL PRESENTE CONVENIO POR DIFERIMIENTO SE DEBE BÁSICAMENTE POR LA ENTREGA TARDÍA DEL BIEN INMUEBLE EL CUAL FUE PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL 23 DE JULIO DEL 2026 SEGÚN CONSTA EN **OFICIO A202636168** Y EL ESCRITO DEL CONTRATISTA **202631001**, ESTO DERIVADO DEL EVENTO REALIZADO EN LA AVENIDA REVOLUCIÓN EL **BAJA FUT FEST** POR EL MUNDIAL DE FUTBOL EL CUAL SE CONCLUYÓ EL DÍA 19 DE JULIO DE 2026 Y EN EL RETIRO DE VALLAS, MOBILIARIO , PANTALLA GIGANTE, BAÑOS PORTÁTILES ,SE TARDARON 3 DÍAS ADICIONALES A EL CIERRES DEL EVENTO, POR LO QUE A EL CONTRATISTA SE LE ENTREGA EL INMUEBLE EL DÍA 22 DE JULIO DE 2026 PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS A PARTIR DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2026 Y CULMINAR MAS TARDAR EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2026 ESTO SIN ALTERAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SOLO DIFIRIENDO EL INICIO DE LA MISMA 42 DÍAS CON RESPECTO A EL PERIODO ORIGINAL.

RESUELVE

UNICO. -SE DECLARA PROCEDENTE LA CELEBRACIÓN DEL **CONVENIO DE DIFERIMIENTO** AL CONTRATO EN REFERENCIA, SIN ALTERAR EL MONTO DEL CONTRATO NI EL PLAZO DE EJECUCIÓN, MODIFICANDO EL INICIO DE LA OBRA AL DÍA 23 DE JULIO DE 2026 Y FECHA DE TERMINO EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2026.

LEIDO EL PRESENTE DICTAMEN, LO FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS QUE EN EL INTERVIENEN.

Ing. Sergio Marizcal.
Jefe de Residencias, de la Comisión Estatal
de Servicios Públicos de Tijuana

Ing. Raymundo Rosas Hernandez
Supervisión de Obra
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Ing. Jose Ignacio Vázquez Bernal
Coordinador de Residencia II
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

ZLC
grupo
constructor
s de rl de cv

CONSULTAR TEL: 073
PORTAL: WWW.CESPT.GOB.MX
MENU: SERVS EN LINEA, ARCHIVO CESPT
==========
RECIBIDO, Folio No. 202631001
Fecha: 23/07/2026 03:06:41 P. M.
==========

Tijuana, B.C. a 23 de julio del 2026

MTRA. MONICA JULIANA VEGA AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL DE CESPT
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

Por medio del presente, solicito atentamente la elaboración de Convenio de Diferimiento de Inicio de Obra correspondiente al contrato **5CS-NAP-029-2026**, relativo a **"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."**, debido a la entrega tardía del inmueble, efectuada el día 22 de julio de 2026 con oficio No. **A202636168.** Dado que la fecha contractual de inicio es el 11 de junio de 2026, se solicita diferir el inicio de los trabajos 42 días naturales, quedando como nueva fecha de inicio el 23 de julio de 2026. Se anexa presupuesto y programas de obra con el diferimiento reflejado.

Agradezco la atención prestada y quedo a disposición para cualquier información adicional.

ATENTAMENTE

ARQ. ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO
GERENTE GENERAL

Blvd. Gral Rodolfo Sánchez Taboada 10488 Piso 8 Int A,
Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana Baja California CP 22010
+52 (664) 760 9556
zlcgrupoconstructor@gmail.com

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027
RESPONSABILIDAD DE TODOS

Dependencia	Delegación Municipal Centro.
Sección	Dirección.
Número de oficio	DIR-XXV-0407-2026.
Expediente	N/A.
Asunto	No inconveniencia.

Tijuana, Baja California a 08 de junio de 2026.

C. RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
DEL H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

P R E S E N T E.-

Por medio del presente se informa a la C. Kristell Elizabeth Contreras Guillen, coordinadora del evento, **LA NO INCONVENIENCIA** de esta Delegación Municipal Centro, para llevar a cabo el evento: **¨BAJA FUT FEST ¨,** que se pretende realizar bajo las especificaciones que menciona:

- **Tipo de evento:** Evento familiar donde se transmitirá completamente en vivo la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde se instalará pantalla, sillas y baños.
- **Fecha:**
  Montaje: A partir del 08 de junio de 2026, culminando el 11 de junio de 2026.
  Evento: inicia el 11 de junio de 2026 hasta el 19 de julio de 2026.
  Desmontaje: Culmina el 21 de julio de 2026.
- **Lugar:** Av. Revolución, entre calle 6ta (Flores Magon) y 7ma (Hermenegildo Galeana), Zona Centro, 22000 Tijuana, B.C.
- **Horario:** 8:00 horas a 22:00 horas.
- **Número de asistentes:** 3,000 personas afluentes.
- **Consumo o venta de alcohol:** No.

Se comunica a usted, la **NO INCONVENIENCIA CONDICIONADA**, para la realización del evento en mención dentro de la circunscripción territorial de esta Delegación; en el entendido que deberá sujetarse al cumplimiento de lo siguiente:

- Apegarse en todo momento a lo establecido a los lineamientos sanitarios emitidos por la Secretaría de Salud.
- Mantener limpia el área solicitada durante y al finalizar el evento.
- Mantener el Orden Público.

Lo que hago constar para los efectos correspondientes, quedando de usted para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

C. José Luis Portillo Reyes
Delegado Municipal Centro
Del H. XXV Ayuntamiento De Tijuana, B.C.

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027
DELEGACIÓN MUNICIPAL CENTRO
08 JUN 2026
DESPACHADO
DIRECCIÓN

C.C.P. Dirección de Inspección y Verificación.
C.C.P. Departamento de correspondencia
C.C.P. Archivo.
JLPR/iagg

Scanned with CamScanner

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

***** CONTRATO MODIFICADO ***** NO CONVENIO :

FECHA CONVENIO:

DATOS DE LA OBRA

CVE CATALOGO 2026-04-APAS-12627 CVE OBRA 5CS-NAP-029-2026 FOLIO OBRA: 4895

FOLIO CATALOGO: 5033

FECHA CONTRATO: 08/06/2026 NOMBRE OBRA: REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLU

NOMBRE CATALOGO: REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE

CONTRATISTA : ZLC GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. CVE ANTERIOR

RESUMEN GENERAL

CONVENIO MODIFICATORIO No.

	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTALES	$0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

FOLIO OBRA: 4895

NO CONVENIO :

*** CONTRATO MODIFICADO *** FOLIO CATALOGO: 5033

FECHA CONVENIO:

NOMBRE DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCIÓN ENTRE LA CALLE 6TA Y 7MA EN LA COLONIA CENTRO EN

NOMBRE CATALOGO:REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE

CONTRATISTA: ZLC GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.

CVE ANTERIOR

	0.00	$ 0.00	$ 0.00

TOTAL POR CONVENIO MODIFICATORIO: $ 0.00

Cero 00/100 PESOS M.N.

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:

5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026

Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026

Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
1.00	TERRACERIAS			$	932,165.38
2.00	AGUA POTABLE			$	165,880.92
3.00	ALCANTARILLADO SANITARIO			$	381,809.12
4.00	ALBAÑILAERIA			$	93,426.82
5.00	ACARREOS			$	780,245.39
6.00	SEÑALAMIENTOS			$	485,080.13
7.00	TERRACERIAS (E)			$	542,760.61
8.00	AGUA POTABLE (E)			$	178,635.80
9.00	ALCANTARILLADO SANITARIO (E)			$	429,206.83
10.00	ALBAÑILERIA (E)			$	11,064,437.32
				SUBTOTAL	**$ 15,053,648.32**
				I.V.A. 16%	**$ 2,408,583.73**
				TOTAL	**$ 17,462,232.05**

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:

5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026

Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026

Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
1	TERRACERIAS				$ 932,165.38
	RUPTURAS				
001-010-0003-0002	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. CONCRETO HIDRAULICO ARMADO.	M3	31.00	$ 666.25	$ 20,653.75
001-010-0005-0004	RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL 1ER. KM. MEDIDO EN SECCION. PARAESPESOR. CUALQUIER ESPESOR.	M3	138.10	$ 506.89	$ 70,001.51
001-010-0009-0001	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION. ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE	M3	0.10	$ 717.50	$ 71.75
			TOTAL DE RUPTURAS		**$ 90,727.01**
	REPOSICIONES				
001-020-0003-0002	REPOSICION DE CONCRETO ESTAMPADO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MOLDES, COLORANTES, DESMOLDANTES, SELLO DE BARNIZ, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA REPOSICION. ESTAMPADO CON COLOR.	M3	5.00	$ 4,116.46	$ 20,582.30
			TOTAL DE REPOSICIONES		**$ 20,582.30**
	EXCAVACIONES Y CORTES				
001-030-0015-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	668.38	$ 112.22	$ 75,005.60
001-030-0015-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS.	M3	180.03	$ 136.24	$ 24,527.29

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
001-030-0015-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.	M3	16.00	$ 198.69	$ 3,179.04
001-030-0016-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS.	M3	100.00	$ 282.01	$ 28,201.00
001-030-0016-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.	M3	9.00	$ 332.54	$ 2,992.86
001-030-0017-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO; INCLUYE: EQUIPO PESADO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	7.58	$ 282.01	$ 2,137.64
001-030-0021-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	120.29	$ 206.23	$ 24,807.41

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
001-030-0021-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS.	M3	13.88	$ 256.76	$ 3,563.83
001-030-0021-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO;INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, NCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.	M3	3.00	$ 307.29	$ 921.87
001-030-0022-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN AGUA;INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS.	M3	10.00	$ 282.01	$ 2,820.10
001-030-0022-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN AGUA;INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.	M3	3.00	$ 332.54	$ 997.62
001-030-0036-0001	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO DAÑARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA. INSTALACIONES EXISTENTES.	M3	15.86	$ 344.04	$ 5,456.47
		TOTAL DE EXCAVACIONES Y CORTES			**$ 174,610.73**
	PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES				
001-040-0001-0001	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M2	29.13	$ 53.98	$ 1,572.44

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:

5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026

Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026

Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2.	M2	150.82	$ 131.96	$ 19,902.21
001-040-0002-0002	PLANTILLA EN ZANJAS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION Y ACOMODO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. CON GRAVA T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, ABSORCION DE 0.2 A 4.0 %.	M3	18.00	$ 1,122.99	$ 20,213.82
001-040-0004-0002	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90% PRUEBA PROCTOR	M3	28.12	$ 127.27	$ 3,578.83
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	141.20	$ 119.25	$ 16,838.10
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR.	M3	34.26	$ 762.11	$ 26,109.89
001-040-0005-0003	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR	M3	414.21	$ 768.54	$ 318,336.95
001-040-0008-0001	RELLENO EN ZANJAS CON GRAVA TRITURADA T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO CON ABSORCION DE 0.2 A 4.0 %; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ACOMODO, AFINE Y NIVELADO. ACOSTILLADO	M3	84.00	$ 1,180.80	$ 99,187.20
001-040-0009-0003	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENIEZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR	M3	27.18	$ 127.27	$ 3,459.20

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
001-040-0010-0003	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	M3	46.62	$ 818.11	$ 38,140.29
001-040-0016-0001	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MORTERO DE BAJA DENSIDAD CONTROLADA (RELLENO FLUIDO) SEGUN ESPECIFICACIONES; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, COLADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO), DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA. VALOR RELATIVO SOPORTE VRS DE 50%	M3	7.00	$ 3,307.65	$ 23,153.55
			TOTAL DE PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES		**$ 570,492.48**
	PAVIMENTOS Y BACHEOS				
001-070-0003-0001	BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO T.M.A. 1 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA; TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO, COMPACTACION AL 100 % AASHTO MODIFICADO. PARA. VRS DEL 100 %, CONTENIDO DE ARENAS DE 40 % MINIMO, LIMITE LIQUIDO DE 30% MAXIMO.	M3	89.94	$ 842.26	$ 75,752.86
			TOTAL DE PAVIMENTOS Y BACHEO		**$ 75,752.86**
2	**AGUA POTABLE**				**$ 165,880.92**
	INSTALACIONES				
002-010-0001-0001	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	45.00	$ 127.05	$ 5,717.25
002-010-0001-0004	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	ML	35.00	$ 209.47	$ 7,331.45
002-010-0005-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")	PZA	4.00	$ 639.47	$ 2,557.88

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
002-010-0040-0002	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 A 203.2 MM. (4" A 8")	PZA	8.00	$ 1,165.20	$ 9,321.60
002-010-0047-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA CONECTARSE A DIAMETRO. DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")	PZA	5.00	$ 1,339.29	$ 6,696.45
002-010-0049-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 50.8 MM (2") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.3); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA CONECTARSE A DIAMETRO. DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")	PZA	1.00	$ 2,524.87	$ 2,524.87
002-010-0059-0001	LOCALIZACION DE DOMICILIO; INCLUYE: TRASLADO, BUSQUEDA, LLENADO Y REFERENCIADO DEL DOMICILIO LOCALIZADO, ASI COMO EL SERVICIO INSTALADO EN FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO (S.S.) O CROQUIS DE REFERENCIA. DENTRO DE LA MANCHA URBANA.	PZA	15.00	$ 371.13	$ 5,566.95
			TOTAL INSTALACIONES		**$ 39,716.45**
	DESINSTALACIONES				
002-012-0003-0003	DESINSTALACION DE TUBERIA DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. DE 101.6 MM. (4")	ML	45.00	$ 87.81	$ 3,951.45
002-012-0003-0006	DESINSTALACION DE TUBERIA DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. DE 254 MM. (10")	ML	35.00	$ 201.84	$ 7,064.40
002-012-0008-0002	DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREOS AL LUGAR DE SU ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6")	PZA	2.00	$ 278.85	$ 557.70
			TOTAL DESINSTALACIONES		**$ 11,573.55**
	SUMINISTRO DE TUBERIAS				
002-020-0001-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	45.00	$ 165.85	$ 7,463.25

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
002-020-0001-0004	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	ML	35.00	$ 1,013.74	$ 35,480.90
			TOTAL SUMINISTRO DE TUBERIAS		**$ 42,944.15**
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC				
002-023-0003-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TEE DE 152.4X101.6 MM. (6"X4")	PZA	2.00	$ 2,940.98	$ 5,881.96
002-023-0008-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. COPLE DE REPARACION DE 101.6 MM. (4")	PZA	2.00	$ 1,220.48	$ 2,440.96
			TOTAL SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PVC		**$ 8,322.92**
	SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS				
002-025-0013-0005	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	PZA	2.00	$ 1,953.68	$ 3,907.36
002-025-0013-0006	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6")	PZA	4.00	$ 2,542.51	$ 10,170.04
002-025-0013-0008	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	PZA	2.00	$ 3,913.38	$ 7,826.76
			TOTAL SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS		**$ 21,904.16**

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
	SUMINISTRO DE TOMAS DOMIC. E HIDRANTES VS. INCEND.				
002-026-0002-0001	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTADENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA CONECTARSE. A 101.6 MM (4") DE DIAMETRO, CON REGISTRO DE PLASTICO TRAFICO PEATONAL	PZA	5.00	$ 4,136.77	$ 20,683.85
	TOTAL DE SUMINISTRO DE TOMAS DOMIC. E HIDRANTES VS. INCEND				**$ 20,683.85**
	CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS				
002-030-0005-0002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP 10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONTRAMARCO SENCILLO DE 101.6 MM. (4") DE 1.10 MTS.	PZA	2.00	$ 10,367.92	$ 20,735.84
	TOTAL DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS				**$ 20,735.84**
3	ALCANTARILLADO SANITARIO				$ 381,809.12
	INSTALACIONES				
003-010-0027-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. DE 25X40CM. CALIBRE 400	PZA	15.00	$ 115.73	$ 1,735.95
	TOTAL DE INSTALACIONES				**$ 1,735.95**
	RUPTURAS Y DESINSTALACIONES				
003-011-0001-0001	RUPTURA DE TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE; INCLUYE: EXTRACCION Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., CUIDANDO DE NO DAÑAR PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES; LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. HASTA 45 CMS. (18")	ML	60.00	$ 330.68	$ 19,840.80
	TOTAL DE RUPTURAS Y DESINSTALACIONES				**$ 19,840.80**
	SUMINISTRO DESCARGAS DOMIC., PZAS. ESPEC., VALVS.				
003-021-0026-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE NEOPRENO SEGUN ESPECIFICACIONES ASTM D543, DFW 06-66 (VERSIONES ACTUALIZADAS); INCLUYE: PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, PIEZAS DE UNION, BAJADO DE PIEZA, CONEXION A TUBO, CINCHOS DE ACERO INOXIDABLE, LUBRICANTE, MANIOBRA LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAY PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 15 CMS. (6")	PZA	10.00	$ 540.67	$ 5,406.70

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
	TOTAL SUMINISTRO DESCARGAS DOMIC., PZAS. ESPEC., VALVS.			**$**	**5,406.70**
	POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS ESPEC.				
003-030-0001-0001	POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 1.25 MTS.	PZA	1.00	$ 20,762.03	$ 20,762.03
003-030-0001-0006	POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 2.50 MTS.	PZA	1.00	$ 25,829.18	$ 25,829.18
003-030-0002-0001	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL (SEGUN PLANO AS-8.12) PARA DIAMETROS DE.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: CIMENTACION Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 3.50 MTS	PZA	1.00	$ 61,373.81	$ 61,373.81

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
003-030-0002-0006	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL (SEGUN PLANO AS-8.12) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: CIMENTACION Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 4.75 MTS.	PZA	1.00	$ 65,126.23	$ 65,126.23
003-030-0018-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. CON BISAGRAS Y PERNO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE ANSI-304 (SEGUN PLANO AS-8.20) PARA POZO DE VISITA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE E INSTALACION. PARA DIAMETRO. BROCAL Y TAPA CIEGA, DE 61 CM. (24"), BROCAL DE 72 KG. Y TAPA DE 87 KG.	PZA	10.00	$ 8,841.48	$ 88,414.80
003-030-0018-0003	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. CON BISAGRAS Y PERNO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE ANSI-304 (SEGUN PLANO AS-8.20) PARA POZO DE VISITA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE E INSTALACION. PARA DIAMETRO. BROCAL Y TAPA CIEGA, DE 91 CM. (36"), BROCAL DE 152 KG. Y TAPA DE 154 KG.	PZA	2.00	$ 18,499.03	$ 36,998.06
			TOTAL POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS ESPEC.		**$ 298,504.11**
	CONEXIONES Y DESAZOLVES				
003-040-0004-0001	CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. HASTA 3.00 MTS.	PZA	5.00	$ 5,305.96	$ 26,529.80
003-040-0004-0002	CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 3.01 A 4.00 MTS.	PZA	1.00	$ 6,532.30	$ 6,532.30

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
003-040-0004-0003	CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 4.01 A 5.00 MTS.	PZA	1.00	$ 9,117.78	$ 9,117.78
003-040-0007-0001	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. HASTA 3.00 MTS.	PZA	2.00	$ 2,459.42	$ 4,918.84
003-040-0007-0002	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 3.01 A 4.00 MTS.	PZA	1.00	$ 3,074.28	$ 3,074.28
003-040-0007-0003	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 4.01 A 5.00 MTS.	PZA	1.00	$ 6,148.56	$ 6,148.56
			TOTAL CONEXIONES Y DESASOLVES		**$ 56,321.56**
4	ALBAÑILAERIA				$ 93,426.82
	GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION				
004-040-0002-0005	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONESY ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA POZO DE VISITA, PARTE SUPERIOR (SEGÚN PLANO AS-8.8)	PZA	10.00	$ 4,387.75	$ 43,877.50
004-040-0002-0024	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA POZO DE VISITA, PARTE SUPERIOR (SEGÚN PLANO AS-8.12)	PZA	2.00	$ 5,013.16	$ 10,026.32
004-040-0007-0002	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO AP-10.7); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=200 KG/CM2	M3	0.10	$ 5,306.39	$ 530.64
			TOTAL GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION		**$ 54,434.46**

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
	BANQUETAS, GUARNICIONES Y JARDINERIA				
004-050-0001-0004	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERA, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, AFINE, NIVELACION, COLADO, TRAMPEADO, REGLEADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); CURADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=200 KG/CM2 Y 0.10 MTS. DE ESPESOR.	M2	21.53	$ 695.59	$ 14,976.05
004-050-0002-0011	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, RESISTENCIA NORMAL (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRADO, NIVELACION, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'C=200 KG/CM2 TIPO "L"	ML	18.75	$ 1,280.87	$ 24,016.31
	TOTAL BANQUETAS, GUARNICIONES Y JARDINERIA				**$ 38,992.36**
5	ACARREOS				$ 780,245.39
	ACARREOS PRIMER KILOMETRO				
005-010-0001-0008	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA A MANO Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO INTENSO.	M3	31.50	$ 79.71	$ 2,510.87
005-010-0002-0008	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO INTENSO	M3	2,123.22	$ 79.71	$ 169,241.87
	TOTAL ACARREOS PRIMER KILOMETRO				**$ 171,752.74**
	ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES				
005-020-0001-0003	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN CAMINO PLANO TERRACERIA, LOMERIO SUAVE REVESTIDO Y LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3KM	38,626.58	$ 14.12	$ 545,407.31
005-020-0001-0008	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO INTENSO.	M3KM	4,467.80	$ 14.12	$ 63,085.34
	TOTAL ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES				**$ 608,492.65**

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
6	SEÑALAMIENTOS				$ 485,080.13
	SEÑALAMIENTOS				
006-010-0001-0013	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. INDICADOR DE ALINEAMIENTO PORTATIL (POSTE DELINEADOR)	PZAD	2,092.50	$ 16.18	$ 33,856.65
006-010-0001-0016	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. TAMBOS O TIBORES DE PLASTICO (TRAFITAMBOS	PZAD	1,204.50	$ 46.54	$ 56,057.43
006-010-0001-0018	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. BARRERAS DE CONCRETO	PZAD	724.50	$ 225.29	$ 163,222.61
006-010-0002-0001	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES Y/O LINEAS PRINCIPALES, DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	401.89	$ 246.25	$ 98,965.41
006-010-0002-0002	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES QUE INCLUYAN SERVICIOS (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	80.00	$ 246.25	$ 19,700.00
006-010-0003-0001	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA TOMAS Y DESCARGAS, DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	401.89	$ 246.25	$ 98,965.41
006-010-0005-0001	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, ASI COMO MANTENIMIENTO EN EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA. A BASE DE LONA DE VINIL.	PZA	2.00	$ 4,671.34	$ 9,342.68
006-010-0008-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL	ML	60.00	$ 10.76	$ 645.60

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
006-010-0008-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, COLOR VERDE.	ML	401.89	$ 10.76	$ 4,324.34
			TOTAL SEÑALAMIENTOS		**$ 485,080.13**
7	TERRACERIAS (E)				$ 542,760.61
	RUPTURAS (E)				
101-010-0003-0001	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/OMECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION. GUARNICION DE CONCRETO TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	10.00	$ 190.18	$ 1,901.80
101-010-0003-0004	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/OMECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION. GUARNICION DE CONCRETO TIPO "L"	ML	216.24	$ 326.04	$ 70,502.89
101-010-0024-0002	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. DE CONCRETO ASFALTICO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; COLOCACION DE MATERIAL A 20 METROS.	M3	33.58	$ 666.25	$ 22,372.68
			TOTAL RUPTURAS (E)		**$ 94,777.37**
	EXCAVACIONES Y CORTES (E)				
101-030-0023-0002	RETIRO DE MATERIAL EN AREA; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA SU CORRECTA EJECUCION. RETIRO DE GRAVA DE 3/4" SOBRE LA TERRACERIA EN EL CALLEJON EL TRAVIESO, EN UN ESPESOR DE 15 CM. CON MAQUINARIA; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILOMETRO.	M3	22.36	$ 335.89	$ 7,510.50
			TOTAL EXCAVACIONES Y CORTES (E)		**$ 7,510.50**
	PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES (E)				
101-040-0049-0001	RELLENO DE ZANJA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO; EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. RELLENO DE ZANJA CON GRAVILLA DE 3/8".	M3	6.31	$ 1,177.80	$ 7,431.92
			TOTAL PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES (E)		**$ 7,431.92**

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
	PAVIMENTOS Y BACHEOS (E)				
101-070-0006-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES), COMPACTADA AL 100% PRUEBA PROCTOR, QUE CUMPLA CON UN MINIMO DE 40% DE EQUIVALENTE DE ARENA, AGRAGADO MAXIMO 1 1/2", SEGUN NORMAS DE SCT Y SIDUE N-CMT-4-02-002-16, TABLA 3, FIGURA 2 Y TABLA 4 PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES; INCLUYE: TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DEHUMEDAD, ACARREOS, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR. VRS DEL 100%	M3	360.16	$ 762.50	$ 274,622.00
101-070-0007-0001	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE (SEGUN ESPECIFICACIONES), TIPO DENSA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO TIPO AC-20, DISEÑADA PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SCT Y SIDUE N-CMT-404/08 TABLA 3, TABLA 4 Y NORMA N-CMT-4-05-003/16, TABLA I Y TABLA 2; INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA, RIEGO DE LIGA EN EL PERIMETRO DEL BACHE CON EMULSION ECR-60, TENDIDO, COMPACTACION, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR. DE 10 CM. COMPACTOS.	M2	167.89	$ 683.79	$ 114,801.50
101-070-0029-0001	COLOCACION DE ESTAMPADO EN CONCRETO; INCLUYE: DESMOLDANTE, COLOR, RENTA DE MOLDE PARA ESTAMPADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.PARA. EN VIALIDAD	M2	155.15	$ 281.13	$ 43,617.32
			TOTAL PAVIMENTOS Y BACHEOS (E)		**$ 433,040.82**
8	AGUA POTABLE (E)				$ 178,635.80
	INSTALACIONES (E)				
202-010-0003-0005	INSTALACION DE CAJA DE PLASTICO PARA MEDIDOR DE AGUA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS (PLANO AP-10.1 Y AP-10.2); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA; MANIOBRAS LOCALES; MANO DE OBRA; NIVELACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIMENSIONES. CAJA DE PLASTICO CON MIRILLA DE HIERRO, TRAFICO VEHICULAR.	PZA	24.00	$ 795.03	$ 19,080.72
			TOTAL INSTALACIONES (E)		**$ 19,080.72**
	CONEXIONES (E)				
202-011-0012-0002	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	PZA	3.00	$ 6,584.12	$ 19,752.36
202-011-0012-0003	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6")	PZA	2.00	$ 7,647.53	$ 15,295.06

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
202-011-0012-0005	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	PZA	1.00	$ 11,106.85	$ 11,106.85
			TOTAL CONEXIONES (E)		**$ 46,154.27**
	SUM. TOMAS DOMIC. E HIDRANTES VS INCENDIO (E)				
202-026-0004-0002	SUMINISTRO DE CAJA DE PLASTICO PARA MEDIDOR DE AGUA PARA TRANSITO VEHICULAR CON CAPACIDAD DE CARGA 5,400KG , TIPO RECTANGULAR , COLOR NEGRO, TAPA CON SIGLAS SEGUN ORGANISMO CONTRATANTE EN LETRA DE 1"X1", RESISTENTE A LA INTEMPERIE USO RUDO, SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIMENSIONES. CAJA DE PLASTICO CON MIRILLA PARA TOMA DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR.	PZA	27.00	$ 4,200.03	$ 113,400.81
			TOTAL SUM. TOMAS DOMIC. E HIDRANTES VS INCENDIO (E)		**$ 113,400.81**
9	ALCANTARILLADO SANITARIO (E)				$ 429,206.83
	INSTALACIONES (E)				
303-010-0031-0001	INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL METODO DE CIELO ABIERTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) O POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO O HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO, TENDIDO, NIVELACION, LUBRICACION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 15 CM. (6")	ML	91.75	$ 160.49	$ 14,724.96
303-010-0031-0002	INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL METODO DE CIELO ABIERTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) O POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO O HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO, TENDIDO, NIVELACION, LUBRICACION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 20 CM. (8")	ML	310.14	$ 228.44	$ 70,848.38
303-010-0034-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); O PEAD TERMOFOFUSIONABLE O DE ELECTROFUSION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMMIENTA, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, PARA DIAMETRO. DE 15 CM. (6")	PZA	14.50	$ 625.35	$ 9,067.58
303-010-0036-0001	INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADO O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO. TEE-YEE DE 20X15 CM. (8"X6") O SILLETA DE 20X15 (8"X6")	PZA	14.50	$ 795.27	$ 11,531.42

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
303-010-0036-0004	INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADO O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO. TEE-YEE DE 25X15 CM. (10"X6") O SILLETA DE 25X15 (10"X6")	PZA	10.00	$ 795.27	$ 7,952.70
303-010-0036-0005	INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADO O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO. TEE-YEE DE 30x15 CM. (12"X6") O SILLETA DE 30X15 (12"X6")	PZA	10.00	$ 795.27	$ 7,952.70
			TOTAL INSTALACIONES (E)		**$ 122,077.74**
	REPARACIONES Y REPOSICIONES (E)				
303-012-0001-0004	REPARACION DE POZO DE VISITA (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TODO CONCRETOS Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA PROFUNDIDAD. DE 4.01 A 5.00 MTS., INCLUYE APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO, REHABILITACION DE MEDIA CAÑA	PZA	1.00	$ 8,925.60	$ 8,925.60
			TOTAL IREPARACIONES Y REPOSICIONES (E)		**$ 8,925.60**

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
	SUMINISTRO DE TUBERIA (E)				
303-020-0023-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TRABAJAR EN SISTEMAS A GRAVEDAD A INSTALARSE POR EL METODO A CIELO ABIERTO, QUE CUMPLA CON LAS NORMA ASTM D3034 O ASTM F679 O ASTM F794 O ASTM F1803 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC); O ASTM F894, ASTM D3350, ASTM D3212 y ASTM F477 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD); O NMX-E-241-CNCP (VERSION VIGENTE), 435420C DE ACUERDO A ASTM D3350, ASTM F477 Y NOM-001-CONAGUA-2011 PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO DE DOBLE PARED; O ASTM D3262 y NOM-001-CONAGUA (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO; O ANSI/AWWA C151/A21.51 O ISO 2531 (VERSION VIGENTE), ANSI/AWWA C104/A21.4 O ISO 4179 y ANSI/AWWA C105/A21.5 O ISO 8180 (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, CONEXIONES, JUNTAS Y ACCESORIOS DE UNION. PARA DIAMETRO. DE 15 CM. (6")	ML	91.75	$ 205.29	$ 18,835.36
303-020-0023-0002	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TRABAJAR EN SISTEMAS A GRAVEDAD A INSTALARSE POR EL METODO A CIELO ABIERTO, QUE CUMPLA CON LAS NORMA ASTM D3034 O ASTM F679 O ASTM F794 O ASTM F1803 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC); O ASTM F894, ASTM D3350, ASTM D3212 y ASTM F477 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD); O NMX-E-241-CNCP (VERSION VIGENTE), 435420C DE ACUERDO A ASTM D3350, ASTM F477 Y NOM-001-CONAGUA-2011 PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO DE DOBLE PARED; O ASTM D3262 y NOM-001-CONAGUA (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO; O ANSI/AWWA C151/A21.51 O ISO 2531 (VERSION VIGENTE), ANSI/AWWA C104/A21.4 O ISO 4179 y ANSI/AWWA C105/A21.5 O ISO 8180 (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, CONEXIONES, JUNTAS Y ACCESORIOS DE UNION. PARA DIAMETRO. DE 20 CM. (8")	ML	319.03	$ 308.53	$ 98,430.33
			TOTAL SUMINISTRO DE TUBERIA (E)		**$ 117,265.69**
	SUM. DESCARGAS DOMIC., PZAS. ESPEC., VALVULAS (E)				
303-021-0010-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35) VERSION ACTUALIZADA; O POLITILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION NMX-CC-9001-IMNC (VERSION VIGENTE), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO CODO DE 15 CM. (6") X 45°	PZA	15.00	$ 196.38	$ 2,945.70

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
303-021-0012-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PARA TUBERIA DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE AGREGADO GRUESO Y EMPAQUE DE NEOPRENO PARA ENTRONCAR AL POZO DE VISITA INCLUYE: JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 O ALGUN OTRO SELLADOR ADECUADO ENTRE LA TUBERIA Y EL ANILLO DE CONCRETO; MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 20 CMS. (8")	PZA	13.00	$ 1,165.37	$ 15,149.81
303-021-0014-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35) VERSION ACTUALIZADA; O POLITILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION NMX-CC-9001-IMNC (VERSION VIGENTE), O POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) ASTM D3262 Y ASTM D4161, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO, PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 20X15 CM. (8"X6")	PZA	15.00	$ 405.30	$ 6,079.50
	TOTAL SUM. DESCARGAS DOMIC., PZAS. ESPEC., VALVULAS (E)				**$ 24,175.01**
	POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES (E)				
303-030-0007-0006	POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 1.00 MTS.	PZA	1.00	$ 20,582.24	$ 20,582.24
303-030-0047-0001	SUMINSTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	3.00	$ 13,713.28	$ 41,139.84
303-030-0047-0002	SUMINSTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	$ 16,171.13	$ 16,171.13
303-030-0047-0003	SUMINSTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE 0.45 MTS. (8" A 18") DE 2.25 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	$ 18,628.98	$ 18,628.98
303-030-0047-0004	SUMINSTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. PARA DIAMETRO DE. 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 3.25 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	$ 21,701.30	$ 21,701.30
303-030-0048-0001	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	3.00	$ 5,970.16	$ 17,910.48

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
303-030-0048-0002	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	$ 5,970.16	$ 5,970.16
303-030-0048-0003	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 2.25 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	$ 7,329.33	$ 7,329.33
303-030-0048-0004	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 3.25 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	$ 7,329.33	$ 7,329.33
	TOTAL POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES (E)				**$ 156,762.79**
10	**ALBAÑILERIA (E)**				**$ 11,064,437.32**
	LOSAS, MUROS, APLANADOS Y PINTURAS (E)				
404-030-0022-0001	REPARACION DE ELEMENTO ESTRUCTURALES EN URBANIZACION (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); INCLUYE: DETALLADO, REPARACION; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA. GUARNICION.	ML	10.00	$ 816.24	$ 8,162.40
	TOTAL LOSAS, MUROS, APLANADOS Y PINTURAS (E)				**$ 8,162.40**
	REGISTROS (E)				
404-060-0003-0011	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 1.20X1.20X0.80 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F¨C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F¨C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F¨C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO.	PZA	1.00	$ 9,737.18	$ 9,737.18
404-060-0003-0012	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 1.00X1.00X0.80 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F´C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO.	PZA	1.00	$ 8,121.98	$ 8,121.98

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
404-060-0003-0013	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 0.90X0.70X0.80 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F´C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO	PZA	8.00	$ 6,596.68	$ 52,773.44
404-060-0003-0014	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 1.40X1.30X1.00 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F´C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO.	PZA	1.00	$ 12,276.08	$ 12,276.08
404-060-0003-0015	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F´C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO.	PZA	2.00	$ 5,371.38	$ 10,742.76
			TOTAL REGISTROS (E)		**$ 93,651.44**

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
	ALBAÑILERIA (E)				
404-090-0046-0001	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. TRAZO Y NIVELACIÓN; INCLUYE: TRAZO DE EJES, COLOCACIÓN DE NIVELES, SECCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO EJES DE CONSTRUCCIÓN Y NIVELES DE REFERENCIA EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA, INCLUYE, EQUIPO TOPOGRAFICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2,931.34	$ 12.42	$ 36,407.24
404-090-0046-0002	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO, EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE ESCARIFICADO CON EQUIPO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR	M2	3,435.74	$ 46.38	$ 159,349.62
404-090-0046-0003	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA LA CAPA SUBRASANTE PARA UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM., INCLUYE MATERIAL DE BANCO CON ARENA LIMOSA SM-SC, VRS NO MENOR AL 10 %, PVSM 1700-2000 KG/CM2 (TUCURUGUAY), COMPACTADO EN CAPAS 20 CMS. DE ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO Y MANO DE OBRA.	M2	4,047.65	$ 409.50	$ 1,657,512.68
404-090-0046-0004	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO, PARA LOSAS DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4""); INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE 6""X6""-10/10, CORTES, TRASLAPES, CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACERO DE REFUERZO PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y/O LONGITUDINALES, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	636.19	$ 544.73	$ 346,551.78
404-090-0046-0005	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SOBREPRECIO PARA EL BOMBEO DE CONCRETO (SEGUN ESPECIFICACIONES); INCLUYE: EQUIPO PARA SU COLOCACION, TRANSPORTE, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y MANO DE OBRA. PARA RESISTENCIA.	M3	510.71	$ 387.11	$ 197,700.95

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
404-090-0046-0006	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-38 DE 20 CM DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES; CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACERO DE REFUERZO PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y/O LONGITUDINALES, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA, ACABADO SEGUN PROYECTO; NIVELADO, COMPACTADO; LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	525.82	$ 907.57	$ 477,218.46
404-090-0046-0007	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO, PARA LOSAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4""); INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE 6""X6""10/10, CORTES, TRASLAPES, ACARREO, COLCOACION, CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACERO DE REFUERZO PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y/O LONGITUDINALES, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	M2	2,005.31	$ 870.58	$ 1,745,782.78
404-090-0046-0009	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RENIVELACION DE POZOS DE VISITA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES, CON LADRILLO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ANILLO DE ACERO CON VARILLA DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM, COLADO DE PROTECCION DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, ISTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. EXISTENTE, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, HABILITADO DE ACERO, CORTE, DESPERDICIO, ARMADO, COLOCACION, NIVELACION, EQUIPO, APLANADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.50	$ 7,277.62	$ 47,304.53
404-090-0046-0010	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE CONCRETO DE CESPT., CON CONCRETO FC 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, CONTRAMARCO DE PERFIL DE 6"" DE PERALTE CON PESO DE 8.2 LB/PIE, DE ACERO A36, CON EMPARRILLADO DE VARILLA DEL # 4 A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, MARCO T TAPA DE FO.FO., PERNO DE FO,.FO. PARA CAJA DE DE OPERACION DE VALVULAS , INCLUYE COLOCACION, NIVELACION, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	$ 14,817.32	$ 44,451.96

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:

5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026

Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026

Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
404-090-0046-0011	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. LETRERO SIP-7 (178X71 CM). INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO, DURANTE LAS 24 HORAS.	PZA/D	11.00	$ 438.41	$ 4,822.51
404-090-0046-0012	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. LETRERO SIP-8 (178X71 CM). INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO, DURANTE LAS 24 HORAS.	PZA/D	1.00	$ 438.41	$ 438.41
404-090-0046-0013	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. LETRERO SR-9 (71X71 CM), INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO, DURANTE LAS 24 HORAS.	PZA/D	1.00	$ 315.49	$ 315.49
404-090-0046-0014	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. BARRERAS DE PLASTICO.	PZA/D	20.00	$ 178.63	$ 3,572.60
404-090-0046-0015	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA PERIMETRAL A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"X6"-10/10 DE 2.20 DE ALTO, COMO PROTECCION EN EL PERIMETRO DE LA OBRA FIJA CON POSTES DE POLIN DE 4"X4"X 10 PIES CLASE No. 3 A CADA 4.00 MTS, INCLUYE PERFORACION PARA INCAR EL POLIN EN BANQUETA, COLOCACION DE POSTES DE MADERA, MALLA ELECTROSOLDADA, CLAVOS, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, ACAREO A CUALQUIER LUGAR DE LA OBRA, CON REUBICACION SEGUN LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y MANO DE OBRA.	M2	672.57	$ 130.46	$ 87,743.48
404-090-0046-0016	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE PLASTICO NARANJA DE 1.20 DE ALTO, COMO PROTECCION EN EL PERIMETRO DE LA OBRA FIJA A LA MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE MALLA DE PLASTICO, CLAVOS, HERRAMIENTA, ACAREO A CUALQUIER LUGAR DE LA OBRA CON REUBICACION SEGUN LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y MANO DE OBRA.	M2	328.21	$ 43.03	$ 14,122.88

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
404-090-0046-0017	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE REPELENTE DE AGUA TRANSPARENTE MARCA SIKAGUARD 70, COLOCADO POR ASPERSION A DOS MANOS SOBRE PIEDRA PORFIDO; INCLUYE: SUMINISTRO DE SIKAGUARD, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	155.15	$ 224.19	$ 34,783.08
404-090-0046-0018	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE AROS METALICOS PARA ARRIATES DE 1.50 MT DE DIAMETRO DE SOLERA DE 4""X3/16"" CON ANCLAS DE VARILLA DEL # 3 DE 15 CM DE LARGO, INCLUYE, HABILITADO, CORTES, SOLDADURA, ANCLAS, DESPERDICIO, ACARREOS Y PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, COLOCACION, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	32.00	$ 1,850.92	$ 59,229.44
404-090-0046-0019	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO,PARA GRECA DE CENEFA DE 46 X 20 CM CON CONCRETO, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4""); INCLUYE: CIMBRA; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ARMADA CON CUATRO VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM. ALAMBRE RECOCIDO, DOBLECES, CORTES, DESPERDICIO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	350.02	$ 996.92	$ 348,941.94
404-090-0046-0020	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO,PARA GRECA DE CENEFA DE 15 X 19 CM CON CONCRETO, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4""); INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	74.75	$ 552.18	$ 41,275.46
404-090-0046-0021	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO ADITIVO ACELERANTE A LAS 72 HORAS PARA CONCRETO	S/M3	507.69	$ 316.14	$ 160,501.12
404-090-0046-0022	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. LIMPIEZA DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: BARRIDO A MANO, ACAMELLONAMIENTO DE BASURA Y ESCOMBRO, REGADO DE SUPERFICIE CON AGUA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	2,931.34	$ 32.00	$ 93,802.88
404-090-0046-0023	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DESMONTAJE DE MONUMENTOS DE CONCRETO DE DIMENSIONES DE 1.00 A 3.00 MTS DE ALTO, PARA SER ENTREGADOS AL H. AYUNTAMIENTO EN PUNTO DESIGNADOS POR ELLOS, INCLUYE, GRUA, CAMA BAJA, CARGA Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, DESMONTAJE, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$ 12,272.00	$ 24,544.00

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
404-090-0046-0024	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DESMONTAJE DE MONUMENTOS DE CONCRETO DE DIMENSIONES DE 3.00 A 5.00 MTS DE ALTO, PARA SER ENTREGADOS AL H. AYUNTAMIENTO EN PUNTO DESIGNADOS POR ELLOS, INCLUYE, GRUA, CAMA BAJA, CARGA Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, DESMONTAJE, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$ 12,272.00	$ 12,272.00
404-090-0046-0025	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE ESCENARIO CIRCULAR DE 3.36 DE DIAMETRO Y 60 CM DE ALTO A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CELDAS COLADAS CON CONCRETO FC 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA A CADA 60 CM, CON ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DEL # 2 A CADA 60 CM, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C DE 250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DEL # 4 A CADA 25 CM AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO FINO, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE 1:3, ACABADO PULIDO FINO, INCLUYE TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRA PERIMETRAL, HERRAMIENTA ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$ 23,966.82	$ 23,966.82
404-090-0046-0026	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLCOACION DE TUBERIA DE PVC DE 1-1/4" DE DIAMETRO PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE TUBERIA, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIO, CURVAS, EXCAVCION SUPERFICIAL, RELLENO, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, TRAZO Y MANO DE OBRA	ML	906.00	$ 153.15	$ 138,753.90
404-090-0046-0027	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLCOACION DE TUBERIA DE PVC DE 2"" DE DIAMETRO PARA RED DE FIBRA OPTICA, INCLUYE TUBERIA, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIO, CURVAS, EXCAVCION SUPERFICIAL, RELLENO, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, TRAZO Y MANO DE OBRA.	ML	415.80	$ 197.79	$ 82,241.08
404-090-0046-0028	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON CABLE # 8 EN TRES LINEAS, INCLUYE CABLE, DESPERDICIO, AMARRES, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, GUIA, TAPE AISLANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	516.85	$ 136.55	$ 70,575.87
404-090-0046-0029	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE REGISTRODE CONCRETO POLIMERICO DE 58X69X68 CM PARA LA RED DE FIBRA OPTICA, INCLUYE,SUMINISTRO, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	$ 1,707.33	$ 10,243.98
404-090-0046-0030	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO POLIMERICO DE 58X69X68 CM PARA LA RED DE FIBRA OPTICA, INCLUYE, INSTALACION, EXCAVACION, AFINE DE TALUD,NIVELACION, RELLENO, EQUIPO, HERRAMIENTA ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00	$ 2,797.70	$ 19,583.90

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
404-090-0046-0031	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RENIVELACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE C.F.E., CON LADRILLO 7X14X28 CM Y MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, CON APLANDO INTERIOR DE 20 CM DE ESPESOR, INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO., INCLUYE COLOCACION, NIVELACION, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$ 5,341.99	$ 10,683.98
404-090-0046-0032	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE TAPAELECTRICA DE 84 CMS DE CONCRETO POLIMERICO UBICADO FRENTE AL MURAL (LOTE BALDIO ENTRE 4TA Y 5TA), INCLUYE: ADQUISICION, LLEVADO A LA OBRA, BAJADO AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	$ 4,937.43	$ 4,937.43
404-090-0046-0033	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. NIVELACION DE REGISTRO DE TELEFONIA DE 0.60X1.00 A BASE DE ANGULO DE 2"" PARA CONTRAMARCO Y 1 1/2"" PARA TAPAS, COLADO EN TAPA CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTROS,DESMONTAJE Y MONTAJE, RENIVELACION, CIMBRADO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	$ 3,734.41	$ 11,203.23
404-090-0046-0034	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA LAMPARAS DE 40X40X80 CM, DE FC 250 KG/CM2, CON ANCLAS DE 3/4""X36"" DE LARGO CON 4"" DE ROSCA ESTANDAR Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DEL # 2 A CADA 15 CM. INCLUYE CIMBRA, EXCAVACION A MANO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, HABILITADO, CORTES DESPERDICIO, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00	$ 6,662.83	$ 93,279.62
404-090-0046-0035	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DELUMINARIAS FORLIGHTING DE 3.00 ALTO Y 0.15 MTS DE DIAMETRO, COLOR NEGRO, INCLUYE ACARREO DE LUMINARIAS A CUALQUIER LUGAR DE LA OBRA, CONEXION ELECTRICA, FIJACION, PRUEBAS DE ENCENDIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00	$ 1,013.12	$ 14,183.68
404-090-0046-0036	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIAS TIPO FAROL EXISTENTES, INCLUYE CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS DE ENCENDIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	$ 1,013.12	$ 10,131.20
404-090-0046-0037	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE TIRAS DEMADERA DE 2""X2"" PARA FIJAR LOS ARBOLES EN AREAS JARDINADAS, TUBERIA DE PVC DE 11/4"" DE DIAMETRO Y 1.00 MTO DE ALTO, PARA RIEGO DE ARBOLES, INCLUYE, EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO DE MATERIAL,SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 3/4"", FIJACION, HERRAMIENTA, NIVELACION Y MANO DE OBRA.	PZA	16.00	$ 1,040.13	$ 16,642.08
404-090-0046-0038	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE BOTES DE BASURA PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, FIJOS AL PISO CON TAQUETES EXPANSORES DE 3/8"" X 2"", INCLUYE: ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, FIJACION, NIVELACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00	$ 1,630.76	$ 11,415.32

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
404-090-0046-0039	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE BOLARDO DE ACERO COLOR NEGRO DE 17 X 110 CM, CON ANCLAS DE VARILLA DE 3/8"", INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE 0.30M X 0.30M, EXCAVACION A MANO, COLADO CON CONCRETO HECHO AMANO F'C= 250 KG/CM2, VIBRADO, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	32.00	$ 7,257.10	$ 232,227.20
404-090-0046-0040	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE PIEDRA PORFIDO COLOR GRIS DE APROXIMADAMENTE 10X10 CM CON ESPESOR VARIABLE, INCLUYE, FLETE DE MATERIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TIJUANA, MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBADO, ACARREO DE BODEGA AL SITIO DE LA OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	550.00	$ 1,669.31	$ 918,120.50
404-090-0046-0041	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE PIEDRA PORFIDO COLOR GRIS DE APROXIMADAMENTE 10X10 CM CON ESPESOR VARIABLE, ADHERIDO AL FIRME DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 Y MORTERO PISO SOBRE PISO, INCLUYE, TRAZO, NIVELACION, COLOCACION, DESPERDICIO, CORTES, MANIOBRAS LOCALES, SELECCION DE PIEDRA, ACARREO A CUALQUIER SITIO DE LA OBRA, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	550.00	$ 1,970.91	$ 1,084,000.50
404-090-0046-0042	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLCOACION DE BOQUILLA SOBRE PIEDRA PORFIDO DE 25X25 MM, CON MORTERO PISO SOBRE PISO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE DESMOLDANTE EN LA SUPERFICE DE LA PIEDRA, MORTERO, ESPARCIDO, DESPERDICIO, ACARREO A CUALQUIER LUGAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	636.19	$ 452.74	$ 288,028.66
404-090-0046-0043	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO,PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO (BANCAS), CON CONCRETO, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4""), ACABADO APARENTE DE 4.01X0.46X0.46 MTS. ARMADA CON CUATRO VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM; INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTES, DESPERDICIO, TRASLAPES, HABILITADO, ARMADO ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$ 8,268.74	$ 24,806.22
404-090-0046-0044	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE METAL CON ANGULO DE 11/2""X11/2""X3/16"" Y TAPA DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 PARA REGISTRO TELEFONICO DE 1.00X0.60 MTS, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA, PRIMER, COLOCACION, NIVELACION, CONCRETO, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	$ 2,929.36	$ 8,788.08
404-090-0046-0045	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. EN CRUCEROS Y DELIMITACION DE OBRA DE LA CINTA DE 3"" DE PRECAUCION COLOR AMARILLO, DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	538.05	$ 10.76	$ 5,789.42

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:

5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026

Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026

Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
404-090-0046-0046	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. PLANTILLA CON GRAVILLA DE 3/8" EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DE CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	221.32	$ 151.11	$ 33,443.67
404-090-0046-0047	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE GRAVILLA DE 3/8"" PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENIZADO, HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	124.14	$ 1,177.80	$ 146,212.09
404-090-0046-0048	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE BANCO CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	M3	73.40	$ 818.11	$ 60,049.27
404-090-0046-0049	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	M3	10.69	$ 818.11	$ 8,745.60
404-090-0046-0050	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE TUBERIA PEAD DE 15"" DE DIAMETRO CORRUGADA, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIO, INSTALACION, NIVELACION , TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA	ML	95.10	$ 198.13	$ 18,842.16
404-090-0046-0051	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRON DE TUBERIAPEAD DE 15"" DE DIAMETRO CORRUGADA, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA	ML	95.10	$ 989.98	$ 94,147.10
404-090-0046-0052	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE POZO DEVISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 1.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$ 14,664.46	$ 14,664.46

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:

5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026

Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026

Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
404-090-0046-0053	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE POZO DEVISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 2.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$ 25,304.50	$ 25,304.50
404-090-0046-0054	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 1.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, MANIOBRAS LOCALES, RESANES CON MORTERO, NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	$ 4,034.92	$ 4,034.92
404-090-0046-0055	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 2.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, MANIOBRAS LOCALES, RESANES CON MORTERO, NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$ 4,925.66	$ 4,925.66
404-090-0046-0056	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DEREGISTRO PLUVIAL DE 1.46X1.30X1.275 MTS A BASE DE LADRILLO RECOCIDO DE 7X14X28 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MEDIAS CAÑAS CON CONCRETO FC 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, FIRME DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA # 3 A CADA 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE TRAZO NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIAL. ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	$ 14,826.81	$ 59,307.24
404-090-0046-0057	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS PLUVIALES DE 0.90X1.00 MT CON MARCO Y CONTRAMARCO, A BASE DE SOLERA DE 2""X3/16"" Y ANGULO DE 2""X2""X3/16"", CON METAL DESPLEGADO DE 1/2"" CAL 20, INCLUYE SOLERAS, ANGULOS, PRIMER, PINTURA COLOR NEGRO ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, DOBLECES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	$ 14,273.13	$ 42,819.39
404-090-0046-0058	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8"" A 18"") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DE MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. HASTA 3.00 MTS.	PZA	1.00	$ 4,147.12	$ 4,147.12
404-090-0046-0059	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DESAZOLVE DE POZO DEVISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD HASTA 3.00 MTS.	PZA	1.00	$ 2,049.52	$ 2,049.52

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:

5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026

Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026

Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
404-090-0046-0060	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ABAS 3"" PARA LA CONEXION DE BAJANTES PLUVILAES DE LOCARIOS A REGISTROS PLUVIALES; INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, INSTALACION, DEMOLICION, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	ML	43.57	$ 234.87	$ 10,233.29
404-090-0046-0061	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR TRANSPARENTE SOBRE LA PIEDRA PORFIDO, COMO ACABADO FINAL, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, LIMPIEZA, APLICACION, DESPERDICIO, ACARREO A CUALQUIER LUGAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	636.19	$ 299.60	$ 190,602.52
404-090-0046-0062	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RUPTURA DE PAVIMENTO;INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. CONCRETO HIDRAULICO.	M3	337.40	$ 666.25	$ 224,792.75
404-090-0046-0063	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. EXCAVACION EN CORTE DE TERRACERIA DE MATERIAL TIPO "B" O TERRENO NATURAL, CON EQUIPO, MECANICO, CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILOMETRO, MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. MEDIDO EN SECCION.	M3	1,332.03	$ 244.95	$ 326,280.75
404-090-0046-0064	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE CENEFA DE CUARZO DECORATIVO PUESTO EN PISO, MURO(CENEFA), DE ESPESOR DE 3.5MM EN PROMEDIO COLORES GRISES-ROJO Y NARANJA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PERFILADO EN LOS BORDES, DESBASTE CON COPA DE DIAMANTE, ENMASCARILLADO O PROTECCION, COLOCACION DE PRIMARIO UTILIZADO COMO BARRERA DE VAPOR, ARENA SILICA PARA RENIVELACION CON ESPESORES PROMEDIO DE HASTA 3.5 MM, APLICADO CON RESINA EPOXICA(SIKAFLOOR 161 C/COLOR), COLOCACION DE MORTERO DECORATIVO DE CUARZO ARAZON DE 8.8 KG/CM2 A DOS MANOS Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO RESISTENTE A RAYOS UV, MARCA ALLCHEM MOD. E512 FK POLIASPARTICO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DURANTE EL SECADO	M2	172.34	$ 5,243.10	$ 903,595.85
404-090-0046-0065	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE CENEFA DE CUARZO DECORATIVO PUESTO EN PISO (MURO, BANCAS Y ESCENARIOS), DE ESPESOR DE 3.5MM EN PROMEDIO COLORES GRIS Y NARANJA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PERFILADO EN LOS BORDES, DESBASTE CON COPA DE DIAMANTE, ENMASCARILLADO O PROTECCION, ARENA SILICA PARA RENIVELACION CON ESPESORES PROMEDIO DE HASTA 3.5 MM, APLICADO CON RESINA EPOXICA(SIKAFLOOR 161 C/COLOR), COLOCACION DE MORTERO DECORATIVO DE CUARZO A RAZON DE 8.8 KG/CM2 A DOS MANOS Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO RESISTENTE A RAYOS UV, MARCA ALLCHEM MOD. E512 FK POLIASPARTICO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DURANTE EL SECADO	M2	26.07	$ 2,798.24	$ 72,950.12

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.:

5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026

Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026

Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PRESUPUESTO CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				
404-090-0046-0066	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DETALLADO DE BANQUETA EXISTENTE CON MORTERO DE FRAGUADO RAPIDO DE BAJA PERMEABILIDAD ""MORTEMIX"" DE ESPESOR DE HASTA 4MM, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON DESBASTE DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA CON MAQUINA PULIDORA, ACABADO PULIDO FINO, INCLUYE: MORTERO MORTEMIX, PULIDO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA DE CONCRETO, DESPERDICIO, PERFILADO DE AREA, AGUA, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER LUGAR Y MANO DE OBRA.	PZA	100.60	$ 347.20	$ 34,928.32
404-090-0046-0067	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO EN TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS, REGISTROS CFE. INCLUYENDO: LIMPIEZA, LIJADO, DETALLADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	22.00	$ 104.51	$ 2,299.22
				TOTAL ALBAÑILERIA (E)	**$ 10,962,623.48**
	Total de REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.				**$ 15,053,648.32**
				I.V.A. 16%	**$ 2,408,583.73**
				TOTAL	**$ 17,462,232.05**

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."
Contrato No.:
5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN	INICIA	D.N.	Termina	P. Unitario	Total	Porcentaje
	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. REVOLUCION ENTRE LA CALLE 6TA. Y 7MA. EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.						
1.00	TERRACERIAS	23/jul/26	120	19/nov/26		$ 932,165.38	6.19%
2.00	AGUA POTABLE	31/ago/26	60	29/oct/26		$ 165,880.92	1.10%
3.00	ALCANTARILLADO SANITARIO	01/ago/26	80	19/oct/26		$ 381,809.12	2.54%
4.00	ALBAÑILAERIA	01/ago/26	100	08/nov/26		$ 93,426.82	0.62%
5.00	ACARREOS	26/jul/26	95	28/oct/26		$ 780,245.39	5.18%
6.00	SEÑALAMIENTOS	23/jul/26	120	19/nov/26		$ 485,080.13	3.22%
7.00	TERRACERIAS (E)	23/jul/26	120	19/nov/26		$ 542,760.61	3.61%
8.00	AGUA POTABLE (E)	16/sep/26	65	19/nov/26		$ 178,635.80	1.19%
9.00	ALCANTARILLADO SANITARIO (E)	16/sep/26	65	19/nov/26		$ 429,206.83	2.85%
10.00	ALBAÑILERIA (E)	12/ago/26	100	19/nov/26		$ 11,064,437.32	73.50%
					SUBTOTAL	$ 15,053,648.32	
					I.V.A. 16%	$ 2,408,583.73	
					TOTAL	$ 17,462,232.05	

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
1	TERRACERIAS				$ 932,165.38									
	RUPTURAS													
001-010-0003-0002	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. CONCRETO HIDRAULICO ARMADO.	M3	31.00	$ 666.25	$ 20,653.75	23-jul-26	95.00	25-oct-26		2.94 $ 1,956.67	10.12 $ 6,739.64	9.79 $ 6,522.24	8.16 $ 5,435.20	
001-010-0005-0004	RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL 1ER. KM. MEDIDO EN SECCION. PARAESPESOR. CUALQUIER ESPESOR.	M3	138.10	$ 506.89	$ 70,001.51	23-jul-26	95.00	25-oct-26		13.08 $ 6,631.72	45.06 $ 22,842.60	43.61 $ 22,105.74	36.34 $ 18,421.45	
001-010-0009-0001	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION. ESTRUCTURAS DE CONCRETO SIMPLE	M3	0.10	$ 717.50	$ 71.75	23-jul-26	95.00	25-oct-26		0.01 $ 6.80	0.03 $ 23.41	0.03 $ 22.66	0.03 $ 18.88	
	TOTAL DE RUPTURAS				**$ 90,727.01**									
	REPOCISIONES													
001-020-0003-0002	REPOSICION DE CONCRETO ESTAMPADO; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MOLDES, COLORANTES, DESMOLDANTES, SELLO DE BARNIZ, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA REPOSICION. ESTAMPADO CON COLOR.	M3	5.00	$ 4,116.46	$ 20,582.30	21-oct-26	30.00	19-nov-26					1.83 $ 7,546.84	3.17 $ 13,035.46
	TOTAL DE REPOSICIONES				**$ 20,582.30**									
	EXCAVACIONES Y CORTES													
001-030-0015-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	668.38	$ 112.22	$ 75,005.60	26-jul-26	95.00	28-oct-26		42.21 $ 4,737.20	218.10 $ 24,475.51	211.07 $ 23,685.98	197.00 $ 22,106.91	

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.
Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
001-030-0015-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS.	M3	180.03	$ 136.24	$ 24,527.29	26-jul-26	95.00	28-oct-26		11.37 $ 1,549.09	58.75 $ 8,003.64	56.85 $ 7,745.46	53.06 $ 7,229.10	
001-030-0015-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.	M3	16.00	$ 198.69	$ 3,179.04	26-jul-26	95.00	28-oct-26		1.01 $ 200.78	5.22 $ 1,037.37	5.05 $ 1,003.91	4.72 $ 936.98	

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 dias naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026						
									JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
001-030-0016-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS.	M3	100.00	$ 282.01	$ 28,201.00	26-jul-26	95.00	28-oct-26		6.32 $ 1,781.12	32.63 $ 9,202.43	31.58 $ 8,905.58	29.47 $ 8,311.87		
001-030-0016-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN AGUA; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.	M3	9.00	$ 332.54	$ 2,992.66	26-jul-26	95.00	28-oct-26		0.57 $ 189.02	2.94 $ 976.62	2.84 $ 945.11	2.65 $ 882.11		
001-030-0017-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS, EN MATERIAL "C", EN SECO; INCLUYE: EQUIPO PESADO, AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	7.58	$ 282.01	$ 2,137.64	26-jul-26	95.00	28-oct-26		0.48 $ 135.01	2.47 $ 697.54	2.39 $ 675.04	2.23 $ 630.04		

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
001-030-0021-0003	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	120.29	$ 206.23	$ 24,807.41	26-jul-26	95.00	28-oct-26		7.60 $ 1,566.78	39.25 $ 8,095.05	37.99 $ 7,833.92	35.45 $ 7,311.66	
001-030-0021-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS.	M3	13.88	$ 256.76	$ 3,563.63	26-jul-26	95.00	28-oct-26		0.88 $ 225.08	4.53 $ 1,162.93	4.38 $ 1,125.42	4.09 $ 1,050.39	
001-030-0021-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO;INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, NCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.	M3	3.00	$ 307.29	$ 921.87	26-jul-26	95.00	28-oct-26		0.19 $ 58.22	0.98 $ 300.82	0.95 $ 291.12	0.88 $ 271.71	
001-030-0022-0004	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN AGUA;INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 2.01 A 4.00 MTS.	M3	10.00	$ 282.01	$ 2,820.10	26-jul-26	95.00	28-oct-26		0.63 $ 178.11	3.26 $ 920.24	3.16 $ 890.56	2.95 $ 831.19	

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 dias naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
001-030-0022-0006	EXCAVACION CON MAQUINA PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN AGUA;INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 4.01 A 6.00 MTS.	M3	3.00	$ 332.54	$ 997.62	26-jul-26	95.00	28-oct-26		0.19 $ 63.01	0.98 $ 325.54	0.95 $ 315.04	0.88 $ 294.04	
001-030-0036-0001	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES Y/O ESTRUCTURAS EXISTENTES CUIDANDO DE NO DAÑARLAS; INCLUYE: LOCALIZACION, AFLOJE, EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA EXCAVACION, CONSERVACION DE LA MISMA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA. INSTALACIONES EXISTENTES.	M3	15.86	$ 344.04	$ 5,456.47	26-jul-26	95.00	28-oct-26		1.00 $ 344.62	5.18 $ 1,780.53	5.01 $ 1,723.10	4.67 $ 1,608.22	
	TOTAL DE EXCAVACIONES Y CORTES				**$ 174,610.73**									
	PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES													
001-040-0001-0001	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M2	29.13	$ 53.98	$ 1,572.44	30-jul-26	95.00	01-nov-26		0.61 $ 33.10	9.51 $ 513.11	9.20 $ 496.56	9.51 $ 513.11	0.31 $ 16.55
001-040-0001-0002	PLANTILLA COMPACTADA CON PISON MECANICO EN ZANJAS, ESPESOR DE 10CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA. CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2.	M2	150.82	$ 131.96	$ 19,902.21	30-jul-26	95.00	01-nov-26		3.18 $ 418.99	49.21 $ 6,494.40	47.63 $ 6,284.91	49.21 $ 6,494.40	1.59 $ 209.50
001-040-0002-0002	PLANTILLA EN ZANJAS; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION Y ACOMODO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. CON GRAVA T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, ABSORCION DE 0.2 A 4.0 %.	M3	18.00	$ 1,122.99	$ 20,213.82	30-jul-26	95.00	01-nov-26		0.38 $ 425.55	5.87 $ 6,596.09	5.68 $ 6,383.31	5.87 $ 6,596.09	0.19 $ 212.78

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 dias naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026					
									JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
001-040-0004-0002	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90% PRUEBA PROCTOR	M3	28.12	$ 127.27	$ 3,578.83	30-jul-26	95.00	01-nov-26		0.59 $ 75.34	9.18 $ 1,167.83	8.88 $ 1,130.16	9.18 $ 1,167.83	0.30 $ 37.67
001-040-0004-0003	RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR.	M3	141.20	$ 119.25	$ 16,838.10	30-jul-26	95.00	01-nov-26		2.97 $ 354.49	46.08 $ 5,494.54	44.59 $ 5,317.29	46.08 $ 5,494.54	1.49 $ 177.24
001-040-0005-0002	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO; COMPACTACION AL 90 % PRUEBA PROCTOR.	M3	34.26	$ 762.11	$ 26,109.89	30-jul-26	95.00	01-nov-26		0.72 $ 549.68	11.18 $ 8,520.07	10.82 $ 8,245.23	11.18 $ 8,520.07	0.36 $ 274.84
001-040-0005-0003	RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR	M3	414.21	$ 768.54	$ 318,336.95	30-jul-26	95.00	01-nov-26		8.72 $ 6,701.83	135.16 $ 103,878.37	130.60 $ 100,527.46	135.16 $ 103,878.37	4.36 $ 3,350.92
001-040-0008-0001	RELLENO EN ZANJAS CON GRAVA TRITURADA T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO CON ABSORCION DE 0.2 A 4.0 %; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ACOMODO, AFINE Y NIVELADO. ACOSTILLADO	M3	84.00	$ 1,160.80	$ 99,187.20	30-jul-26	95.00	01-nov-26		1.77 $ 2,088.15	27.41 $ 32,366.35	26.53 $ 31,322.27	27.41 $ 32,366.35	0.88 $ 1,044.08

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
001-040-0009-0003	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION APISONADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENIEZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR	M3	27.18	$ 127.27	$ 3,459.20	30-jul-26	95.00	01-nov-26		0.57 $ 72.83	8.87 $ 1,128.79	8.58 $ 1,092.38	8.87 $ 1,128.79	0.29 $ 36.41
001-040-0010-0003	RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	M3	46.62	$ 818.11	$ 38,140.29	30-jul-26	95.00	01-nov-26		0.98 $ 802.95	15.21 $ 12,445.78	14.72 $ 12,044.30	15.21 $ 12,445.78	0.49 $ 401.48
001-040-0016-0001	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MORTERO DE BAJA DENSIDAD CONTROLADA (RELLENO FLUIDO) SEGUN ESPECIFICACIONES; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, COLADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO), DESPERDICIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA. VALOR RELATIVO SOPORTE VRS DE 50%	M3	7.00	$ 3,307.65	$ 23,153.55	30-jul-26	95.00	01-nov-26		0.15 $ 467.44	2.28 $ 7,555.37	2.21 $ 7,311.65	2.28 $ 7,555.37	0.07 $ 243.72
	TOTAL DE PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES				**$ 570,492.48**									
	PAVIMENTOS Y BACHEO													
001-070-0003-0001	BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES) CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO T.M.A. 1 1/2" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA; TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, MEZCLADO Y HOMOGENEIZADO, COMPACTACION AL 100 % AASHTO MODIFICADO. PARA. VRS DEL 100 %, CONTENIDO DE ARENAS DE 40 % MINIMO, LIMITE LIQUIDO DE 30% MAXIMO.	M3	89.94	$ 842.26	$ 75,752.86	30-jul-26	95.00	01-nov-26		1.69 $ 1,594.80	29.35 $ 24,719.36	28.40 $ 23,921.96	29.35 $ 24,719.36	0.95 $ 797.40
	TOTAL DE PAVIMENTOS Y BACHEO				**$ 75,752.86**									

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
2	AGUA POTABLE				$ 165,880.92									
	INSTALACIONES													
002-010-0001-0001	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	45.00	$ 127.05	$ 5,717.25	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.75 $ 95.29	22.50 $ 2,858.63	21.75 $ 2,763.34	
002-010-0001-0004	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA) PARA AGUA POTABLE; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN DE LA OBRA AL LUGAR DE SU COLOCACION; DESCARGA, BAJADO, TENDIDO, PIEZAS DE UNION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	ML	35.00	$ 209.47	$ 7,331.45	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.58 $ 122.19	17.50 $ 3,665.73	16.92 $ 3,543.53	
002-010-0005-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, LIMPIEZA E INSTALACION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y EQUIPO PARA PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4") A 254 MM. (10")	PZA	4.00	$ 639.47	$ 2,557.88	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.07 $ 42.63	2.00 $ 1,278.94	1.93 $ 1,236.31	
002-010-0040-0002	INSTALACION DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO (CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGUN PROYECTO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, DESCARGA, LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 101.6 A 203.2 MM. (4" A 8")	PZA	8.00	$ 1,165.20	$ 9,321.60	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.13 $ 155.36	4.00 $ 4,660.80	3.87 $ 4,505.44	

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
002-010-0047-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.2); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES Y CAJA DE BANQUETA; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION Y PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA CONECTARSE A DIAMETRO. DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")	PZA	5.00	$ 1,339.29	$ 6,696.45	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.08 $ 111.61	2.50 $ 3,348.23	2.42 $ 3,236.62	
002-010-0049-0001	INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 50.8 MM (2") DE DIAMETRO (PLANO AP-10.3); INCLUYE: LOCALIZACION DE DOMICILIO, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, INSTALACION Y CONEXION DE TUBERIA, ABRAZADERA, VALVULA, PIEZAS ESPECIALES; MANO DE OBRA, EQUIPO; PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA) SEGUN NORMA NOM-001-CONAGUA (VIGENTE) Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA CONECTARSE A DIAMETRO. DE 101.6 Y 152.4 MM. (4" Y 6")	PZA	1.00	$ 2,524.87	$ 2,524.87	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.02 $ 42.08	0.50 $ 1,262.44	0.48 $ 1,220.35	
002-010-0059-0001	LOCALIZACION DE DOMICILIO; INCLUYE: TRASLADO, BUSQUEDA, LLENADO Y REFERENCIADO DEL DOMICILIO LOCALIZADO, ASI COMO EL SERVICIO INSTALADO EN FORMATO DE SOLICITUD DE SERVICIO (S.S.) O CROQUIS DE REFERENCIA. DENTRO DE LA MANCHA URBANA.	PZA	15.00	$ 371.13	$ 5,566.95	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.25 $ 92.78	7.50 $ 2,783.48	7.25 $ 2,690.69	
			TOTAL INSTALACIONES		**$ 39,716.45**									
	DESINSTALACIONES													
002-012-0003-0003	DESINSTALACION DE TUBERIA DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. DE 101.6 MM. (4")	ML	45.00	$ 87.81	$ 3,951.45	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.75 $ 65.86	22.50 $ 1,975.73	21.75 $ 1,909.87	
002-012-0003-0006	DESINSTALACION DE TUBERIA DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA DESINSTALACION. DE 254 MM. (10")	ML	35.00	$ 201.84	$ 7,064.40	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.58 $ 117.74	17.50 $ 3,532.20	16.92 $ 3,414.46	

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
002-012-0008-0002	DESINSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC; INCLUYE: RETIRO, CARGA Y ACARREOS AL LUGAR DE SU ALMACENAMIENTO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6")	PZA	2.00	$ 278.85	$ 557.70	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.03 $ 9.30	1.00 $ 278.85	0.97 $ 269.56	
	TOTAL DESINSTALACIONES				**$ 11,573.55**									
	SUMINISTRO DE TUBERIAS													
002-020-0001-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	ML	45.00	$ 165.85	$ 7,463.25	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.75 $ 124.39	22.50 $ 3,731.63	21.75 $ 3,607.24	
002-020-0001-0004	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA CLASE 165 (RD-25) (CI), SEGUN ESTANDARES AWWA C900 VIGENTE, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: TUBERIA, PIEZAS Y MATERIAL PARA SU ACOPLAMIENTO. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	ML	35.00	$ 1,013.74	$ 35,480.90	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.58 $ 591.35	17.50 $ 17,740.45	16.92 $ 17,149.10	
	TOTAL SUMINISTRO DE TUBERIAS				**$ 42,944.15**									
	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC													
002-023-0003-0002	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. TEE DE 152.4X101.6 MM. (6"X4")	PZA	2.00	$ 2,940.98	$ 5,881.96	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.03 $ 98.03	1.00 $ 2,940.98	0.97 $ 2,842.95	
002-023-0008-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA AGUA POTABLE CON COPLE INTEGRAL UNION ESPIGA-CAMPANA DE ACUERDO A ESTANDARES ANSI/AWWA C907 VIGENTE (RD-25), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ANILLOS DE HULE, ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. COPLE DE REPARACION DE 101.6 MM. (4")	PZA	2.00	$ 1,220.48	$ 2,440.96	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.03 $ 40.68	1.00 $ 1,220.48	0.97 $ 1,179.80	
	TOTAL SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PVC				**$ 8,322.92**									

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS													
002-025-0013-0005	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	PZA	2.00	$ 1,953.68	$ 3,907.36	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.03 $ 65.12	1.00 $ 1,953.68	0.97 $ 1,888.56	
002-025-0013-0006	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6")	PZA	4.00	$ 2,542.51	$ 10,170.04	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.07 $ 169.50	2.00 $ 5,085.02	1.93 $ 4,915.52	
002-025-0013-0008	SUMINISTRO DE JUNTA DE ACOPLAMIENTO, COMPLETA, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES SEGUN INDICACIONES EN PROYECTO; TORNILLOS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE SEGUN ASTM A-194 TIPO 304 GRADO B8; BARRIL Y ARO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536, RECUBRIMIENTO EPOXICO Y EMPAQUE NBR ASTM D2000; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	PZA	2.00	$ 3,913.38	$ 7,826.76	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.03 $ 130.45	1.00 $ 3,913.38	0.97 $ 3,782.93	
	TOTAL SUMINISTRO DE FILTROS, MEDIDORES Y JUNTAS				**$ 21,904.16**									
	SUMINISTRO DE TOMAS DOMIC. E HIDRANTES VS. INCEND													
002-026-0002-0001	SUMINISTRO DE TOMA DOMICILIARIA TIPO II, CON TUBO DE POLIETILENO ALTADENSIDAD DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO (SEGUN PLANO AP-10.2); INCLUYE: ABRAZADERA, VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES, CAJA DE BANQUETA; PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA CONECTARSE. A 101.6 MM (4") DE DIAMETRO, CON REGISTRO DE PLASTICO TRAFICO PEATONAL	PZA	5.00	$ 4,136.77	$ 20,683.85	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.08 $ 344.73	2.50 $ 10,341.93	2.42 $ 9,997.19	
	TOTAL DE SUMINISTRO DE TOMAS DOMIC. E HIDRANTES VS. INCEND				**$ 20,683.85**									

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS													
002-030-0005-0002	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE FO.FO. PARA CAJA DE OPERACION DE VALVULA (SEGUN PLANOS AP-10.15 Y/O AP10.16); INCLUYE: MATERIALES, PERNO DE FO.FO., ACARREO EN 1ER. KM., MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONTRAMARCO SENCILLO DE 101.6 MM. (4") DE 1.10 MTS.	PZA	2.00	$ 10,367.92	$ 20,735.84	31-ago-26	60.00	29-oct-26			0.03 $ 345.60	1.00 $ 10,367.92	0.97 $ 10,022.32	
	TOTAL DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS				**$ 20,735.84**									
3	**ALCANTARILLADO**				**$ 381,809.12**									
	INSTALACIONES													
003-010-0027-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. DE 25X40 CM. CALIBRE 400	PZA	15.00	$ 115.73	$ 1,735.95	01-ago-26	80.00	19-oct-26			5.81 $ 672.68	5.63 $ 650.98	3.56 $ 412.29	
	TOTAL DE INSTALACIONES				**$ 1,735.95**									
	RUPTURAS Y DESINSTALACIONES													
003-011-0001-0001	RUPTURA DE TUBERIA DE CONCRETO EXISTENTE; INCLUYE: EXTRACCION Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., CUIDANDO DE NO DAÑAR PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS EXISTENTES; LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. HASTA 45 CMS. (18")	ML	60.00	$ 330.68	$ 19,840.80	01-ago-26	80.00	19-oct-26			23.25 $ 7,688.31	22.50 $ 7,440.30	14.25 $ 4,712.19	
	TOTAL DE RUPTURAS Y DESINSTALACIONES				**$ 19,840.80**									
	SUMINISTRO DESCARGAS DOMIC., PZAS. ESPEC., VALVS.													
003-021-0026-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE NEOPRENO SEGUN ESPECIFICACIONES ASTM D543, DFW 06-66 (VERSIONES ACTUALIZADAS); INCLUYE: PUESTO EN EL ALMACEN DE LA OBRA; CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, PIEZAS DE UNION, BAJADO DE PIEZA, CONEXION A TUBO, CINCHOS DE ACERO INOXIDABLE, LUBRICANTE, MANIOBRA LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON LA TUBERIA). PARA DIAMETRO. DE 15 CMS. (6")	PZA	10.00	$ 540.67	$ 5,406.70	01-ago-26	80.00	19-oct-26			3.88 $ 2,095.10	3.75 $ 2,027.51	2.38 $ 1,284.09	
	TOTAL SUMINISTRO DESCARGAS DOMIC., PZAS. ESPEC., VALVS.				**$ 5,406.70**									

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS ESPEC.													
003-030-0001-0001	POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 1.25 MTS.	PZA	1.00	$ 20,762.03	$ 20,762.03	01-ago-26	80.00	19-oct-26			0.39 $ 8,045.29	0.38 $ 7,785.76	0.24 $ 4,930.98	
003-030-0001-0006	POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 2.50 MTS.	PZA	1.00	$ 25,829.18	$ 25,829.18	01-ago-26	80.00	19-oct-26			0.39 $ 10,008.81	0.38 $ 9,665.94	0.24 $ 6,134.43	

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
003-030-0002-0001	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL (SEGUN PLANO AS-8.12) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: CIMENTACION Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 3.50 MTS	PZA	1.00	$ 61,373.81	$ 61,373.81	01-ago-26	80.00	19-oct-26			0.39 $ 23,782.35	0.38 $ 23,015.18	0.24 $ 14,576.28	
003-030-0002-0006	POZO DE VISITA TIPO ESPECIAL (SEGUN PLANO AS-8.12) PARA DIAMETROS DE .20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: CIMENTACION Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODO CONCRETO Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001-CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 4.75 MTS.	PZA	1.00	$ 65,126.23	$ 65,126.23	01-ago-26	80.00	19-oct-26			0.39 $ 25,236.41	0.38 $ 24,422.34	0.24 $ 15,467.48	
003-030-0018-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. CON BISAGRAS Y PERNO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE ANSI-304 (SEGUN PLANO AS-8.20) PARA POZO DE VISITA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE E INSTALACION. PARA DIAMETRO. BROCAL Y TAPA CIEGA, DE 61 CM. (24"), BROCAL DE 72 KG. Y TAPA DE 87 KG.	PZA	10.00	$ 8,841.48	$ 88,414.80	01-ago-26	80.00	19-oct-26			3.88 $ 34,260.74	3.75 $ 33,155.55	2.38 $ 20,998.52	

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
003-030-0018-0003	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. CON BISAGRAS Y PERNO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE ANSI-304 (SEGUN PLANO AS-8.20) PARA POZO DE VISITA; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, AJUSTE E INSTALACION. PARA DIAMETRO. BROCAL Y TAPA CIEGA, DE 91 CM. (36"), BROCAL DE 152 KG. Y TAPA DE 154 KG.	PZA	2.00	$ 18,499.03	$ 36,998.06	01-ago-26	80.00	19-oct-26			0.78 $ 14,336.75	0.75 $ 13,874.27	0.48 $ 8,787.04	
	TOTAL POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS ESPEC.				**$ 298,504.11**									
	CONEXIONES Y DESAZOLVES													
003-040-0004-0001	CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. HASTA 3.00 MTS.	PZA	5.00	$ 5,305.96	$ 26,529.60	01-ago-26	80.00	19-oct-26			1.94 $ 10,280.30	1.88 $ 9,948.68	1.19 $ 6,300.83	
003-040-0004-0002	CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 3.01 A 4.00 MTS.	PZA	1.00	$ 6,532.30	$ 6,532.30	01-ago-26	80.00	19-oct-26			0.39 $ 2,531.27	0.38 $ 2,449.61	0.24 $ 1,551.42	
003-040-0004-0003	CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 4.01 A 5.00 MTS.	PZA	1.00	$ 9,117.78	$ 9,117.78	01-ago-26	80.00	19-oct-26			0.39 $ 3,533.14	0.38 $ 3,419.17	0.24 $ 2,165.47	
003-040-0007-0001	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. HASTA 3.00 MTS.	PZA	2.00	$ 2,459.42	$ 4,918.84	01-ago-26	80.00	19-oct-26			0.78 $ 1,906.05	0.75 $ 1,844.57	0.48 $ 1,168.22	

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
003-040-0007-0002	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 3.01 A 4.00 MTS.	PZA	1.00	$ 3,074.28	$ 3,074.28	01-ago-26	80.00	19-oct-26			0.39 $ 1,191.28	0.38 $ 1,152.86	0.24 $ 730.14	
003-040-0007-0003	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. DE 4.01 A 5.00 MTS.	PZA	1.00	$ 6,148.56	$ 6,148.56	01-ago-26	80.00	19-oct-26			0.39 $ 2,382.57	0.38 $ 2,305.71	0.24 $ 1,460.28	
	TOTAL CONEXIONES Y DESASOLVES				**$ 56,321.56**									
4	ALBAÑILERIA				$ 93,426.82									
	GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION													
004-040-0002-0005	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONESY ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA POZO DE VISITA, PARTE SUPERIOR (SEGÚN PLANO AS-8.8)	PZA	10.00	$ 4,387.75	$ 43,877.50	01-ago-26	100.00	08-nov-26			3.10 $ 13,602.03	3.00 $ 13,163.25	3.10 $ 13,602.03	0.80 $ 3,510.20
004-040-0002-0024	CONSTRUCCION DE PROTECCION DE CONCRETO HIDRAULICO (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA POZO DE VISITA, PARTE SUPERIOR (SEGÚN PLANO AS-8.12)	PZA	2.00	$ 5,013.16	$ 10,026.32	01-ago-26	100.00	08-nov-26			0.62 $ 3,108.16	0.60 $ 3,007.90	0.62 $ 3,108.16	0.16 $ 802.11
004-040-0007-0002	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO (SEGUN PLANO AP-10.7); INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CIMBRA, FABRICACION Y/O SUMINISTRO DE CONCRETO; COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO; SUMINISTRO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=200 KG/CM2	M3	0.10	$ 5,306.39	$ 530.64	01-ago-26	100.00	08-nov-26			0.03 $ 164.50	0.03 $ 159.19	0.03 $ 164.50	0.01 $ 42.45
	TOTAL GAVIONES Y ESTRUCTURAS DE PROTECCION				**$ 54,434.46**									

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	BANQUETAS, GUARNICIONES Y JARDINERIA													
004-050-0001-0004	BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERA, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, AFINE, NIVELACION, COLADO, TRAMPEADO, REGLEADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); CURADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=200 KG/CM2 Y 0.10 MTS. DE ESPESOR.	M2	21.53	$ 695.59	$ 14,976.05	01-ago-26	100.00	08-nov-26			6.67 $ 4,642.58	6.46 $ 4,492.82	6.67 $ 4,642.58	1.72 $ 1,198.08
004-050-0002-0011	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, RESISTENCIA NORMAL (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRADO, NIVELACION, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'C=200 KG/CM2 TIPO "L"	ML	18.75	$ 1,280.87	$ 24,016.31	01-ago-26	100.00	08-nov-26			5.81 $ 7,445.06	5.63 $ 7,204.89	5.81 $ 7,445.06	1.50 $ 1,921.31
	TOTAL BANQUETAS, GUARNICIONES Y JARDINERIA				**$ 38,992.36**									
5	ACARREOS				$ 780,245.39									
	ACARREOS PRIMER KILOMETRO													
005-010-0001-0008	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA A MANO Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO INTENSO.	M3	31.50	$ 79.71	$ 2,510.87	26-jul-26	95.00	28-oct-26		1.99 $ 158.58	10.28 $ 819.33	9.95 $ 792.90	9.28 $ 740.04
005-010-0002-0008	ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN ZONA URBANA TRANSITO INTENSO	M3	2,123.22	$ 79.71	$ 169,241.87	26-jul-26	95.00	28-oct-26		134.10 $ 10,688.96	692.84 $ 55,226.29	670.49 $ 53,444.80	625.79 $ 49,881.81
	TOTAL ACARREOS PRIMER KILOMETRO				**$ 171,752.74**									
	ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES													
005-020-0001-0003	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN CAMINO PLANO TERRACERIA, LOMERIO SUAVE REVESTIDO Y LOMERIO PRONUNCIADO PAVIMENTADO.	M3KM	38,626.58	$ 14.12	$ 545,407.31	26-jul-26	95.00	28-oct-26		2,439.57 $ 34,446.78	12,604.46 $ 177,975.02	12,197.87 $ 172,233.89	11,384.68 $ 160,751.63

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
005-020-0001-0008	ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN ZONA URBANA TRANSITO INTENSO.	M3KM	4,467.80	$ 14.12	$ 63,085.34	26-jul-26	95.00	28-oct-26		282.18 $ 3,984.34	1,457.91 $ 20,585.74	1,410.88 $ 19,921.69	1,316.83 $ 18,593.57	
	TOTAL ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES				**$ 608,492.65**									
6	**SEÑALAMIENTOS**				**$ 485,080.13**									
	SEÑALAMIENTOS													
006-010-0001-0013	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. INDICADOR DE ALINEAMIENTO PORTATIL (POSTE DELINEADOR)	PZAD	2,092.50	$ 16.18	$ 33,856.65	23-jul-26	120.00	19-nov-26		156.94 $ 2,539.25	540.56 $ 8,746.30	523.13 $ 8,464.16	540.56 $ 8,746.30	331.31 $ 5,360.64
006-010-0001-0016	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. TAMBOS O TIBORES DE PLASTICO (TRAFITAMBOS	PZAD	1,204.50	$ 46.54	$ 56,057.43	23-jul-26	120.00	19-nov-26		90.34 $ 4,204.31	311.16 $ 14,481.50	301.13 $ 14,014.36	311.16 $ 14,481.50	190.71 $ 8,875.76
006-010-0001-0018	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. BARRERAS DE CONCRETO	PZAD	724.50	$ 225.29	$ 163,222.61	23-jul-26	120.00	19-nov-26		54.34 $ 12,241.70	187.16 $ 42,165.84	181.13 $ 40,805.65	187.16 $ 42,165.84	114.71 $ 25,843.58
006-010-0002-0001	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES Y/O LINEAS PRINCIPALES, DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	401.89	$ 246.25	$ 98,965.41	23-jul-26	120.00	19-nov-26		30.14 $ 7,422.41	103.82 $ 25,566.06	100.47 $ 24,741.35	103.82 $ 25,566.06	63.63 $ 15,669.52

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
006-010-0002-0002	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA REDES QUE INCLUYAN SERVICIOS (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS), DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	80.00	$ 246.25	$ 19,700.00	23-jul-26	120.00	19-nov-26		6.00 $ 1,477.50	20.67 $ 5,089.17	20.00 $ 4,925.00	20.67 $ 5,089.17	12.67 $ 3,119.17
006-010-0003-0001	SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. PARA TOMAS Y DESCARGAS, DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	401.89	$ 246.25	$ 98,965.41	23-jul-26	120.00	19-nov-26		30.14 $ 7,422.41	103.82 $ 25,566.06	100.47 $ 24,741.35	103.82 $ 25,566.06	63.63 $ 15,669.52
006-010-0005-0001	LETRERO ALUSIVO A LA OBRA (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO); INCLUYE: CARGA Y ACARREOS, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, ASI COMO MANTENIMIENTO EN EL TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA. A BASE DE LONA DE VINIL.	PZA	2.00	$ 4,671.34	$ 9,342.68	23-jul-26	120.00	19-nov-26		0.15 $ 700.70	0.52 $ 2,413.53	0.50 $ 2,335.67	0.52 $ 2,413.53	0.32 $ 1,479.26
006-010-0008-0001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, COLOR AZUL	ML	60.00	$ 10.76	$ 645.60	23-jul-26	120.00	19-nov-26		4.50 $ 48.42	15.50 $ 166.78	15.00 $ 161.40	15.50 $ 166.78	9.50 $ 102.22
006-010-0008-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA DE PLASTICO PREVENTIVA DE 3" DE ANCHO CON SIGLAS DEL ORGANISMO OPERADOR, COLOCADAS A 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO EN REDES Y SERVICIOS; INCLUYE: CARGA Y ACARREOS DEL ALMACEN AL SITIO DE SU COLOCACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. REDES Y SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, COLOR VERDE.	ML	401.89	$ 10.76	$ 4,324.34	23-jul-26	120.00	19-nov-26		30.14 $ 324.33	103.82 $ 1,117.12	100.47 $ 1,081.08	103.82 $ 1,117.12	63.63 $ 684.69
			TOTAL SEÑALAMIENTOS		**$ 485,080.13**									

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
7	TERRACERIAS (E)				$ 542,760.61									
	RUPTURAS (E)													
101-010-0003-0001	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/OMECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER. KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION. GUARNICION DE CONCRETO TIPO "PECHO DE PALOMA"	ML	10.00	$ 190.18	$ 1,901.80	23-jul-26	120.00	19-nov-26		0.75 $ 142.64	2.58 $ 491.30	2.50 $ 475.45	2.58 $ 491.30	1.58 $ 301.12
101-010-0003-0004	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; INCLUYE: RUPTURA, CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO AL 1ER.KM., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA. MEDIDO EN SECCION. GUARNICION DE CONCRETO TIPO "L"	ML	216.24	$ 326.04	$ 70,502.89	23-jul-26	120.00	19-nov-26		16.22 $ 5,287.72	55.86 $ 18,213.25	54.06 $ 17,625.72	55.86 $ 18,213.25	34.24 $ 11,162.96
101-010-0024-0002	RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO YHERRAMIENTA. DE CONCRETO ASFALTICO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; COLOCACION DE MATERIAL A 20 METROS.	M3	33.58	$ 666.25	$ 22,372.68	23-jul-26	120.00	19-nov-26		2.52 $ 1,677.95	8.67 $ 5,779.61	8.40 $ 5,593.17	8.67 $ 5,779.61	5.32 $ 3,542.34
			TOTAL RUPTURAS (E)		$ 94,777.37									
	EXCAVACIONES Y CORTES (E)													
101-030-0023-0002	RETIRO DE MATERIAL EN AREA; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA SU CORRECTA EJECUCION. RETIRO DE GRAVA DE 3/4" SOBRE LA TERRACERIA EN EL CALLEJON EL TRAVIESO, EN UN ESPESOR DE 15 CM. CON MAQUINARIA; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILOMETRO.	M3	22.36	$ 335.89	$ 7,510.50	26-jul-26	95.00	28-oct-26		1.41 $ 474.35	7.30 $ 2,450.79	7.06 $ 2,371.74	6.59 $ 2,213.62	
			TOTAL EXCAVACIONES Y CORTES (E)		$ 7,510.50									
	PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES (E)													
101-040-0049-0001	RELLENO DE ZANJA; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO; EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. RELLENO DE ZANJA CON GRAVILLA DE 3/8".	M3	6.31	$ 1,177.80	$ 7,431.92	30-jul-26	95.00	01-nov-26		0.13 $ 156.46	2.06 $ 2,425.15	1.99 $ 2,346.92	2.06 $ 2,425.15	0.07 $ 78.23
			TOTAL PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES (E)		$ 7,431.92									

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	PAVIMENTOS Y BACHEOS (E)													
101-070-0006-0002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES), COMPACTADA AL 100% PRUEBA PROCTOR, QUE CUMPLA CON UN MINIMO DE 40% DE EQUIVALENTE DE ARENA, AGRAGADO MAXIMO 1 1/2", SEGUN NORMAS DE SCT Y SIDUE N-CMT-4-02-002-16, TABLA 3, FIGURA 2 Y TABLA 4 PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES; INCLUYE: TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR. VRS DEL 100%	M3	360.16	$ 762.50	$ 274,622.00	06-ago-26	106.00	19-nov-26			88.34 $ 67,360.11	101.93 $ 77,723.21	105.33 $ 80,313.98	64.56 $ 49,224.70
101-070-0007-0001	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE (SEGUN ESPECIFICACIONES), TIPO DENSA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO TIPO AC-20, DISEÑADA PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE LA SCT Y SIDUE N-CMT-404/08 TABLA 3, TABLA 4 Y NORMA N-CMT-4-05-003/16, TABLA I Y TABLA 2; INCLUYE: DISEÑO DE LA MEZCLA, RIEGO DE LIGA EN EL PERIMETRO DEL BACHE CON EMULSION ECR-60, TENDIDO, COMPACTACION, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR. DE 10 CM. COMPACTOS.	M2	167.89	$ 683.79	$ 114,801.50	06-ago-26	106.00	19-nov-26			41.18 $ 28,158.66	47.52 $ 32,490.99	49.10 $ 33,574.02	30.09 $ 20,577.63
101-070-0029-0001	COLOCACION DE ESTAMPADO EN CONCRETO; INCLUYE: DESMOLDANTE, COLOR, RENTA DE MOLDE PARA ESTAMPADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.PARA. EN VIALIDAD	M2	155.15	$ 281.13	$ 43,617.32	06-ago-26	106.00	19-nov-26			38.06 $ 10,698.59	43.91 $ 12,344.52	45.37 $ 12,756.01	27.81 $ 7,818.20
	TOTAL PAVIMENTOS Y BACHEOS (E)				**$ 433,040.82**									

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
8	AGUA POTABLE (E)				$ 178,635.80										
	INSTALACIONES (E)														
202-010-0003-0005	INSTALACION DE CAJA DE PLASTICO PARA MEDIDOR DE AGUA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS (PLANO AP-10.1 Y AP-10.2); INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA; MANIOBRAS LOCALES; MANO DE OBRA; NIVELACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIMENSIONES. CAJA DE PLASTICO CON MIRILLA DE HIERRO, TRAFICO VEHICULAR.	PZA	24.00	$ 795.03	$ 19,080.72	16-sep-26	65.00	19-nov-26				5.54 $ 4,403.24	11.45 $ 9,100.04	7.02 $ 5,577.44	
	TOTAL INSTALACIONES (E)				$ 19,080.72										
	CONEXIONES (E)														
202-011-0012-0002	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 101.6 MM. (4")	PZA	3.00	$ 6,584.12	$ 19,752.36	16-sep-26	65.00	19-nov-26				0.69 $ 4,558.24	1.43 $ 9,420.36	0.88 $ 5,773.77	
202-011-0012-0003	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 152.4 MM. (6")	PZA	2.00	$ 7,647.53	$ 15,295.06	16-sep-26	65.00	19-nov-26				0.46 $ 3,529.63	0.95 $ 7,294.57	0.58 $ 4,470.86	
202-011-0012-0005	CONEXION DE LINEA DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE (SEGUN PLANO); INCLUYE: CORTE, LIMPIEZA Y DESBASTE EN EXTREMOS DE TUBERIA EXISTENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA DIAMETRO. DE 254 MM. (10")	PZA	1.00	$ 11,106.85	$ 11,106.85	16-sep-26	65.00	19-nov-26				0.23 $ 2,563.12	0.48 $ 5,297.11	0.29 $ 3,246.62	
	TOTAL CONEXIONES (E)				$ 46,154.27										
	SUM. TOMAS DOMIC. E HIDRANTES VS INCENDIO														
202-026-0004-0002	SUMINISTRO DE CAJA DE PLASTICO PARA MEDIDOR DE AGUA PARA TRANSITOVEHICULAR CON CAPACIDAD DE CARGA 5,400KG , TIPO RECTANGULAR , COLOR NEGRO, TAPA CON SIGLAS SEGUN ORGANISMO CONTRATANTE EN LETRA DE 1"X1", RESISTENTE A LA INTEMPERIE USO RUDO, SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIMENSIONES. CAJA DE PLASTICO CON MIRILLA PARA TOMA DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR.	PZA	27.00	$ 4,200.03	$ 113,400.81	16-sep-26	65.00	19-nov-26				6.23 $ 26,169.42	12.88 $ 54,083.46	7.89 $ 33,147.93	
	TOTAL SUM. TOMAS DOMIC. E HIDRANTES VS INCENDIO				$ 113,400.81										

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
9	ALCANTARILLADO SANITARIO (E)				$ 429,206.83									
	INSTALACIONES (E)													
303-010-0031-0001	INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL METODO DE CIELO ABIERTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) O POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO O HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO, TENDIDO, NIVELACION, LUBRICACION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 15 CM. (6")	ML	91.75	$ 160.49	$ 14,724.96	16-sep-26	65.00	19-nov-26				21.17 $ 3,398.07	43.76 $ 7,022.67	26.82 $ 4,304.22
303-010-0031-0002	INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO POR EL METODO DE CIELO ABIERTO DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) O POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO O HIERRO DUCTIL; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO, TENDIDO, NIVELACION, LUBRICACION, JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES. PARA DIAMETRO. DE 20 CM. (8")	ML	310.14	$ 228.44	$ 70,848.38	16-sep-26	65.00	19-nov-26				71.57 $ 16,349.63	147.91 $ 33,789.23	90.66 $ 20,709.53
303-010-0034-0001	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), CON COPLE INTEGRAL (UNION ESPIGA-CAMPANA); O PEAD TERMOFOFUSIONABLE O DE ELECTROFUSION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMMIENTA, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION; PIEZAS DE UNION, BAJADO DE LAS PIEZAS, LUBRICANTE JUNTEO, MANIOBRAS LOCALES, PARA DIAMETRO. DE 15 CM. (6")	PZA	14.50	$ 625.35	$ 9,067.58	16-sep-26	65.00	19-nov-26				3.35 $ 2,092.52	6.92 $ 4,324.54	4.24 $ 2,650.52
303-010-0036-0001	INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADO O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO. TEE-YEE DE 20X15 CM. (8"X6") O SILLETA DE 20X15 (8"X6")	PZA	14.50	$ 795.27	$ 11,531.42	16-sep-26	65.00	19-nov-26				3.35 $ 2,661.10	6.92 $ 5,499.60	4.24 $ 3,370.72

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2025 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
303-010-0036-0004	INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADO O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO. TEE-YEE DE 25X15 CM. (10"X6") O SILLETA DE 25X15 (10"X6")	PZA	10.00	$ 795.27	$ 7,952.70	16-sep-26	65.00	19-nov-26				2.31 $ 1,835.24	4.77 $ 3,792.83	2.92 $ 2,324.64
303-010-0036-0005	INSTALACION DE TEE YEE DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SANITARIO, O SILLETA DE PVC O SILLETA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADO O SILLETA DE POLIESTER REFORZADO, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO; INCLUYE: CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE SU COLOCACION, BAJADO DE LA PIEZA, CONEXION A TUBO, LUBRICANTE, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA. PARA DIAMETRO. TEE-YEE DE 30x15 CM. (12"X6") O SILLETA DE 30X15 (12"X6")	PZA	10.00	$ 795.27	$ 7,952.70	16-sep-26	65.00	19-nov-26				2.31 $ 1,835.24	4.77 $ 3,792.83	2.92 $ 2,324.64
	TOTAL INSTALACIONES (E)				**$ 122,077.74**									
	REPARACIONES Y REPOSICIONES (E)													
303-012-0001-0004	REPARACION DE POZO DE VISITA (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TODO CONCRETOS Y MORTERO DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA PROFUNDIDAD. DE 4.01 A 5.00 MTS., INCLUYE APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO, REHABILITACION DE MEDIA CAÑA	PZA	1.00	$ 8,925.60	$ 8,925.60	16-sep-26	65.00	19-nov-26				0.23 $ 2,059.75	0.48 $ 4,256.82	0.29 $ 2,609.02
	TOTAL REPARACIONES Y REPOSICIONES (E)				**$ 8,925.60**									

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 dias naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	SUMINISTRO DE TUBERIA (E)													
303-020-0023-0001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TRABAJAR EN SISTEMAS A GRAVEDAD A INSTALARSE POR EL METODO A CIELO ABIERTO, QUE CUMPLA CON LAS NORMA ASTM D3034 O ASTM F679 O ASTM F794 O ASTM F1803 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC); O ASTM F894, ASTM D3350, ASTM D3212 y ASTM F477 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD); O NMX-E-241-CNCP (VERSION VIGENTE), 435420C DE ACUERDO A ASTM D3350, ASTM F477 Y NOM-001-CONAGUA-2011 PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO DE DOBLE PARED; O ASTM D3262 y NOM-001-CONAGUA (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO; O ANSI/AWWA C151/A21.51 O ISO 2531 (VERSION VIGENTE), ANSI/AWWA C104/A21.4 O ISO 4179 y ANSI/AWWA C105/A21.5 O ISO 8180 (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, CONEXIONES, JUNTAS Y ACCESORIOS DE UNION. PARA DIAMETRO. DE 15 CM. (6")	ML	91.75	$ 205.29	$ 18,835.36	16-sep-26	65.00	19-nov-26				21.17	43.76	26.82
												$ 4,346.62	$ 8,983.02	$ 5,505.72
303-020-0023-0002	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA TRABAJAR EN SISTEMAS A GRAVEDAD A INSTALARSE POR EL METODO A CIELO ABIERTO, QUE CUMPLA CON LAS NORMA ASTM D3034 O ASTM F679 O ASTM F794 O ASTM F1803 (VERSIONES VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC); O ASTM F894, ASTM D3350, ASTM D3212 y ASTM F477 (VERSIONES	ML	319.03	$ 308.53	$ 98,430.33	16-sep-26	65.00	19-nov-26				73.62	152.15	93.25

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	VIGENTES) PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD); O NMX-E-241-CNCP (VERSION VIGENTE), 435420C DE ACUERDO A ASTM D3350, ASTM F477 Y NOM-001-CONAGUA-2011 PARA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON EXTERIOR CORRUGADO E INTERIOR LISO DE DOBLE PARED; O ASTM D3262 y NOM-001-CONAGUA (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE POLIESTER REFORZADO FIBRA DE VIDRIO; O ANSI/AWWA C151/A21.51 O ISO 2531 (VERSION VIGENTE), ANSI/AWWA C104/A21.4 O ISO 4179 y ANSI/AWWA C105/A21.5 O ISO 8180 (VERSION VIGENTE) PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL, PUESTA EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS, CONEXIONES, JUNTAS Y ACCESORIOS DE UNION. PARA DIAMETRO. DE 20 CM. (8")											$ 22,714.69	$ 46,943.69	$ 28,771.94
	TOTAL SUMINISTRO DE TUBERIA (E)			**$**	**117,265.69**									
	SUM. DESCARGAS DOMIC., PZAS. ESPEC., VALVULAS (E)													
303-021-0010-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35) VERSION ACTUALIZADA; O POLITILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION NMX-CC-9001-IMNC (VERSION VIGENTE), PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO CODO DE 15 CM. (6") X 45°	PZA	15.00	$ 196.38	$ 2,945.70	16-sep-26	65.00	19-nov-26				3.46 $ 679.78	7.15 $ 1,404.87	4.38 $ 861.05
303-021-0012-0001	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PARA TUBERIA DE PVC O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE AGREGADO GRUESO Y EMPAQUE DE NEOPRENO PARA ENTRONCAR AL POZO DE VISITA INCLUYE: JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 O ALGUN OTRO SELLADOR ADECUADO ENTRE LA TUBERIA Y EL ANILLO DE CONCRETO; MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA DIAMETRO. DE 20 CMS. (8")	PZA	13.00	$ 1,165.37	$ 15,149.81	16-sep-26	65.00	19-nov-26				3.00 $ 3,496.11	6.20 $ 7,225.29	3.80 $ 4,428.41

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.
Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
303-021-0014-0001	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC SANITARIO SEGUN ESPECIFICACION ASTM D3034 (RD-35) VERSION ACTUALIZADA; O POLITILENO DE ALTA DENSIDAD QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACION NMX-CC-9001-IMNC (VERSION VIGENTE), O POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) ASTM D3262 Y ASTM D4161, SEGUN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SELECCIONADO, PUESTAS EN EL ALMACEN DE LA OBRA; INCLUYE: ACARREOS Y MANIOBRAS. PARA DIAMETRO. DE 20X15 CM. (8"X6")	PZA	15.00	$ 405.30	$ 6,079.50	16-sep-26	65.00	19-nov-26				3.46 $ 1,402.96	7.15 $ 2,899.45	4.38 $ 1,777.08
	TOTAL SUM. DESCARGAS DOMIC., PZAS. ESPEC., VALVULAS (E)				**$ 24,175.01**									
	POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES (E)													
303-030-0007-0006	POZO DE VISITA TIPO COMUN (SEGUN PLANO AS-8.8) PARA DIAMETROS DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18"); INCLUYE: BASE Y DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6" X 6" CALIBRE 10, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; MURO DE TABIQUE DE 28 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 DE 2 CMS. DE ESPESOR MINIMO; TODOS LOS CONCRETOS Y MORTEROS DEBERAN SER ELABORADOS CON CEMENTO RESISTENTE A SULFATOS, ASI COMO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN PROPORCION INDICADA POR EL FABRICANTE; ANILLO DE CONCRETO PARA TUBERIAS INFLUENTES CUANDO NO ESTEN EMBEBIDAS EN LA DALA DE DESPLANTE; MEDIA CAÑA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; PRUEBA HIDROSTATICA SEGUN NOM-001CONAGUA (VIGENTE). PARA PROFUNDIDAD. DE 1.00 MTS.	PZA	1.00	$ 20,582.24	$ 20,582.24	16-sep-26	65.00	19-nov-26				0.23 $ 4,749.75	0.48 $ 9,816.15	0.29 $ 6,016.35
303-030-0047-0001	SUMINSTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	3.00	$ 13,713.28	$ 41,139.84	16-sep-26	65.00	19-nov-26				0.69 $ 9,493.81	1.43 $ 19,620.54	0.88 $ 12,025.49
303-030-0047-0002	SUMINSTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	$ 16,171.13	$ 16,171.13	16-sep-26	65.00	19-nov-26				0.23 $ 3,731.80	0.48 $ 7,712.39	0.29 $ 4,726.95
303-030-0047-0003	SUMINSTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE 0.45 MTS. (8" A 18") DE 2.25 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	$ 18,628.98	$ 18,628.98	16-sep-26	65.00	19-nov-26				0.23 $ 4,299.00	0.48 $ 8,884.59	0.29 $ 5,445.39
303-030-0047-0004	SUMINSTRO DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. PARA DIAMETRO DE. 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 3.25 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	$ 21,701.30	$ 21,701.30	16-sep-26	65.00	19-nov-26				0.23 $ 5,007.99	0.48 $ 10,349.85	0.29 $ 6,343.46

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 dias naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
303-030-0048-0001	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	3.00	$ 5,970.16	$ 17,910.48	16-sep-26	65.00	19-nov-26				0.69 $ 4,133.19	1.43 $ 8,541.92	0.88 $ 5,235.37
303-030-0048-0002	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 1.75 MTS. DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	$ 5,970.16	$ 5,970.16	16-sep-26	65.00	19-nov-26				0.23 $ 1,377.73	0.48 $ 2,847.31	0.29 $ 1,745.12
303-030-0048-0003	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 2.25 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	$ 7,329.33	$ 7,329.33	16-sep-26	65.00	19-nov-26				0.23 $ 1,691.38	0.48 $ 3,495.53	0.29 $ 2,142.42
303-030-0048-0004	INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO; PARA DIAMETRO DE. DE 0.20 A 0.45 MTS. (8" A 18") DE 3.25 MTS. DE PROFUNDIDAD	PZA	1.00	$ 7,329.33	$ 7,329.33	16-sep-26	65.00	19-nov-26				0.23 $ 1,691.38	0.48 $ 3,495.53	0.29 $ 2,142.42
	TOTAL POZOS DE VISITA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES (E)				**$ 156,762.79**									
10	**ALBAÑILERIA (E)**				**$ 11,084,437.32**									
	LOSAS, MUROS, APLANADOS Y PINTURAS (E)													
404-030-0022-0001	REPARACION DE ELEMENTO ESTRUCTURALES EN URBANIZACION (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); INCLUYE: DETALLADO, REPARACION; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA. GUARNICION.	ML	10.00	$ 816.24	$ 8,162.40	12-ago-26	100.00	19-nov-26			2.00 $ 1,632.48	3.00 $ 2,448.72	3.10 $ 2,530.34	1.90 $ 1,550.86
	TOTAL LOSAS, MUROS, APLANADOS Y PINTURAS (E)				**$ 8,162.40**									
	REGISTROS (E)													
404-060-0003-0011	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 1.20X1.20X0.80 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO.	PZA	1.00	$ 9,737.18	$ 9,737.18	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.20 $ 1,947.44	0.30 $ 2,921.15	0.31 $ 3,018.53	0.19 $ 1,850.06

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JULIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
404-060-0003-0012	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 1.00X1.00X0.80 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F´C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO.	PZA	1.00	$ 8,121.98	$ 8,121.98	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.20 $ 1,624.40	0.30 $ 2,436.59	0.31 $ 2,517.81	0.19 $ 1,543.18
404-060-0003-0013	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 0.90X0.70X0.80 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F´C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO	PZA	8.00	$ 6,596.68	$ 52,773.44	12-ago-26	100.00	19-nov-26			1.60 $ 10,554.69	2.40 $ 15,832.03	2.48 $ 16,359.77	1.52 $ 10,026.95

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
404-060-0003-0014	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 1.40X1.30X1.00 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F´C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO.	PZA	1.00	$ 12,276.08	$ 12,276.08	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.20 $ 2,455.22	0.30 $ 3,682.82	0.31 $ 3,805.58	0.19 $ 2,332.46
404-060-0003-0015	CONSTRUCCION DE REGISTRO A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7X14X28 CM. (DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO), JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA; INCLUYE: PLANTILLA, APLANADO INTERIOR, CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA; SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU TOTAL EJECUCION. REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.40X0.60 METROS; CON BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=200KG/CM2 DE 20 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=200KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X 3/16", COLADA LA TAPA CON CONCRETO F´C=200KG/CM2, CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, CON ACABADO FINO.	PZA	2.00	$ 5,371.38	$ 10,742.76	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.40 $ 2,148.55	0.60 $ 3,222.83	0.62 $ 3,330.26	0.38 $ 2,041.12
			TOTAL REGISTROS (E)		**$ 93,651.44**									
	ALBAÑILERIA (E)													
404-090-0046-0001	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. TRAZO Y NIVELACIÓN; INCLUYE: TRAZO DE EJES, COLOCACIÓN DE NIVELES, SECCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO EJES DE CONSTRUCCIÓN Y NIVELES DE REFERENCIA EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA, INCLUYE, EQUIPO TOPOGRAFICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2,931.34	$ 12.42	$ 36,407.24	12-ago-26	100.00	19-nov-26			586.27 $ 7,281.45	879.40 $ 10,922.17	908.72 $ 11,286.25	556.95 $ 6,917.38

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.
Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	2026 JULIO	2026 AGOSTO	2026 SEPTIEMBRE	2026 OCTUBRE	2026 NOVIEMBRE
404-090-0046-0002	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. TRATAMIENTO DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO, EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM. INCLUYE ESCARIFICADO CON EQUIPO, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR	M2	3,435.74	$ 46.38	$ 159,349.62	12-ago-26	100.00	19-nov-26			687.15 $ 31,869.92	1,030.72 $ 47,804.89	1,065.08 $ 49,398.38	652.79 $ 30,276.43
404-090-0046-0003	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA LA CAPA SUBRASANTE PARA UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM., INCLUYE MATERIAL DE BANCO CON ARENA LIMOSA SM-SC, VRS NO MENOR AL 10 %, PVSM 1700-2000 KG/CM2 (TUCURUGUAY), COMPACTADO EN CAPAS 20 CMS. DE ESPESOR AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO Y MANO DE OBRA.	M2	4,047.65	$ 409.50	$ 1,657,512.68	12-ago-26	100.00	19-nov-26			809.53 $ 331,502.54	1,214.30 $ 497,253.80	1,254.77 $ 513,828.93	769.05 $ 314,927.41
404-090-0046-0004	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO, PARA LOSAS DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"); INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE 6"X6"-10/10, CORTES, TRASLAPES, CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACERO DE REFUERZO PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y/O LONGITUDINALES, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	636.19	$ 544.73	$ 346,551.78	12-ago-26	100.00	19-nov-26			127.24 $ 69,310.36	190.86 $ 103,965.53	197.22 $ 107,431.05	120.88 $ 65,844.84
404-090-0046-0005	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SOBREPRECIO PARA EL BOMBEO DE CONCRETO (SEGUN ESPECIFICACIONES); INCLUYE: EQUIPO PARA SU COLOCACION, TRANSPORTE, MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL Y MANO DE OBRA. PARA RESISTENCIA.	M3	510.71	$ 387.11	$ 197,700.95	12-ago-26	100.00	19-nov-26			102.14 $ 39,540.19	153.21 $ 59,310.28	158.32 $ 61,287.29	97.03 $ 37,563.18

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026						
									JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
404-090-0046-0006	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-38 DE 20 CM DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES; CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA Llosa; ACERO DE REFUERZO PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y/O LONGITUDINALES, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA, ACABADO SEGUN PROYECTO; NIVELADO, COMPACTADO; LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA.	M2	525.82	$ 907.57	$ 477,218.46	12-ago-26	100.00	19-nov-26			105.16 $ 95,443.69	157.75 $ 143,165.54	163.00 $ 147,937.72	99.91 $ 90,671.51	
404-090-0046-0007	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO, PARA LOSAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"); INCLUYE: MALLA DE REFUERZO DE 6"X6"10/10, CORTES, TRASLAPES, ACARREO, COLCOACION, CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACERO DE REFUERZO PARA JUNTAS TRANSVERSALES Y/O LONGITUDINALES, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	M2	2,005.31	$ 870.58	$ 1,745,782.78	12-ago-26	100.00	19-nov-26			401.06 $ 349,156.56	601.59 $ 523,734.83	621.65 $ 541,192.66	381.01 $ 331,698.73	
404-090-0046-0009	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RENIVELACION DE POZOS DE VISITA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES, CON LADRILLO RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ANILLO DE ACERO CON VARILLA DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM, COLADO DE PROTECCION DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, ISTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO. EXISTENTE, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, HABILITADO DE ACERO, CORTE, DESPERDICIO, ARMADO, COLOCACION, NIVELACION, EQUIPO, APLANADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.50	$ 7,277.62	$ 47,304.53	12-ago-26	100.00	19-nov-26			1.30 $ 9,460.91	1.95 $ 14,191.36	2.02 $ 14,664.40	1.24 $ 8,987.86	

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
404-090-0046-0010	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RENIVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE CONCRETO DE CESPT., CON CONCRETO FC 250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR, CONTRAMARCO DE PERFIL DE 6" DE PERALTE CON PESO DE 8.2 LB/PIE, DE ACERO A36, CON EMPARRILLADO DE VARILLA DEL # 4 A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, MARCO T TAPA DE FO.FO., PERNO DE FO,.FO. PARA CAJA DE DE OPERACION DE VALVULAS , INCLUYE COLOCACION, NIVELACION, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	$ 14,817.32	$ 44,451.96	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.60 $ 8,890.39	0.90 $ 13,335.59	0.93 $ 13,780.11	0.57 $ 8,445.87
404-090-0046-0011	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. LETRERO SIP-7 (178X71 CM). INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO, DURANTE LAS 24 HORAS.	PZA/D	11.00	$ 438.41	$ 4,822.51	12-ago-26	100.00	19-nov-26			2.20 $ 964.50	3.30 $ 1,446.75	3.41 $ 1,494.98	2.09 $ 916.28
404-090-0046-0012	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. LETRERO SIP-8 (178X71 CM). INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO, DURANTE LAS 24 HORAS.	PZA/D	1.00	$ 438.41	$ 438.41	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.20 $ 87.68	0.30 $ 131.52	0.31 $ 135.91	0.19 $ 83.30

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 dias naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
404-090-0046-0013	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. LETRERO SR-9 (71X71 CM), INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO, DURANTE LAS 24 HORAS.	PZA/D	1.00	$ 315.49	$ 315.49	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.20 $ 63.10	0.30 $ 94.65	0.31 $ 97.80	0.19 $ 59.94
404-090-0046-0014	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. BARRERAS DE PLASTICO.	PZA/D	20.00	$ 178.63	$ 3,572.60	12-ago-26	100.00	19-nov-26			4.00 $ 714.52	6.00 $ 1,071.78	6.20 $ 1,107.51	3.80 $ 678.79
404-090-0046-0015	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLA PERIMETRAL A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA 6"X6"-10/10 DE 2.20 DE ALTO, COMO PROTECCION EN EL PERIMETRO DE LA OBRA FIJA CON POSTES DE POLIN DE 4"X4"X 10 PIES CLASE No. 3 A CADA 4.00 MTS, INCLUYE PERFORACION PARA INCAR EL POLIN EN BANQUETA, COLOCACION DE POSTES DE MADERA, MALLA ELECTROSOLDADA, CLAVOS, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, ACAREO A CUALQUIER LUGAR DE LA OBRA, CON REUBICACION SEGUN LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y MANO DE OBRA.	M2	672.57	$ 130.46	$ 87,743.48	12-ago-26	100.00	19-nov-26			134.51 $ 17,548.70	201.77 $ 26,323.04	208.50 $ 27,200.48	127.79 $ 16,671.26
404-090-0046-0016	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA DE PLASTICO NARANJA DE 1.20 DE ALTO, COMO PROTECCION EN EL PERIMETRO DE LA OBRA FIJA A LA MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE MALLA DE PLASTICO, CLAVOS, HERRAMIENTA, ACAREO A CUALQUIER LUGAR DE LA OBRA CON REUBICACION SEGUN LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y MANO DE OBRA.	M2	328.21	$ 43.03	$ 14,122.88	12-ago-26	100.00	19-nov-26			65.64 $ 2,824.58	98.46 $ 4,236.86	101.75 $ 4,378.09	62.36 $ 2,683.35

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Obra:
"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
404-090-0046-0017	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE REPELENTE DE AGUA TRANSPARENTE MARCA SIKAGUARD 70, COLOCADO POR ASPERSION A DOS MANOS SOBRE PIEDRA PORFIDO; INCLUYE: SUMINISTRO DE SIKAGUARD, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	155.15	$ 224.19	$ 34,783.08	12-ago-26	100.00	19-nov-26			31.03 $ 6,956.62	46.55 $ 10,434.92	48.10 $ 10,782.75	29.48 $ 6,608.78
404-090-0046-0018	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE AROS METALICOS PARA ARRIATES DE 1.50 MT DE DIAMETRO DE SOLERA DE 4"X3/16" CON ANCLAS DE VARILLA DEL # 3 DE 15 CM DE LARGO, INCLUYE, HABILITADO, CORTES, SOLDADURA, ANCLAS, DESPERDICIO, ACARREOS Y PUESTOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, COLOCACION, NIVELACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	32.00	$ 1,850.92	$ 59,229.44	12-ago-26	100.00	19-nov-26			6.40 $ 11,845.89	9.60 $ 17,768.83	9.92 $ 18,361.13	6.08 $ 11,253.59
404-090-0046-0019	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO,PARA GRECA DE CENEFA DE 46 X 20 CM CON CONCRETO, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"); INCLUYE: CIMBRA; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ARMADA CON CUATRO VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM. ALAMBRE RECOCIDO, DOBLECES, CORTES, DESPERDICIO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	350.02	$ 996.92	$ 348,941.94	12-ago-26	100.00	19-nov-26			70.00 $ 69,788.39	105.01 $ 104,682.58	108.51 $ 108,172.00	66.50 $ 66,298.97
404-090-0046-0020	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO,PARA GRECA DE CENEFA DE 15 X 19 CM CON CONCRETO, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"); INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS A 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA; ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA; ACABADO SEGUN INDICACIONES DE PROYECTO, DESPERDICIO, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	74.75	$ 552.18	$ 41,275.46	12-ago-26	100.00	19-nov-26			14.95 $ 8,255.09	22.43 $ 12,382.64	23.17 $ 12,795.39	14.20 $ 7,842.34
404-090-0046-0021	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO ADITIVO ACELERANTE A LAS 72 HORAS PARA CONCRETO	S/M3	507.69	$ 316.14	$ 160,501.12	12-ago-26	100.00	19-nov-26			101.54 $ 32,100.22	152.31 $ 48,150.33	157.38 $ 49,755.35	96.46 $ 30,495.21

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.
Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 dias naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
404-090-0046-0022	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. LIMPIEZA DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: BARRIDO A MANO, ACAMELLONAMIENTO DE BASURA Y ESCOMBRO, REGADO DE SUPERFICIE CON AGUA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	2,931.34	$ 32.00	$ 93,802.88	12-ago-26	100.00	19-nov-26			586.27 $ 18,760.58	879.40 $ 28,140.86	908.72 $ 29,078.89	556.95 $ 17,822.55
404-090-0046-0023	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DESMONTAJE DE MONUMENTOS DE CONCRETO DE DIMENSIONES DE 1.00 A 3.00 MTS DE ALTO, PARA SER ENTREGADOS AL H. AYUNTAMIENTO EN PUNTO DESIGNADOS POR ELLOS, INCLUYE, GRUA, CAMA BAJA, CARGA Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, DESMONTAJE, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$ 12,272.00	$ 24,544.00	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.40 $ 4,908.80	0.60 $ 7,363.20	0.62 $ 7,608.64	0.38 $ 4,663.36
404-090-0046-0024	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DESMONTAJE DE MONUMENTOS DE CONCRETO DE DIMENSIONES DE 3.00 A 5.00 MTS DE ALTO, PARA SER ENTREGADOS AL H. AYUNTAMIENTO EN PUNTO DESIGNADOS POR ELLOS, INCLUYE, GRUA, CAMA BAJA, CARGA Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, DESMONTAJE, MANIOBRAS LOCALES, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$ 12,272.00	$ 12,272.00	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.20 $ 2,454.40	0.30 $ 3,681.60	0.31 $ 3,804.32	0.19 $ 2,331.68
404-090-0046-0025	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE ESCENARIO CIRCULAR DE 3.36 DE DIAMETRO Y 60 CM DE ALTO A BASE DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CELDAS COLADAS CON CONCRETO FC 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA A CADA 60 CM, CON ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DEL # 2 A CADA 60 CM, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C DE 250 KG/ CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DEL # 4 A CADA 25 CM AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO FINO, APLANADO EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE 1:3, ACABADO PULIDO FINO, INCLUYE TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIO, HABILITADO, COLADO, VIBRADO, CIMBRA PERIMETRAL, HERRAMIENTA ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$ 23,966.82	$ 23,966.82	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.20 $ 4,793.36	0.30 $ 7,190.05	0.31 $ 7,429.71	0.19 $ 4,553.70

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
404-090-0046-0026	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLCOACION DE TUBERIA DE PVC DE 1-1/4" DE DIAMETRO PARA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE TUBERIA, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIO, CURVAS, EXCAVCION SUPERFICIAL, RELLENO, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, TRAZO Y MANO DE OBRA	ML	906.00	$ 153.15	$ 138,753.90	12-ago-26	100.00	19-nov-26			181.20 $ 27,750.78	271.80 $ 41,626.17	260.86 $ 43,013.71	172.14 $ 26,363.24
404-090-0046-0027	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLCOACION DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAMETRO PARA RED DE FIBRA OPTICA, INCLUYE TUBERIA, PEGAMENTO, CORTES, DESPERDICIO, CURVAS, EXCAVCION SUPERFICIAL, RELLENO, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, TRAZO Y MANO DE OBRA.	ML	415.80	$ 197.79	$ 82,241.08	12-ago-26	100.00	19-nov-26			83.16 $ 16,448.22	124.74 $ 24,672.32	128.90 $ 25,494.74	79.00 $ 15,625.81
404-090-0046-0028	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON CABLE # 8 EN TRES LINEAS, INCLUYE CABLE, DESPERDICIO, AMARRES, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, GUIA, TAPE AISLANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	516.85	$ 136.55	$ 70,575.87	12-ago-26	100.00	19-nov-26			103.37 $ 14,115.17	155.06 $ 21,172.76	160.22 $ 21,878.52	98.20 $ 13,409.41
404-090-0046-0029	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE REGISTRODE CONCRETO POLIMERICO DE 58X69X68 CM PARA LA RED DE FIBRA OPTICA, INCLUYE,SUMINISTRO, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00	$ 1,707.33	$ 10,243.98	12-ago-26	100.00	19-nov-26			1.20 $ 2,048.80	1.80 $ 3,073.19	1.86 $ 3,175.63	1.14 $ 1,946.36
404-090-0046-0030	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO POLIMERICO DE 58X69X68 CM PARA LA RED DE FIBRA OPTICA, INCLUYE, INSTALACION, EXCAVACION, AFINE DE TALUD,NIVELACION, RELLENO, EQUIPO, HERRAMIENTA ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00	$ 2,797.70	$ 19,583.90	12-ago-26	100.00	19-nov-26			1.40 $ 3,916.78	2.10 $ 5,875.17	2.17 $ 6,071.01	1.33 $ 3,720.94
404-090-0046-0031	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RENIVELACION DE REGISTRO DE CONCRETO DE C.F.E., CON LADRILLO 7X14X28 CM Y MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, CON APLANDO INTERIOR DE 20 CM DE ESPESOR, INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE FO.FO., INCLUYE COLOCACION, NIVELACION, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	$ 5,341.99	$ 10,683.98	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.40 $ 2,136.80	0.60 $ 3,205.19	0.62 $ 3,312.03	0.38 $ 2,029.96

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 dias naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
404-090-0046-0032	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE TAPAELECTRICA DE 84 CMS DE CONCRETO POLIMERICO UBICADO FRENTE AL MURAL (LOTE BALDIO ENTRE 4TA Y 5TA), INCLUYE: ADQUISICION, LLEVADO A LA OBRA, BAJADO AL SITIO DE LOS TRABAJOS.	PZA	1.00	$ 4,937.43	$ 4,937.43	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.20 $ 987.49	0.30 $ 1,481.23	0.31 $ 1,530.60	0.19 938.1117
404-090-0046-0033	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. NIVELACION DE REGISTRO DE TELEFONIA DE 0.60X1.00 A BASE DE ANGULO DE 2" PARA CONTRAMARCO Y 1 1/2" PARA TAPAS, COLADO EN TAPA CON CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTROS,DESMONTAJE Y MONTAJE, RENIVELACION, CIMBRADO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00	$ 3,734.41	$ 11,203.23	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.60 $ 2,240.65	0.90 $ 3,360.97	0.93 $ 3,473.00	0.57 $ 2,128.61
404-090-0046-0034	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA LAMPARAS DE 40X40X80 CM, DE FC 250 KG/CM2, CON ANCLAS DE 3/4"X36" DE LARGO CON 4" DE ROSCA ESTANDAR Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DEL # 2 A CADA 15 CM. INCLUYE CIMBRA, EXCAVACION A MANO, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, VIBRADO, HABILITADO, CORTES DESPERDICIO, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00	$ 6,662.83	$ 93,279.62	12-ago-26	100.00	19-nov-26			2.80 $ 18,655.92	4.20 $ 27,983.89	4.34 $ 28,916.68	2.66 $ 17,723.13
404-090-0046-0035	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DELUMINARIAS FORLIGHTING DE 3.00 ALTO Y 0.15 MTS DE DIAMETRO, COLOR NEGRO, INCLUYE ACARREO DE LUMINARIAS A CUALQUIER LUGAR DE LA OBRA, CONEXION ELECTRICA, FIJACION, PRUEBAS DE ENCENDIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00	$ 1,013.12	$ 14,183.68	12-ago-26	100.00	19-nov-26			2.80 $ 2,836.74	4.20 $ 4,255.10	4.34 $ 4,396.94	2.66 $ 2,694.90
404-090-0046-0036	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIAS TIPO FAROL EXISTENTES, INCLUYE CONEXION ELECTRICA, PRUEBAS DE ENCENDIDO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	$ 1,013.12	$ 10,131.20	12-ago-26	100.00	19-nov-26			2.00 $ 2,026.24	3.00 $ 3,039.36	3.10 $ 3,140.67	1.90 $ 1,924.93
404-090-0046-0037	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE TIRAS DEMADERA DE 2"X2" PARA FIJAR LOS ARBOLES EN AREAS JARDINADAS, TUBERIA DE PVC DE 11/4" DE DIAMETRO Y 1.00 MTO DE ALTO, PARA RIEGO DE ARBOLES, INCLUYE, EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO DE MATERIAL,SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA 3/4", FIJACION, HERRAMIENTA, NIVELACION Y MANO DE OBRA.	PZA	16.00	$ 1,040.13	$ 16,642.08	12-ago-26	100.00	19-nov-26			3.20 $ 3,328.42	4.80 $ 4,992.62	4.96 $ 5,159.04	3.04 $ 3,162.00

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 dias naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	2026 JULIO	2026 AGOSTO	2026 SEPTIEMBRE	2026 OCTUBRE	2026 NOVIEMBRE
404-090-0046-0038	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE BOTES DE BASURA PROPORCIONADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, FIJOS AL PISO CON TAQUETES EXPANSORES DE 3/8" X 2", INCLUYE: ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, FIJACION, NIVELACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00	$ 1,630.76	$ 11,415.32	12-ago-26	100.00	19-nov-26			1.40 $ 2,283.06	2.10 $ 3,424.60	2.17 $ 3,538.75	1.33 $ 2,168.91
404-090-0046-0039	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE BOLARDO DE ACERO COLOR NEGRO DE 17 X 110 CM, CON ANCLAS DE VARILLA DE 3/8", INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, CORTE CON DISCO, DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE 0.30M X 0.30M, EXCAVACION A MANO, COLADO CON CONCRETO HECHO AMANO F'C= 250 KG/CM2, VIBRADO, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	32.00	$ 7,257.10	$ 232,227.20	12-ago-26	100.00	19-nov-26			6.40 $ 46,445.44	9.60 $ 69,668.16	9.92 $ 71,990.43	6.08 $ 44,123.17
404-090-0046-0040	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE PIEDRA PORFIDO COLOR GRIS DE APROXIMADAMENTE 10X10 CM CON ESPESOR VARIABLE, INCLUYE, FLETE DE MATERIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TIJUANA, MANIOBRAS LOCALES DE ESTIBADO, ACARREO DE BODEGA AL SITIO DE LA OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	550.00	$ 1,669.31	$ 918,120.50	12-ago-26	100.00	19-nov-26			110.00 $ 183,624.10	165.00 $ 275,436.15	170.50 $ 284,617.36	104.50 $ 174,442.90
404-090-0046-0041	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE PIEDRA PORFIDO COLOR GRIS DE APROXIMADAMENTE 10X10 CM CON ESPESOR VARIABLE, ADHERIDO AL FIRME DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2 Y MORTERO PISO SOBRE PISO, INCLUYE, TRAZO, NIVELACION, COLOCACION, DESPERDICIO, CORTES, MANIOBRAS LOCALES, SELECCION DE PIEDRA, ACARREO A CUALQUIER SITIO DE LA OBRA, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	550.00	$ 1,970.91	$ 1,084,000.50	12-ago-26	100.00	19-nov-26			110.00 $ 216,800.10	165.00 $ 325,200.15	170.50 $ 336,040.16	104.50 $ 205,960.10
404-090-0046-0042	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLCOACION DE BOQUILLA SOBRE PIEDRA PORFIDO DE 25X25 MM, CON MORTERO PISO SOBRE PISO, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE DESMOLDANTE EN LA SUPERFICE DE LA PIEDRA, MORTERO, ESPARCIDO, DESPERDICIO, ACARREO A CUALQUIER LUGAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	636.19	$ 452.74	$ 288,028.66	12-ago-26	100.00	19-nov-26			127.24 $ 57,605.73	190.86 $ 86,408.60	197.22 $ 89,288.88	120.88 $ 54,725.45

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
404-090-0046-0043	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONCRETO PREMEZCLADO,PARA ESTRUCTURA DE CONCRETO (BANCAS), CON CONCRETO, DE RESISTENCIA F'C 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM. (3/4"), ACABADO APARENTE DE 4.01X0.46X0.46 MTS. ARMADA CON CUATRO VARILLAS DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM; INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRADO, CORTES, DESPERDICIO, TRASLAPES, HABILITADO, ARMADO ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON COMPUESTOS LIQUIDOS FORMADORES DE MEMBRANA, MATERIAL PARA PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	$ 8,268.74	$ 24,806.22	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.60 $ 4,961.24	0.90 $ 7,441.87	0.93 $ 7,689.93	0.57 $ 4,713.18
404-090-0046-0044	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y TAPA DE METAL CON ANGULO DE 11/2"X11/2"X3/16" Y TAPA DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 PARA REGISTRO TELEFONICO DE 1.00X0.60 MTS, INCLUYE MATERIALES, PINTURA ANTICORROSIVA, PRIMER, COLOCACION, NIVELACION, CONCRETO, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	$ 2,929.36	$ 8,788.08	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.60 $ 1,757.62	0.90 $ 2,636.42	0.93 $ 2,724.30	0.57 $ 1,669.74
404-090-0046-0045	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SEGUN PLANO TIPO DE SEÑALAMIENTO DE OBRA); INCLUYE: SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA; ACARREOS A LA OBRA, COLOCACION, MANTENIMIENTO, VIGILANCIA Y REPOSICION POR ROBO O EXTRAVIO. EN CRUCEROS Y DELIMITACION DE OBRA DE LA CINTA DE 3" DE PRECAUCION COLOR AMARILLO, DURANTE LAS 24 HORAS.	ML	538.05	$ 10.76	$ 5,789.42	12-ago-26	100.00	19-nov-26			107.61 $ 1,157.88	161.42 $ 1,736.83	166.80 $ 1,794.72	102.23 $ 1,099.99
404-090-0046-0046	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. PLANTILLA CON GRAVILLA DE 3/8" EN ZANJAS, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y/O SELECCION DEL MISMO, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DE CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	221.32	$ 151.11	$ 33,443.67	12-ago-26	100.00	19-nov-26			44.26 $ 6,688.73	66.40 $ 10,033.10	68.61 $ 10,367.54	42.05 $ 6,354.30

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 dias naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
404-090-0046-0047	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE GRAVILLA DE 3/8" PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENIZADO, HASTA 30 CMS. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	124.14	$ 1,177.80	$ 146,212.09	12-ago-26	100.00	19-nov-26			24.83 $ 29,242.42	37.24 $ 43,863.63	38.48 $ 45,325.75	23.59 $ 27,780.30
404-090-0046-0048	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE BANCO CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	M3	73.40	$ 818.11	$ 60,049.27	12-ago-26	100.00	19-nov-26			14.68 $ 12,009.85	22.02 $ 18,014.78	22.75 $ 18,615.27	13.95 $ 11,409.36
404-090-0046-0049	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL LUGAR DE LA OBRA, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CON EQUIPO, COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR.	M3	10.69	$ 818.11	$ 8,745.60	12-ago-26	100.00	19-nov-26			2.14 $ 1,749.12	3.21 $ 2,623.68	3.31 $ 2,711.13	2.03 $ 1,661.66
404-090-0046-0050	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE TUBERIA PEAD DE 15" DE DIAMETRO CORRUGADA, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE LUBRICANTE, CORTES, DESPERDICIO, INSTALACION, NIVELACION , TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA	ML	95.10	$ 198.13	$ 18,842.16	12-ago-26	100.00	19-nov-26			19.02 $ 3,768.43	28.53 $ 5,652.65	29.48 $ 5,841.07	18.07 $ 3,580.01
404-090-0046-0051	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRON DE TUBERIAPEAD DE 15" DE DIAMETRO CORRUGADA, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA	ML	95.10	$ 989.98	$ 94,147.10	12-ago-26	100.00	19-nov-26			19.02 $ 18,829.42	28.53 $ 28,244.13	29.48 $ 29,185.60	18.07 $ 17,887.95

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
404-090-0046-0052	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE POZO DEVISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 1.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$ 14,664.46	$ 14,664.46	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.20 $ 2,932.89	0.30 $ 4,399.34	0.31 $ 4,545.98	0.19 $ 2,786.25
404-090-0046-0053	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO DE POZO DEVISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 2.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, CARGA Y ACARREO DEL ALMACEN A LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$ 25,304.50	$ 25,304.50	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.20 $ 5,060.90	0.30 $ 7,591.35	0.31 $ 7,844.40	0.19 $ 4,807.86
404-090-0046-0054	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE POZO DEVISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 1.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, MANIOBRAS LOCALES, RESANES CON MORTERO, NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	1.00	$ 4,034.92	$ 4,034.92	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.20 $ 806.98	0.30 $ 1,210.48	0.31 $ 1,250.83	0.19 $ 766.63
404-090-0046-0055	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. INSTALACION DE POZO DE VISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO DE 1.22 MTS. DE DIAMETRO DE UNA ALTURA DE 2.50 MTS, PARA RED PLUVIAL, INCLUYE, MANIOBRAS LOCALES, RESANES CON MORTERO, NIVELACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$ 4,925.66	$ 4,925.66	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.20 $ 985.13	0.30 $ 1,477.70	0.31 $ 1,526.95	0.19 $ 935.88
404-090-0046-0056	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DEREGISTRO PLUVIAL DE 1.46X1.30X1.275 MTS A BASE DE LADRILLO RECOCIDO DE 7X14X28 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:2, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MEDIAS CAÑAS CON CONCRETO FC 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, FIRME DE CONCRETO FC 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA # 3 A CADA 25 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE TRAZO NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIAL. ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00	$ 14,826.81	$ 59,307.24	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.80 $ 11,861.45	1.20 $ 17,792.17	1.24 $ 18,385.24	0.76 $ 11,268.38

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
404-090-0046-0057	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS PLUVIALES DE 0.90X1.00 MT CON MARCO Y CONTRAMARCO, A BASE DE SOLERA DE 2"X3/16" Y ANGULO DE 2"X2"X3/16", CON METAL DESPLEGADO DE 1/2" CAL 20, INCLUYE SOLERAS, ANGULOS, PRIMER, PINTURA COLOR NEGRO ANTICORROSIVO, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, DOBLECES, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	$ 14,273.13	$ 42,819.39	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.60 $ 8,563.88	0.90 $ 12,845.82	0.93 $ 13,274.01	0.57 $ 8,135.68
404-090-0046-0058	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONEXION DE TUBERIA SANITARIA DE 20 A 45 CM. (8" A 18") DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE; INCLUYE: RUPTURA, EXTRACCION DE MATERIAL DE DESPERDICIO, ADITIVO PARA SELLAR TUBERIAS CON MORTERO HIDRAULICO DE FRAGUADO INSTANTANEO DE ACUERDO A NORMA ASTM-805 (SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD. HASTA 3.00 MTS.	PZA	1.00	$ 4,147.12	$ 4,147.12	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.20 $ 829.42	0.30 $ 1,244.14	0.31 $ 1,285.61	0.19 $ 787.95
404-090-0046-0059	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DESAZOLVE DE POZO DEVISITA; INCLUYE: EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS; ACARREO HASTA 20 MTS. DEL EJE, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA PROFUNDIDAD HASTA 3.00 MTS.	PZA	1.00	$ 2,049.52	$ 2,049.52	12-ago-26	100.00	19-nov-26			0.20 $ 409.90	0.30 $ 614.86	0.31 $ 635.35	0.19 $ 389.41
404-090-0046-0060	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ABAS 3" PARA LA CONEXION DE BAJANTES PLUVILAES DE LOCARIOS A REGISTROS PLUVIALES; INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA, INSTALACION, DEMOLICION, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	ML	43.57	$ 234.87	$ 10,233.29	12-ago-26	100.00	19-nov-26			8.71 $ 2,046.66	13.07 $ 3,069.99	13.51 $ 3,172.32	8.28 $ 1,944.32
404-090-0046-0061	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLADOR TRANSPARENTE SOBRE LA PIEDRA PORFIDO, COMO ACABADO FINAL, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, LIMPIEZA, APLICACION, DESPERDICIO, ACARREO A CUALQUIER LUGAR, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	636.19	$ 299.60	$ 190,602.52	12-ago-26	100.00	19-nov-26			127.24 $ 38,120.50	190.86 $ 57,180.76	197.22 $ 59,086.78	120.88 $ 36,214.48

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
404-090-0046-0062	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. RUPTURA DE PAVIMENTO;INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR EXISTENTE; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL AL 1ER KM., MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. MEDIDO EN SECCION. CONCRETO HIDRAULICO.	M3	337.40	$ 666.25	$ 224,792.75	12-ago-26	100.00	19-nov-26			67.48 $ 44,958.55	101.22 $ 67,437.83	104.59 $ 69,685.75	64.11 $ 42,710.62
404-090-0046-0063	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. EXCAVACION EN CORTE DETERRACERIA DE MATERIAL TIPO "B" O TERRENO NATURAL, CON EQUIPO, MECANICO, CARGA Y ACARREO AL PRIMER KILOMETRO, MEDIDO EN SECCION, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. MEDIDO EN SECCION.	M3	1,332.03	$ 244.95	$ 326,260.75	12-ago-26	100.00	19-nov-26			266.41 $ 65,256.15	399.61 $ 97,884.22	412.93 $ 101,147.03	253.09 $ 61,993.34
404-090-0046-0064	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE CENEFA DE CUARZO DECORATIVO PUESTO EN PISO, MURO(CENEFA), DE ESPESOR DE 3.5MM EN PROMEDIO COLORES GRISES-ROJO Y NARANJA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PERFILADO EN LOS BORDES, DESBASTE CON COPA DE DIAMANTE, ENMASCARILLADO O PROTECCION, COLOCACION DE PRIMARIO UTILIZADO COMO BARRERA DE VAPOR, ARENA SILICA PARA RENIVELACION CON ESPESORES PROMEDIO DE HASTA 3.5 MM, APLICADO CON RESINA EPOXICA(SIKAFLOOR 161 C/COLOR), COLOCACION DE MORTERO DECORATIVO DE CUARZO A RAZON DE 8.8 KG/CM2 A DOS MANOS Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO RESISTENTE A RAYOS UV, MARCA ALLCHEM MOD. E512 FK POLIASPARTICO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DURANTE EL SECADO	M2	172.34	$ 5,243.10	$ 903,595.85	12-ago-26	100.00	19-nov-26			34.47 $ 180,719.17	51.70 $ 271,078.76	53.43 $ 280,114.71	32.74 $ 171,683.21

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

ZLC grupo constructor s de rl de cv

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA (CESPT)

Obra:

"Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la Colonia Centro en el municipio de Tijuana, B.C."

Contrato No.: 5CS-NAP-029-2026

Fecha de inicio diferida: 23 de julio de 2026
Fecha de terminación diferida: 19 de noviembre de 2026
Plazo de ejecución: 120 días naturales

ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.

PROGRAMA POR CANTIDADES Y EROGACIONES - CONVENIO DE DIFERIMIENTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INICIA	DUR.	TERMINA	2026 JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
404-090-0046-0065	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. CONSTRUCCION DE CENEFA DE CUARZO DECORATIVO PUESTO EN PISO (MURO, BANCAS Y ESCENARIOS), DE ESPESOR DE 3.5MM EN PROMEDIO COLORES GRIS Y NARANJA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, PERFILADO EN LOS BORDES, DESBASTE CON COPA DE DIAMANTE, ENMASCARILLADO O PROTECCION, ARENA SILICA PARA RENIVELACION CON ESPESORES PROMEDIO DE HASTA 3.5 MM, APLICADO CON RESINA EPOXICA(SIKAFLOOR 161 C/COLOR), COLOCACION DE MORTERO DECORATIVO DE CUARZO A RAZON DE 8.8 KG/CM2 A DOS MANOS Y COLOCACION DE RECUBRIMIENTO RESISTENTE A RAYOS UV, MARCA ALLCHEM MOD. E512 FK POLIASPARTICO, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, PROTECCION DURANTE EL SECADO	M2	26.07	$ 2,798.24	$ 72,950.12	12-ago-26	100.00	19-nov-26			5.21 $ 14,590.02	7.82 $ 21,885.04	8.08 $ 22,614.54	4.95 $ 13,860.52
404-090-0046-0066	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. DETALLADO DE BANQUETA EXISTENTE CON MORTERO DE FRAGUADO RAPIDO DE BAJA PERMEABILIDAD "MORTEMIX" DE ESPESOR DE HASTA 4MM, PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON DESBASTE DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA CON MAQUINA PULIDORA, ACABADO PULIDO FINO, INCLUYE: MORTERO MORTEMIX, PULIDO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA DE CONCRETO, DESPERDICIO, PERFILADO DE AREA, AGUA, HERRAMIENTA, ACARREO A CUALQUIER LUGAR Y MANO DE OBRA.	PZA	100.60	$ 347.20	$ 34,928.32	12-ago-26	100.00	19-nov-26			20.12 $ 6,985.66	30.18 $ 10,478.50	31.19 $ 10,827.78	19.11 $ 6,636.38
404-090-0046-0067	CONCEPTOS PARA LA OBRA EN AV. REVOLUCION. COLOCACION DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO EN TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS, REGISTROS CFE. INCLUYENDO: LIMPIEZA, LIJADO, DETALLADO, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	22.00	$ 104.51	$ 2,299.22	12-ago-26	100.00	19-nov-26			4.40 $ 459.84	6.60 $ 689.77	6.82 $ 712.76	4.18 $ 436.85
			TOTAL ALBAÑILERIA (E)		**$ 10,962,623.48**									
				SUBTOTAL	$ 15,053,648.32				$ 6,693.88	$ 151,821.16	$ 3,204,497.22	$ 4,524,894.91	$ 4,702,034.72	$ 2,463,706.42
				IVA 16%	$ 2,408,583.73				$ 6,693.88	$ 158,515.04	$ 3,363,012.26	$ 7,887,907.17	$ 12,589,941.90	$ 15,053,648.32
				TOTAL	$ 17,462,232.05				0.04%	1.01%	21.29%	30.06%	31.24%	16.37%
									0.04%	1.05%	22.34%	52.40%	83.63%	100.00%

ZLC GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V.

Arq. Alejandro Valdez Arellano
Gerente General

Gobierno del Estado de Baja California

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Día: 14 de Enero de 2021.
Hora: 09:00 hrs.
Lugar: Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

Agenda de la Reunión: Dictaminación para la adjudicación de Contratos.

1. Asistencia.

2. Instalación legal de la reunión, en su caso.

3. Tema a tratar: Dictaminación para la Adjudicación de contrato de las Licitaciones No. LO-902027971-E54-2020, LO-902027971-E57-2020 LO-902027971-E58-2020 LO-902027971-E59-2020 y LO-902027971-E60-2020 y Diferimiento de las licitaciones LO-902027971-E55-2020 y LO-902027971-E56-2020 de la Convocatoria Nacional 005 bajo Recursos Federales del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER).

4. Asuntos generales.

5. Firma de Minuta de la Reunión.

1.Asistencia.

Subdirección de Construcción;
Subdirección Administrativa y Financiera, representada según oficio **No. A202101292**;
Subdirección de Atención a Usuarios, representada según oficio **No. A202101307**;
Subdirección de Planeación e Innovación, representada según oficio **No. A202101116**
Subdirección de Agua y Saneamiento, representada según oficio **No. A202101302**;
Subdirección de Mantenimiento Hidráulico, representada según oficio **No. A202101119**;
Unidad de Auditoría Interna, representada según oficio **No. SHFP/OIC-CESPT/064/2020**
Unidad Juridica;

Quienes firman al final de este documento.

2.Instalación legal de la reunión.

El Ing. José Díaz Verdugo Subdirector de Construcción de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y en representación del Director Eliel Alejandro Vargas Pulido, con fundamento en el Oficio **A202021720** de fecha **18** de **Diciembre** del **2020** mediante el cual se le asignan funciones suficientes para que en nombre y representación de este organismo lleve a cabo cada uno de los actos y acciones necesarios que se deriven las licitaciones, procede a dar la bienvenida a los asistentes, pasando lista de asistencia para ser firmada por los presentes, manifestando que existe el quórum legal para asesoría.

Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Día: 14 de Enero de 2021.
Hora: 09:00 hrs.
Lugar: Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

Tema a tratar

3.1. Dictaminación para la Adjudicación de Contrato de las Licitaciones No. LO-902027971-E54-2020, LO-902027971-E55-2020, LO-902027971-E56-2020, LO-902027971-E57-2020, LO-902027971-E58-2020, LO-902027971-E59-2020 y LO-902027971-E60-2020 de la Convocatoria Nacional 005, bajo Recursos Federales del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER), mismas que se detallan en el siguiente cuadro:

Número de Licitación	Descripción de obra	Número de Contrato
Convocatoria Nacional 005	"Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Juan Ojeda Robles (Zona I), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 1 de 7."	LO-902027971-E54-2020
Convocatoria Nacional 005	"Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Armando Valenzuela Sainz (Zona IV), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 4 de 7."	LO-902027971-E57-2020
Convocatoria Nacional 005	"Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Ricardo Amador Mezquita (Zona V), en la ciudad de Playas de Rosarito, B.C., Etapa 5 de 7."	LO-902027971-E58-2020

Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Día: 14 de Enero de 2021.
Hora: 09:00 hrs.
Lugar: Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

Número de Licitación	Descripción de obra	Número de Contrato
Convocatoria Nacional 005	"Instalación para la reposición de 3,933 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Reforma (Zona VI), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 6 de 7."	LO-902027971-E59-2020
Convocatoria Nacional 005	"Instalación para la reposición de 3,932 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Florido (Zona VII), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 7 de 7."	LO-902027971-E60-2020

3.2. Diferimiento de las Licitaciones No. LO-902027971-E55-2020 y LO-902027971-E56-2020, de la Convocatoria Nacional 005, bajo Recursos Federales del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER), **para el día viernes 15 de Enero del 2021 a las 16:30 hrs y 16:45 hrs** respectivamente; mismas que se detallan en el siguiente cuadro:

Número de Licitación	Descripción de obra	Número de Contrato
Convocatoria Nacional 005	"Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Paraíso (Zona II), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 2 de 7."	LO-902027971-E55-2020
Convocatoria Nacional 005	"Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Aldo Esquer Campoy (Zona III), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 3 de 7."	LO-902027971-E56-2020

Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Día: 14 de Enero de 2021.
Hora: 09:00 hrs.
Lugar: Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

Acuerdos por parte del Comité:

La M.C. Ing. Martha Patricia Gómez Ramírez, Jefe del Departamento de Licitaciones de Obra presenta al comité de obra los cuadros comparativos obtenidos de las propuestas recibidas por los participantes de las licitaciones No. LO-902027971-E54-2020, LO-902027971-E57-2020, LO-902027971-E58-2020, LO-902027971-E59-2020 y LO-902027971-E60-2020 y hace del conocimiento del diferimiento de las licitaciones No. LO-902027971-E55-2020, LO-902027971-E56-2020 de la Convocatoria Nacional 005.

3.1.- Dictaminado ampliamente los casos antes descritos por los miembros del Comité de Obra, de forma unánime, son aprobados según se detalla en el cuadro siguiente:

Número de Licitación	Descripción de obra	Número de Contrato
Convocatoria Nacional 005	"Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Juan Ojeda Robles (Zona I), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 1 de 7."	LO-902027971-E54-2020
Convocatoria Nacional 005	"Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Armando Valenzuela Sainz (Zona IV), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 4 de 7."	LO-902027971-E57-2020
Convocatoria Nacional 005	"Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Ricardo Amador Mezquita (Zona V), en la ciudad de Playas de Rosarito, B.C., Etapa 5 de 7."	LO-902027971-E58-2020

Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Día: 14 de Enero de 2021.
Hora: 09:00 hrs.
Lugar: Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

Número de Licitación	Descripción de obra	Número de Contrato
Convocatoria Nacional 005	"Instalación para la reposición de 3,933 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Reforma (Zona VI), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 6 de 7."	LO-902027971-E59-2020
Convocatoria Nacional 005	"Instalación para la reposición de 3,932 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Florido (Zona VII), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 7 de 7."	LO-902027971-E60-2020

3.2 Diferimiento de las Licitaciones No. LO-902027971-E55-2020 y LO-902027971-E56-2020, de la Convocatoria Nacional 005, bajo Recursos Federales del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER), **para el día viernes 15 de Enero del 2021 a las 16:30 hrs y 16:45 hrs respectivamente**; mismas que se detallan en el siguiente cuadro:

Número de Licitación	Descripción de obra	Número de Contrato
Convocatoria Nacional 005	"Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Paraíso (Zona II), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 2 de 7."	LO-902027971-E55-2020
Convocatoria Nacional 005	"Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Aldo Esquer Campoy (Zona III), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 3 de 7."	LO-902027971-E56-2020

Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Día: 14 de Enero de 2021.
Hora: 09:00 hrs.
Lugar: Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

4.- Asuntos generales.

1.- La Subdirección de Construcción, hace del conocimiento con carácter informativo a todos los integrantes que conforman el Comité de Obras Públicas de este Organismo Público; que en lo sucesivo, no se incluirá para dictaminar dentro de las sesiones que dicho comité lleve a cabo, aquellos convenios modificatorios y/o adicionales que se generen como resultado de la ejecución de los trabajos relativos tanto a los Contratos de Obra Pública, como de Servicios Relacionadas con las Mismas, celebrados por este Organismo Público y formalizados a través del instrumento jurídico correspondiente; toda vez que dentro de los dispositivos jurídicos que establecen el marco normativo bajo el cual debe regirse el actuar del Comité, como lo son la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de dicha Ley, el Acuerdo por el que se crea el Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana publicado en el periódico Oficial del Estado el día 24 abril de 2009, y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Publicas de CESPT aprobado el día 8 de mayo de 2009 por el Comité de Obras Pública ya instituido; no se contempla dicha Dictaminación como parte de las funciones inherentes al mismo.

Cabe mencionar a mayor abundamiento, que de acuerdo a lo estipulado en el inciso h), del punto 3.3 del referido Manual de Integración, se establece lo siguiente: "la responsabilidad del voto particular de cada integrante del Comité deriva estrechamente de los aspectos técnicos o legales que correspondan a esta área, con base a la documentación que le sea presentada. En este sentido, las determinaciones y opiniones de los miembros del Comité, no comprende las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos respectivos"; por lo que se infiere de lo anterior, que la dictaminación de los convenios referidos al inicio del primer parrafo, no se encuentran como información prospecta a dictaminar, por ser acciones que recaen en la responsabilidad directa del área de la ejecución de los trabajos de este organismo, tal como lo rige la normatividad aplicable.

2.- Por parte del área financiera de este Organismo fue entregado documento que ampara los importes de del presupuesto de Ingresos y Egresos 2021, que están por publicarse en el Periódico Oficial del Estado; en donde se establece dentro del rubro denominado: 60000 Inversión Pública, se presenta un presupuesto por un importe de $ 163,808054.00; en donde conjuntamente con el Oficio No. 000001 de fecha 04 de enero de 2021, emitido por la Secretaria de Hacienda, en donde se establecen los importes máximos para establecer los rangos de contratación y proceder a realizar un procedimiento por adjudicación directa o por invitación a cuando menos tres de conformidad a la aplicación de Norma jurídica correspondiente, tal como en el; Art. 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas; así como también la aplicación del Art. 52 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California; por lo cual bajo el importe aprobado y los rangos establecidos se determina para este organismo lo siguiente:

Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Día: 14 de Enero de 2021.
Hora: 09:00 hrs.
Lugar: Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

Estado de Baja California; por lo cual bajo el importe aprobado y los rangos establecidos se determina para este organismo lo siguiente:

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto Máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto Máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	Monto Máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	Monto Máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
150,000	250,000	765	382	6,434	5,076
Montos establecidos en miles de pesos, sin considerar el impuesto al valor agregado.					

Las Dependencias y Entidades podrán adjudicar, formalizar o modificar contratos, cuando cuenten con la disponibilidad del recurso según su fuente de financiamiento. Para tales efectos y tratándose de recursos de inversión pública y previo al inicio de los procedimientos de contratación las dependencias y entidades deberán contar con el OFICIO DE APROBACION, del titular de la Secretaria de Hacienda a través del SINVP

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las **10:00** horas se da por concluida la reunión.

José Díaz Verdugo
Subdirector de Construcción
Presidente Suplente

Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

Día: 14 de Enero de 2021.
Hora: 09:00 hrs.
Lugar: Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

Gloria Nelly Romero Miranda
Representante del Subdirector de Administración de Recursos
Vocal

Carlos Soto Navarrete
Representante del Subdirector de Mantenimiento Hidráulico
Vocal

Marco Antonio Torres Arellano
Representante del Subdirector de Planeación e Innovación
Vocal

Guadalupe Estrada García
Representante del Subdirector de Agua y Saneamiento
Vocal

Ing. Eutimio Aburto Ubaldo
Representante del Jefe de la Unidad de Auditoría Interna
Asesor

Paul Ledesma Arrendo
Representante del Subdirector de Atención a Usuarios
Vocal

Lic. Manuel Meza Ortega
Representante del Jefe de la Unidad Jurídica